

Obiectivul: Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe

Obiectul: Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe

Devizul: Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2021-09-30

Valoarea de deviz 179 468 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|--|-----------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capitol 1. Amenajare fundatie | | | | | | |
| 1 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor. | kg | 1,00000 | 0,79 | 1 |
| | | | | | 0,66 | 1 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice. | m2 | 1,00000 | 31,14 | 31 |
| | | | | | 31,14 | 31 |
| 3 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 1,00000 | 178,75 | 179 |
| | | | | | 178,75 | 179 |
| 4 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100 m2 | 1,00000 | 483,19 | 483 |
| | | | | | 483,19 | 483 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, | m3 | 1,00000 | 1 385,10 | 1 385 |
| | | | | | 253,70 | 254 |
| 6 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. | kg | 1,00000 | 21,16 | 21 |
| | | | | | 2,71 | 3 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. | m | 1,00000 | 246,85 | 247 |
| | | | | | 34,02 | 34 |
| 8 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile. | m2 | 1,00000 | 295,08 | 295 |
| | | | | | 98,02 | 98 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractia 20*40 mm (gr. 15 cm) | m3 | 1,00000 | 608,23 | 608 |
| | | | | | 57,08 | 57 |
| 10 | TsH37A | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip. | m2 | 1,00000 | 977,59 | 978 |
| | | | | | 420,92 | 421 |
| 11 | TrI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2. | t | 1,00000 | 31,71 | 32 |
| | | | | | 31,71 | 32 |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t | 1,00000 | 72,08 | 72 |
| | | | | | 72,08 | 72 |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. | m2 | 1,00000 | 239,39 | 239 |
| | | | | | 34,37 | 34 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. | m | 1,00000 | 241,82 | 242 |
| | | | | | 34,02 | 34 |
| TOTAL Capitol 1. Amenajare fundatie | | | | | | 4 813 |
| Inclusiv salariul | | | | | | 1 732 |
| Capitol 2. Instalare gard | | | | | | |
| 15 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii. | m3 | 1,00000 | 44,97 | 45 |
| | | | | | 44,97 | 45 |
| 16 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .80,0-80,0 mm | t | 1,00000 | 38 176,07 | 38 176 |
| | | | | | 2 306,40 | 2 306 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, | m3 | 1,00000 | 1 385,10 | 1 385 |
| | | | | | 253,70 | 254 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|---------|-----------|---------------|
| 18 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual . | t | 1,00000 | 1 507,96 | 1 508 |
| | | | | | 616,96 | 617 |
| 19 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m .profil metalic 40,0-40,0 mm | m | 1,00000 | 351,98 | 352 |
| | | | | | 63,43 | 63 |
| 20 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet.Conform descrierii din anexa nr. 1 | buc | 1,00000 | 11 545,01 | 11 545 |
| | | | | | 2 833,41 | 2 833 |
| 21 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t | 1,00000 | 72,08 | 72 |
| | | | | | 72,08 | 72 |
| 22 | Tr11AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2. | t | 1,00000 | 31,71 | 32 |
| | | | | | 31,71 | 32 |
| 23 | Tsl50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 1,00000 | 90,30 | 90 |
| | | | | | 0,00 | 0 |
| | | TOTAL Capitol 2.Instalare gard | | | | 53 205 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 6 223 |
| | | Capitol 3.Instalare sistem iluminat | | | | |
| 24 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. | buc | 1,00000 | 290,67 | 291 |
| | | | | | 196,62 | 197 |
| 25 | pret furnizor | console metalice | buc | 1,00000 | 850,00 | 850 |
| | | | | | 0,00 | 0 |
| 26 | pret furnizor | Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K | buc | 1,00000 | 1 350,00 | 1 350 |
| | | | | | 0,00 | 0 |
| 27 | pret furnizor | Cutie de jonctiune Y996 | buc | 1,00000 | 55,00 | 55 |
| | | | | | 0,00 | 0 |
| 28 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg. | 100 m | 1,00000 | 5 803,42 | 5 803 |
| | | | | | 1 660,61 | 1 661 |
| 29 | pret furnizor | Cablu AVVG 2*16 mm | m | 1,00000 | 25,00 | 25 |
| | | | | | 0,00 | 0 |
| 30 | pret furnizor | Cablu VVG 3*1,5mm | m | 1,00000 | 20,00 | 20 |
| | | | | | 0,00 | 0 |
| 31 | pret furnizor | Cablu ABBT 2*16 mm | m | 1,00000 | 25,00 | 25 |
| | | | | | 0,00 | 0 |
| 32 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,00000 | 3 352,78 | 3 353 |
| | | | | | 1 775,93 | 1 776 |
| 33 | pret furnizor | Teava PE d 25 mm | m | 1,00000 | 15,00 | 15 |
| | | | | | 0,00 | 0 |
| 34 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj. | t | 1,00000 | 41 431,95 | 41 432 |
| | | | | | 3 586,45 | 3 586 |
| 35 | IzD03A | Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. | t | 1,00000 | 306,34 | 306 |
| | | | | | 95,14 | 95 |
| | | TOTAL Capitol 3,Instalare sistem iluminat | | | | 53 525 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 7 315 |

| | |
|--|------------------|
| Total manopera (ore) | 264,82450 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,00000 |

| | | |
|------------------------------|-----------|---------|
| Total | | 111 543 |
| Asigurari sociale | 24,00000% | 3 665 |
| Total | | 115 208 |
| Cheltuieli de transport | 7,00000% | 6 234 |
| Total | | 121 442 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 2,00000% | 1 781 |
| Total | | 123 223 |
| Cheltuieli de regie | 14,50000% | 17 867 |
| Total | | 141 091 |
| Beneficiu de deviz | 6,00000% | 8 465 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Total General fara TVA | 149 556 |
| TVA (20%) | 29 911 |
| TOTAL GENERAL | 179 468 |
| Inclusiv salariul | 15 270 |

Cursul de referinta: 20.7452 Lei/Euro, din data de 2021-09-24

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;