

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfinta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Usa rotativa

Valoarea de deviz 410 991,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CK13B1	Usi glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (usa rotativa conform proiectului) - RAL7016	m2	8,7000	226,19 179,86	1 967,86 1 564,77
		<i>Total</i>	Lei			1 967,86
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24 %			375,54
		<i>Transportarea materialelor (II3) * 4 %</i>	4 %			12,20
		<i>Total II3+Asigur+Transp</i>				2 355,60
		<i>Cheltuieli de regie (II3) * 50 %</i>	50 %			782,39
		<i>Total Total+Cheltu</i>				3 137,99
		<i>Beneficiul de deviz (Total) * 4 %</i>	4 %			125,52
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				3 263,51 1 564,77
		2. Utilaj				
2	pret de	Usa rotativa automata (de	buc	1,0000	339 229,31	339 229,31

1	2	3	4	5	6	7
	piata	coordonat modelul pentru oferta)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			339 229,31
		Total Utilaj Inclusiv salariu				339 229,31

		Total	Lei	342 492,82
		TVA (II3) * 20 %	20 %	68 498,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		410 991,38
				1 564,77

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfinta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Usa rotativa**

Valoarea de deviz 410 991,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0440	50,10	52,30
2.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6530	50,10	82,82
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,2280	50,10	1 063,52
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3080	50,10	366,13
		Total manopera				1 564,77

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0348	359,27	12,50
2.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,2200	43,69	228,06
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,3100	2,43	27,48
4.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,1310	32,72	37,01
5.	31131111110001	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc	1,0000	339 229,31	339 229,31
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2620	0,00	0,00
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0087	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				339 534,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4350	225,39	98,04
		Total utilaje de constructii				98,04

Total	Lei	342 492,8 2
TVA (II3) * 20 %	20 %	68 498,56

Total deviz:**410 991,3
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfinta Treime" prin edificarea unei anexe si amenajarea holului principal de acces pentru pacienti/vizitatori si colabor

Investitor IMSP SCM Sf.Treime**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	CK13B1	Usi glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (usa rotativa conform proiectului) - RAL7016	m2			226,19 ----- 179,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,10	9,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	50,10	122,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	50,10	42,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,10	6,01
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	359,27	1,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,43	3,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	32,72	4,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	43,69	26,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	225,39	11,27
		<i>Total</i>	Lei			1 967,86
		2. Utilaj				
2	pret de piata	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc			339 229,31 ----- 0,00
	31131111110001	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc	1,0000	339 229,31	339 229,31
		<i>Total</i>	Lei			339 229,31

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.