

Gazificarea caselor de locuit din s. Manta Raionul Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-01-2000

Deviz-oferta № 01-01-2000

Lucrari de gazificare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|--------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Prsiune medie | | | | |
| 1 | TsC02A 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 4,440 | | |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 37,000 | | |
| 3 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,330 | | |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 111,000 | | |
| 5 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm | m | 620,000 | | |
| 6 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 120,000 | | |
| 7 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,740 | | |
| 8 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,740 | | |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, tevine avind diametrul de 63/32 mm | buc | 4,000 | | |
| 10 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, tevine avind diametrul de 75/63mm | buc | 1,000 | | |
| 11 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm | buc | 8,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-----|--------|---|---|
| 12 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm | buc | 7,000 | | |
| 13 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 32mm | buc | 4,000 | | |
| 14 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 75 mm Изоляция тр-да Д75 мм стеклоизолом | m | 4,000 | | |
| 15 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m4buc. La esiri | m | 4,800 | | |
| 16 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,256 | | |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,256 | | |
| 18 | TfA01A 1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratean, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 8,000 | | |
| 19 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50mm | buc | 8,000 | | |
| 20 | TfE02A | Montarea reductiei cu dimetrul 57/25 mm | buc | 4,000 | | |
| 21 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 8,000 | | |
| 22 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn25mm | buc | 4,000 | | |
| 23 | RpGD07 A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 8,000 | | |
| 24 | RpCI37 A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab | m2 | 24,000 | | |
| 25 | CO06A2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard | m | 32,000 | | |
| 26 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 2,000 | | |
| 27 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune | m3 | 2,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|--------|---------|---|---|
| | | mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | | | | |
| 28 | RpGD07 A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 240,000 | | |
| 29 | GE01A | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h | buc | 4,000 | | |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava prof D40mm 4buc*1m=4m*3.84kg=15.3kg *4=70.2 | kg | 70,200 | | |
| 31 | 08-02-47 1-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18mm /4buc / | 10 buc | 0,400 | | |
| 32 | 08-02-47 2-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din arm. 10mm /4 buc / | 100 m | 0,360 | | |
| | | Capitolul 2. Presiune joasa Dulap N-1. DkR50-2/ 11- consum/ | | | | |
| 33 | TfA01A 1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 50mm | m | 1,500 | | |
| 34 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,000 | | |
| 35 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,000 | | |
| 36 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 57 mm | buc | 2,000 | | |
| 37 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (TRECERE PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 | | |
| 38 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,500 | | |
| 39 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,200 | | |
| 40 | TsC02B 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,560 | | |
| 41 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 38,000 | | |
| 42 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,410 | | |
| 43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea | m3 | 114,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|---------|---|---|
| | | bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| 44 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 50,000 | | |
| 45 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm | m | 100,000 | | |
| 46 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm | m | 30,000 | | |
| 47 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm | m | 20,000 | | |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 40/32mm | buc | 1,000 | | |
| 49 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 50/40mm | buc | 1,000 | | |
| 50 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 63/50mm | buc | 1,000 | | |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 | | |
| 52 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,200 | | |
| 53 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,200 | | |
| | | Capitolul 3. Presiune joasa Dulap N-2. DkR 70-2 / 16- consum/ | | | | |
| 54 | TfA01A 1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 75mm | m | 1,500 | | |
| 55 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 75 mm | buc | 2,000 | | |
| 56 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,000 | | |
| 57 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 75 mm | buc | 2,000 | | |
| 58 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (TRECERE PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 75mm | buc | 1,000 | | |
| 59 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,500 | | |
| 60 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,200 | | |
| 61 | TsC02B 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, | 100 m3 | 2,520 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|---------|---|---|
| | | in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | | | | |
| 62 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 21,000 | | |
| 63 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,890 | | |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 63,000 | | |
| 65 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 120,000 | | |
| 66 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm | m | 200,000 | | |
| 67 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 75 mm | m | 100,000 | | |
| 68 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm | buc | 2,000 | | |
| 69 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevine avind diametrul de 75/63 mm | buc | 1,000 | | |
| 70 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevine avind diametrul de 63/32 mm | buc | 1,000 | | |
| 71 | GC01A | Proba preliminară pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,430 | | |
| 72 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,430 | | |
| | | Capitolul 4. Presiune joasa Dulap N-3 DkR50-2/ 14- consum/ | | | | |
| 73 | TfA01A 1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , avind diametrul de 50 mm | m | 1,500 | | |
| 74 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,000 | | |
| 75 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,000 | | |
| 76 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 57 mm | buc | 2,000 | | |
| 77 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|---------|---|---|
| 78 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,500 | | |
| 79 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,200 | | |
| 80 | TsC02B 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,680 | | |
| 81 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 38,000 | | |
| 82 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,410 | | |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 114,000 | | |
| 84 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 120,000 | | |
| 85 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm | m | 100,000 | | |
| 86 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm | m | 40,000 | | |
| 87 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm | m | 20,000 | | |
| 88 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 40/32mm | buc | 1,000 | | |
| 89 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 50/40mm | buc | 1,000 | | |
| 90 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 63/50mm | buc | 1,000 | | |
| 91 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 | | |
| 92 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,280 | | |
| 93 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,280 | | |
| | | Capitolul 5. Presiune joasa Dulap N-4. DkR 70-2 / 23- consum/ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|--------|---------|---|---|
| 94 | TfA01A 1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 75mm | m | 1,500 | | |
| 95 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 75 mm | buc | 2,000 | | |
| 96 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,000 | | |
| 97 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 75 mm | buc | 2,000 | | |
| 98 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (TRECERE PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 75mm | buc | 1,000 | | |
| 99 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,500 | | |
| 100 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,200 | | |
| 101 | TsC02B 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,240 | | |
| 102 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren mijlociu | m3 | 27,000 | | |
| 103 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,430 | | |
| 104 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 81,000 | | |
| 105 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 200,000 | | |
| 106 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm | m | 60,000 | | |
| 107 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm | m | 100,000 | | |
| 108 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm | m | 80,000 | | |
| 109 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 75mm | m | 100,000 | | |
| 110 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm | buc | 1,000 | | |
| 111 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind | buc | 1,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|------|-------|---|---|
| | | diametrul de 75/63mm | | | | |
| 112 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevine avind diametrul de 63/50mm | buc | 1,000 | | |
| 113 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevine avind diametrul de 50/40mm | buc | 1,000 | | |
| 114 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevine avind diametrul de 40/32mm | buc | 1,000 | | |
| 115 | GC01A | Proba preliminară pentru controlul etanșității imbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,540 | | |
| 116 | GC03A | Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanșității imbinărilor și armăturilor, la conducte de oțel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,540 | | |

Total:

| | |
|-------------------------|----------|
| Cheltuieli directe | lei |
| CASM | 22,50 % |
| TOTAL | 100,00 + |
| Cheltuieli de transport | 4,00 % |
| TOTAL | 100,00 + |
| Cheltuieli de reție | 14,50 % |
| TOTAL | 100,00 + |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % |
| TOTAL | 100,00 + |
| TVA | 20,00 % |

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Gazificarea caselor de locuit din
s. Manta Raionul Cahu UTILAJ**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-03-2018
Deviz-oferta № 01-03-2018

Presiune medie. Costul Utilajului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|-----------|---------------------------------|---|------|-----------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. UTILAJ | | | | |
| 1 | | Regulator de presiune (deuz casnic)montat individual pentru debitul nominal de -50mc/h DKR-50-2 | buc | 2,00 | | |
| 2 | | Regulator de presiune (deuz casnic)montat individual pentru debitul nominal de -50mc/h DKR-70-2 | buc | 2,00 | | |

Total:

| | |
|--------------------|----------|
| Cheltuieli directe | lei |
| TOTAL | 100,00 + |
| TVA | 20,00 % |

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)