

Crearea Platformei Industriale Multifunctionale Glodeni (Etapa I)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1-2

Sistem de alimentare cu energie electrica.Bloc administrativ.Alimentare cu energie
electrica

Valoarea de deviz 56 667,504 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generala 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu				
1	TsC02B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,480	2 194,792 0,000	1 053,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,107		
2	TsA20B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	158,620 158,620	158,620 158,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
3	AcF03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,700	456,954 46,970	5 803,319 596,519
	9312040019600	Sapator	h-om	7,747		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,017		
4	TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,290	435,862 0,000	126,400 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,316		

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,410	23,869 23,869	176,869 176,869
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,297		
6	TsD04C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	37,000	59,404 56,980	2 197,948 2 108,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,380		
	4100116202806	Apa industrial-a in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,700		
7	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,127	976,378 0,000	124,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,248		
8	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,600	42,407 0,000	916,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,290		
9	TsC51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,127	155,323 23,039	19,726 2,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,038		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,042		
Total Lucrari de terasamente pentru cablu						10 576,382
Inclusiv salariu						3 043,194
1.2. Teava in transee						
10	34-02-003-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (PE D110)	1 km	0,050	75 761,000 10 241,000	3 788,050 512,050
	1	Muncitor	h-om	6,650		
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,004		
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa,	m	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior 110 mm				
Total Teava in transee						3 788,050
Inclusiv salariu						512,050
		Cheltuieli directe	lei			14 364,432
		CAS	24,00 %			853,259
		Cheltuieli de transport	8,00 %			685,799
		Total	100,00 +			15 903,490
		Cheltuieli de regie	10,00 %			1 590,349
		Total	100,00 +			17 493,839
		Beneficiul de deviz	4,00 %			699,753
Total Lucrari de constructia generala						18 193,592
Inclusiv salariu						3 555,244
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Ansamblu de cabluri				
11	08-02-141-2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,800	3 379,629 1 054,900	2 703,703 843,920
	1	Muncitor	h-om	10,960		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,033		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,008		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,576		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,576		
12	08-02-148-2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg 5x25mm2	100 m	0,500	4 520,302 1 409,100	2 260,151 704,550
	1	Muncitor	h-om	9,150		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,250		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,130		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,130		

1	2	3	4	5	6	7
13	08-02-146-3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg 5x25mm2	100 m	0,200	2 745,385 1 486,100	549,077 297,220
	1	Muncitor	h-om	3,860		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,960		
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,040		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,100		
14	Pret п. K=1,000	Icablu de alimentare cu conductoare din aluminiu, izolati in PVC, cu armura din doua banzi de otel, cu manta exterioara de tip Б6ШВ 5x25 mm2	m	150,000	0,000 0,000	0,000 0,000
	445654	Cablu de alimentare cu conductoare din aluminiu, izolati in PVC, cu armura din doua banzi de otel, cu manta exterioara de tip Б6ШВ 5x25 mm2	m	0,000		
15	08-02-141-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,360	3 988,428 1 054,900	1 435,834 379,764
	1	Muncitor	h-om	4,932		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,004		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000		
	1019852	Vopsea	kg	0,090		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,015		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,159		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,159		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140		

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-146-2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,090	8 678,833 1 285,900	781,095 115,731
	1	Muncitor	h-om	1,503		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,232		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,232		
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,918		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,045		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,038		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,352		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,352		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,470		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,038		
17	pret п. K=1,000	Cablu tip Б6IIIв 5x2,5 mm ²	m	45,000	3,760 0,000	169,200 0,000
	2321#12	caramida	m	45,000		
18	08-02-143-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,200	4 359,670 501,270	5 231,604 601,524
	1	Muncitor	h-om	7,812		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,088		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,088		
19	pret п. K=1,000	caramida	m	1 001,00 0	3,760 0,000	3 763,760 0,000
	2321#12	caramida	m	1 001,000		
Total Ansamblu de cabluri						16 894,424
Inclusiv salariu						2 942,709

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Accesorii din metal. Teava				
20	08-01-087-3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	60 068,700 <hr/> 4 789,400	600,687 <hr/> 47,894
	1	Muncitor	h-om	0,622		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,042		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,270		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,151		
Total Accesorii din metal. Teava						600,687
Inclusiv salariu						47,894
Cheltuieli directe			lei		17 495,111	
CAS			24,00 %		717,745	
Transport			8,00 %		395,687	
Total			100,00 +		18 608,543	
Cheltuieli de regie			50,00 %		9 304,273	
Total			100,00 +		27 912,816	
Beneficiul de deviz			4,00 %		1 116,512	
Total Lucrari de montare						29 029,328
Inclusiv salariu						2 990,603
Cheltuieli directe			lei		47 222,920	
TVA			20,00 %		9 444,584	

Total deviz: **56 667,504**
Inclusiv salariu **6 545,847**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)