

Reparația capitală a străzilor din s. Arionești, r-nul Dondușeni pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 169 399,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	126,00	116,43	14 670,18
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,00	116,43	14 670,18
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,29	116,43	11 211,04
Total manopera						40 551,40

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	247,80	1 673,60	414 718,08
2.	11202062010361	Savura	m3	15,00	302,00	4 530,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,00	395,00	5 925,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	42,63	395,00	16 838,85
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	88,20	377,00	33 251,40
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	283,50	383,00	108 580,50
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	255,99	383,00	98 044,17
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	22,50	395,00	8 887,50
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,30	1 900,00	11 970,00
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,60	35,00	1 176,00
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	81,40	20,00	1 628,00
Total materiale de construcții						705 549,50

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,812	750,00	609,00
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,659	750,00	12 494,25
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,175	500,00	7 087,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,04	500,00	34 020,00
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	40,65	500,00	20 325,00
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,50	400,00	9 800,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,86	800,00	11 088,00
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,87	750,00	2 902,50
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,59	200,00	318,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,039	470,00	4 718,33
Total utilaje de construcții						103 362,58

Total:

Прямые затраты	lei	849 463,48
CASM	24,00 %	9 732,34
Total	100,00 +	859 195,82
Cheltuieli de regie	7,00 %	60 143,71
Total	100,00 +	919 339,53
Beneficiu	6,00 %	55 160,37
Total	100,00 +	974 499,90
TVA	20,00 %	194 899,98

Total deviz:**1 169 399,88**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)