

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea Contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	„Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Grădinii Botanice cât și crearea facilităților pentru cercetare, educație și turism (REPETAT)	71300000-1	<u>Etapa 1</u> - Obținerea certificatului de urbanism; - Obținerea avizelor aferente lucrărilor executate; - Obținerea condițiilor tehnice de racordare la rețelele edilitare; - Efectuarea lucrărilor de măsurare; - Efectuarea măsurărilor releveu, la necesitate; - Elaborarea studiului topografic; <u>Etapa 2</u> Elaborarea schiței de proiect și coordonarea cu Beneficiarul <u>Etapa 3</u> Elaborarea Documentației tehnice de proiect și devizul (conform normelor în vigoare), verificată de către verificatori de proiecte atestați) Pentru facilitarea și dezvoltarea turismului: a). Modernizarea căilor de acces pentru vizitatori va include reabilitarea trotuarelor existente și amenajarea zonelor de recreere, dotate cu bănci și coșuri de gunoi. b). Proiectarea se va realiza în conformitate cu harta furnizată de	Serviciile acordate vor fi însoțite de următoarele documente: <u>Etapa 1</u> Obținerea certificatului de urbanism <u>Etapa 2</u> Elaborarea schiței de proiect și coordonarea cu Beneficiarul <u>Etapa 3</u> Elaborarea Documentației tehnice de proiect și devizul (conform normelor în vigoare), verificată de către verificatori de proiecte atestați) Proiectul de execuție, obligatoriu, vor fi elaborate în limba de stat, în format electronic (formatul DWG, PDF, Word, Excel), fără a fi incluse părți scanate sau executate de mână. Proiectul de execuție va fi predat Autorității Contractante în format electronic și pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare și va cuprinde: - Partea scrisă (memoriul explicativ, care conține informație privind soluțiile tehnologice adoptate, trimiteri la documentele normative folosite pentru	Cadrul normativ în vigoare

			Beneficiarul final al proiectului, iar soluțiile vor fi elaborate individual pentru fiecare zonă planificată pentru intervenție. (Zona planificată pentru intervenție – L-5540m, S-8310 m²); - c). Asigurarea cu grupuri sanitare (se vor proiecta 2 grupuri mici și 1 un grup sanitar pentru un flux mai mare de vizitatori care va fi amplasat în zona de evenimente). La amplasarea grupurilor sanitare se va ține cont de normativele permise. Pentru modernizarea infrastructurii: - d). Proiectarea intrării principale cu asigurarea taxării electronice pentru vizitatori și 2 intrări secundare; - Va fi evaluată starea tehnică a îngrădirii și vor fi propuse cele mai optime soluții pentru reabilitarea gardului. Perimetru îngrădirii – 4327 m; e). Proiectarea unui sistem eficient de drenaj și irigație pentru protejarea ecosistemului existent. Sistemul de irigare va fi proiectat zonal (conform hărții prezentate de Beneficiarul final al proiectului) pentru a putea fi realizat separat pe fiecare zonă. Aria de proiectare a sistemului de irigare S - 169 108,76 m²; - f). Proiectarea sistemului de iluminare modern, economic și sustenabil. Sistemul de iluminare va fi proiectat zonal conform hărții prezentate de Beneficiarul final al	elaborarea documentației de execuție, calculele și altă informație necesară; - Partea grafică în volum complet (piesele desenate, care reprezintă soluțiile de amenajare peisageră și tehnologice adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică); - Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului, devizul general și devizul local. Varianta finală a Documentației cu toate anexele, se prezintă Autorității Contractante și Beneficiarului final al proiectului, pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale, precum și în format electronic editabil, în baza unui Act de predare-primire semnat de către Ofertant/Prestator și Autoritatea Contractantă și Beneficiarul final al proiectului.	
--	--	--	---	---	--

			proiectului pentru a fi realizat separat pe fiecare zonă. g). Documentația tehnică de proiect va corespunde cerințelor NCM A.07.02-2012 h). Documentația de Deviz, (Devize generale și pe obiect, liste cantități, formele nr.1,3,5,7). Deviz F 3,5,7,1,1 desfășurat.		
--	--	--	---	--	--

Nume: Pavel Oala

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Arhicubix S.R.L.