

Procurarea , lucrări de montare a indicatorilor rutieri și de aplicare a marcajelor rutiere pe str. Stefan cel mare și Sfint cu lungimea de 2,8 km din s. Chiștelnița r.Telenești__

Formular nr.1

Caiet de sarcini

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Indicatoare si marcaje		
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc	52
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.RCR tip 2.1 #Cedeaza trecerea#	buc	27
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. RCR tip 5.49 #Denivelare artificiala#	buc	2
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. RCR tip 5.50.1, 5.50.2 #Trecere pentru pietoni#	buc	4
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. RCR tip 6.15.1, 6.15.2 #Directia drumului cu prioritate#	buc	17
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. marcaj RCR tip 1.1.1	m2	64,5
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. marcaj RCR tip1.7	m2	32,75
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. RCR tip1.12 #trecere de pietoni#	m2	42
		TOTAL 1. Indicatoare si marcaje		

Președintele grupului de lucru Isac Alexandru