

Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 443 419,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,56	1 267,50 0,00	1 977,30 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	234,00	14,38 0,00	3 365,98 0,00
3	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,83	3 106,48 0,00	2 578,38 0,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pregatire fundatie borduri - 400*0,3*0,3)	100 m3	0,36	1 267,50 0,00	456,30 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	54,00	14,39 0,00	776,86 0,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura, h=10 cm)	m3	12,00	724,32 93,65	8 691,79 1 123,85

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 15*30*100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm pe fundatie C16/20	m	400,00	305,95 63,38	122 378,80 25 352,80
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire , h=15 cm, 1120 m2	m3	168,00	880,45 75,68	147 916,44 12 714,24
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, h=10 cm, 525 m2	m3	52,50	880,45 75,68	46 223,78 3 973,20
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR100*200 d4 mm	kg	856,77	32,19 3,41	27 581,27 2 917,85
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=15 cm	m3	246,75	2 323,00 292,31	573 201,43 72 128,43
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	329,00	51,52 27,43	16 950,38 9 025,79
13	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D Materiale marunte=1,03	m	329,00	23,34 9,46	7 677,61 3 112,34
		<i>Total</i>	Lei			959 776,32
		Total Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi Inklusiv salariu				959 776,32 130 348,50

	Total	Lei	959 776,32
	Asigurari sociale	24 %	31 283,64
	Cheltuieli directe		991 059,96
	Cheltuieli de regie	14,5 %	143 703,69
	Beneficiu de deviz	6 %	68 085,82
	Total		1 202 849,47
	TVA	20 %	240 569,89
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 443 419,36 130 348,50

Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 443 419,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	857,867	94,60	81 154,22
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,56	94,60	2 512,58
3.	7129020012800	Pavator	h-om	384,40	94,60	36 364,24
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,32	94,60	2 489,87
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,88	94,60	6 799,85
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,864	94,60	1 027,74
				Total manopera		130 348,50

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,491	470,00	10 570,77
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	280,035	470,00	131 616,45
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,80	470,00	6 486,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,688	360,00	8 527,68
5.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,165	5,00	0,82
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	40,664	26,00	1 057,26
7.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	37,276	22,00	820,07
8.	2320322600218	Bitum pentru drumuri	kg	169,435	14,25	2 414,45
9.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	128,516	0,25	32,13
10.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	37,276	1,60	59,64
11.	2663102100000	Beton C20/25	m3	248,724	1 940,00	482 524,56
12.	2663102100001	Beton C16/20	m3	18,00	1 815,00	32 670,00
13.	2666122800286	Bordura beton pentru 15*30*100	m	402,00	160,00	64 320,00
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,152	1 250,00	1 440,00
15.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,284	16,00	68,54
16.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	8,568	32,00	274,18
17.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	865,338	28,00	24 229,46
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	146,011	15,00	2 190,17
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,40	15,00	36,00
20.	4100126202818	Apa	m3	1,20	15,00	18,00
				Total materiale de construcții		769 356,18

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,04	140,00	705,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,52	142,20	358,34
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,514	115,00	59,11
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,892	980,00	11 654,16
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 157,258	2,20	2 545,97
6.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	56,889	425,00	24 177,82
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,744	650,00	2 433,60
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	33,311	140,00	4 663,54
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,29	65,00	213,85
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	96,726	65,00	6 287,19
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,682	620,00	4 142,84
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,161	215,00	2 829,62
Total utilaje de construcții						60 071,64

Total	Lei	959 776,32
Asigurari sociale	24 %	31 283,64
Cheltuieli directe		991 059,96
Cheltuieli de regie	14,5 %	143 703,69
Beneficiu de deviz	6 %	68 085,82
Total		1 202 849,47
TVA	20 %	240 569,89

Total deviz:**1 443 419,36**

Intocmit

Hamza Pro Impex SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Merenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi**

Investitor **Primaria Merenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Maria Cibotari din satul Merenii Noi				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 267,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	Lei			1 977,30
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			14,38 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	620,00	14,38
		<i>Total</i>	Lei			3 365,98
3	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			3 106,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	980,00	3 106,48
		<i>Total</i>	Lei			2 578,38
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pregatire fundatie borduri - 400*0,3*0,3)	100 m3			1 267,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	Lei			456,30
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			14,39 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	620,00	14,39
		<i>Total</i>	Lei			776,86
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura, h=10 cm)	m3			724,32 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	470,00	540,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	142,20	29,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		<i>Total</i>	Lei			8 691,79
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 15*30*100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm pe fundatie C16/20	m			305,95 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0450	1 815,00	81,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru 15*30*100	m	1,0050	160,00	160,80
		<i>Total</i>	Lei			122 378,80
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, h=15 cm, 1120 m2	m3			880,45 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	470,00	47,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	470,00	596,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	980,00	41,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	425,00	109,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,38
		<i>Total</i>	Lei			147 916,44
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, h=10 cm, 525 m2	m3			880,45 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	470,00	47,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	470,00	596,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	980,00	41,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	425,00	109,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	215,00	5,37
		<i>Total</i>	Lei			46 223,78
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR100*200 d4 mm	kg			32,19 3,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	94,60	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	115,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			27 581,27
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=15 cm	m3			2 323,00 292,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,31
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0080	1 940,00	1 955,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	360,00	34,56
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	5,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	15,00	4,72
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	140,00	18,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	215,00	6,66
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	2,20	10,32
		<i>Total</i>	Lei			573 201,43
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			51,52 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 250,00	4,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
		<i>Total</i>	Lei			16 950,38

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D Materiale marunte=1,03	m			23,34 <hr/> 9,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2320322600218	Bitum pentru drumuri	kg	0,5000	14,25	7,34
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	22,00	2,49
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	1,60	0,18
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	26,00	3,21
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		<i>Total</i>	Lei			7 677,61

APROBAT:

Intocmit
Hamza Pro Impex SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Merenii Noi
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.