

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrărilor de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic*, prin procedura de achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Institutul Oncologic
2. **IDNO:** 1003600151023
3. **Adresa:** mun.Chișinău str. N. Testemițianu 30
4. **Numărul de telefon/fax:** 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:** anticamera@onco.md
achizitiionco@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituția Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45000000-7	<i>Lucrărilor de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic</i>	unitate	1	Conform caietului de sarcini	792 000.00
Valoarea estimativă totală						792 000.00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. BIROU INVESTIGATII 1.1. Lucrari generale de constructie 1.1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavuarului)	m2	2,200

1	2	3	4	5
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.710
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3.250
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28.880
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	17.000
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4.000
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.000
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor (Vor fi remontate)	m2	6.200
9	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,200
11	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,200
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1.200
		1.1.2. Pereti		
13	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Zidarie gol de usa)	100m2	0.019
14	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm. montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	77,780
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului.	m2	77,780
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	28,470

1	2	3	4	5
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate)	m2	77.780
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77.780
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE vopsea antibactericida folosita in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabila, rezistenta la solutii de dezinfectare, CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	75.580
20	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2.200
		1.1.3. Pardosea		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	28,880
22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	28.880
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,00 mm ATENTIE Linoleum ANTISTATIC, inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete 120mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,120
		1.1.4. Tavan		
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	31,300
25	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	32,000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	31,300

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate)		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31.300
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE vopsea antibactericida folosita in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabila, rezistenta la solutii de dezinfectare, CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31.300
		1.1.5. Timplarie		
29	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usa din metal grosimea minim 3mm, umplutura din vata minerala, captusita din ambele parti cu MDF Laminat, culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	1.900
30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usa din metal grosimea minim 2mm, umplutura din vata minerala, captusita din ambele parti cu MDF Laminat, culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,910
		1.1.6. Apeduct si canalizare		
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,300
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	3,000
33	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	1.000

1	2	3	4	5
		50x50x50mm		
34	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1.000
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.000
36	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	1,000
37	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	16,200
38	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	4,000
39	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet.)	buc	2.000
40	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,200
41	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,200
		1.1.7. Rețele electrice		
42	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale. in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 moduli, plastic)	buc	1,000
43	RpEE01A	Montarea Intrerupator automat diferential 2P 16A 30mA racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
44	RpEE01A	Montarea Intreruptor automat BA 47-29/1/16A. B racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000

1	2	3	4	5
45	RpEE01A	Montarea Intreruptor automat BA 47-29/3/20A. B racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.000
46	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5.000
47	RpEE03A	Montarea prizelor Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45)	buc	2,000
48	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2.000
49	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)	buc	3.000
50	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x1,5mmp	m	72.000
51	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0.6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x2,5mmp	m	143.000
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 5x10 VVGng LS	m	48,000
53	RpED09A	Montarea cablurilor informatinale SF/UTP CAT5e-4P-PVC.	m	88,000
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	215.000
55	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2,000
56	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2,000
		1.1.8. Diverse		

1	2	3	4	5
57	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9.000
58	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos. dupa instalatii sau consolidari	buc	9.000
59	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	6,200
		1.2. Retele de Ventilare		
		1.2.1. Lucrari de constructie		
		1.2.1.1. Demontari		
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2.000
61	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (inclusiv verticale si la etaj tehnic)	m2	32.000
62	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	6,000
		1.2.1.2. Refulare		
63	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300)	m2	22,600
64	VA08E	Intaritari pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din profil cornier cu aripi egale(flansa pentru asigurarea gradului II de etansietate conform proiectului)	kg	15,000
65	VA08C	Intaritari pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 1 mm grosime(coltare pentru asigurarea etansietatii clasa II conform proiectului)	kg	15,000
66		Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(traversa euro+metizuri 1m=1,05kg)	kg	16.000
67	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2	22,600

1	2	3	4	5
		minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125		
		1.2.1.3. Aspiratia		
68	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x400)	m2	18.800
69	VA08E	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din profil cornier cu aripi egale(flansa pentru asigurarea gradului II de etansietate conform proiectului)	kg	15.000
70	VA08C	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 1 mm grosime(coltare pentru asigurarea etansietatii clasa II conform proiectului)	kg	15,000
71		Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(traversa euro+metizuri 1m=1,05kg)	kg	16,000
72	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	18,800
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325 (TM100)	buc	2,000
		1.2.1.4. Conditionarea		
74	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12x1,0mm	m	15,000
75	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15x1,0mm	m	15,000
76	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Capat de filet exterior d15mm	buc	4,000
77	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d12x19mm	m	15,000

1	2	3	4	5
78	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d15x19mm	m	15.000
79	pret furnizor	Cablu PVS 4*2.0 mm2	m	15.000
80	pret furnizor	Cablu PVS 7*0.75 mm2	m	20.000
81	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 135-250 mm	buc	2.000
82		Serviciile de autoturn pentru montarea canalelor de ventilare la fasada	маш.-ч	8,000
		1.2.1.5. Comutarea electrotehnica a utilajelor, comanda C		
		1.2.1.5.1. Lucrari de montare		
83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc	1,000
84	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	4,000
85	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (sensor de temperatura)	set	15,000
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - sina zincata DIN	buc	2,000
87	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,480
88	pret furnizor	Cablu PVS 4*2.0 mm2	m	30.000
89	pret furnizor	Cablu PVS 7*0.75 mm2	m	18,000
		1.2.1.6. drenaj		
90	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm	m	16.000
91	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,000

1	2	3	4	5
		1.2.2. Lucrari de montare		
		1.2.2.1. Refulare		
92	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special. modulat, tip ACM -5, pentru amestacare. filtrare, incalzire, umidificare, racire. postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1.000
93	VC14A	Montarea separatorului-cyclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Baterie pentru racirea aerului)	buc	1,000
94	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer)	buc	1,000
95	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1.000
96	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1.000
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor	buc	4.000
98	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (cutie de distributie a aerului)	buc	3,000
		1.2.2.2. Aspiratie		
99	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg. montat pe stelaj metalic	buc	2.000
100	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc	buc	4.000
101	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer)	buc	2,000
102	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,000
103	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2.000
		1.2.2.3. Conditionare		

1	2	3	4	5
104	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru reținerea pulberilor (în special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, având un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Bloc exterior de condensare)	buc	1.000
105	11-06-001-01	Panou. masa. kg. pina la: 50 (Controler)	buc	1.000
		1.2.3. Utilaj 1.2.3.1. Refulare		
106	pret	Centrala de tratare a aerului Blauberg 1500 E3. L=870 m ³ /h. P=410Pa, în complet (Ventilator. Filtru G4, sistemul de automatizare și control încorporat) sau analogic	buc	1.000
107	pret furnizor	Cablu PVS 7*0.75 mm ²	m	30.000
108	pret	Baterie de racire cu freon R410A Vents OKF1 500x300-3, Q=6,26 kw/h sau analogic	buc	1,000
109	pret	Atenuator de zgomot Vents SR 500/300 sau analogic	buc	1,000
110	pret	Dispozitiv de închidere a fluxului de aer Vents PRVAF 500x300 cu servomotor SM230 sau analogic	buc	1.000
111	pret	Caseta filtru Vents FBK 500x300-5 sau analogic	buc	1,000
112	pret	Buzunar filtru Vents SRK 500x300 F5 sau analogic	buc	1,000
113	pret	Grila rectangulară unidirecțională 600x300 cu conectare laterală sau analogic	buc	4,000
		1.2.3.2. Aspiratia(cu rezervare)		
114	pret	Ventilator axial VKM 250, sau analogic	buc	2.000
115	pret	Suport elastic WGF 250 sau analogic	buc	2.000
116	pret	Dispozitiv de închidere a fluxului de aer Vents KRV250 cu servomotor TF230 sau analogic	buc	2,000
117	pret	Atenuator de zgomot Vents SR 250/900 sau analogic	buc	4,000
118	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe zidărie (Regulator de debit DT CRM d-250)	buc	2,000

1	2	3	4	5
		1.2.3.3. Conditionare		
119	pret	Unitate de condensare pentru sistema de refulare R1. "Mitsubishi" bloc exterior PUAZ-P100VKA, Qrac= 9,4kw, N=3,18kw sau analogic	buc	1.000
120	pret	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare, "Mitsubishi" PAC-IF012B-E (100) PAR-33MAAG sau analogic	buc	1.000
		2. BIROU MEDICI		
		2.1. Demontari si evacuari		
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv captuseli MDF	m2	7,710
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	72.200
123	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,200
124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000
125	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip. inclusiv tije si globurile	buc	4,000
126	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor (Vor fi remontate)	m2	6,200
128	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,100
129	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria 1	t	3,100
130	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,100
		2.2. Pereti		
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	72,200

1	2	3	4	5
		(Betongrunt)		
132	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida. inaltimea pina la 4 m (Zidarie gol de usa)	100m2	0.022
133	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12.5 mm. montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	8.200
134	CF50B K=2.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72.200
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate)	m2	72.200
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,200
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	798.900
139	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului , (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2.200
		2.3. Tavan		
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (camuflarea retelelor ingineresti)	m2	2,000
141	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	27,300
142	CF52B K=2.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	7,380

1	2	3	4	5
		mortarului (Grinda)		
143	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	14.000
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate)	m2	9.380
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.380
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9.380
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,020
		2.4. Pardosea		
148	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Capace de protectie)	kg	72.000
149	RpCK42B Kmanop=0.5	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea mecanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior Kmanopera=0.8	m2	40,020
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	43,120
151	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,120
152	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,00 mm ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete 120mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	45,450
		2.5. Apeduct si canalizare		
153	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,600

1	2	3	4	5
154	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4.000
155	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm	buc	1.000
156	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1.000
157	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
158	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	1,000
159	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,150
160	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	4,000
161	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,000
162	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,150
163	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,150
		2.6. Rețele electrice		
164	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare. montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	30,000

1	2	3	4	5
165	RpEE03A	Montarea prizelor Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45)	buc	6.000
166	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1.000
167	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)	buc	4.000
168	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x1,5mmp	m	92.000
169	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x2,5mmp	m	208.800
170	RpED09A	Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC.	m	165,400
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	300.800
172	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2.000
173	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2.000
		2.7. Diverse		
174	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000
175	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5.000
176	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	6.200

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
12. Termenii și condițiile de executare solicitați:
- În decurs de **60 zile** de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia;*
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
15. Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
3	Scrisoare de garanție bancară, sau transfer la contul autorității contractante	Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plății IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 contul bancar MOLDMD2X302;	DA
4	Oferta tehnică conform Caietului de sarcini	Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
5	DUAE	Confirmat cu semnătura electronică a participantului	DA
6	NOTĂ	La solicitarea autorității contractante, operatorii economici participanți vor prezenta pe suport de hârtie documente de calificare suplimentare conform anexei:	DA

Anexa:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Grafic de executare a lucrărilor	Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Obligatoriu vor fi indicate categoriile de lucrări și perioada în care vor fi executate. Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
2	Declarație privind experiența similară	Conform Anexei nr. 12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală, sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
3	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Conform Anexei nr. 13 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
4	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Conform Anexei nr. 14 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
5	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Conform Anexei nr. 15 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
6	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Conform Anexei nr. 16 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
7	Informații privind asocierea	Conform Anexei nr. 17 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
8	Angajament terț susținător financiar	Conform Anexei nr. 18 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
9	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	Conform Anexei nr. 19 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
10	Declarație terț susținător tehnic	Conform Anexei nr. 20 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
11	Declarație terț susținător profesional	Conform Anexei nr. 21 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
12	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA

17. **Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1 % din valoare ofertei fără TVA.**
18. **Termenul de garanție a lucrărilor: 3 ani din momentul semnării procesele-verbale de recepție finală.**
19. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoare contractului de antrepriză cu TVA.**
20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: NU**
21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): NU**
22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): NU**
23. **Ofertele se prezintă în valută: Monedă națională**
24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor. caietului de sarcini, cel mai mic preț, pe lot:**
25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP
27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 Zile**
29. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat**
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU**
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul**
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul**

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu este cazul

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.06.2022

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Da
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

(se specifică da sau nu)

40. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:  _____