

DETS sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 567 345,18 Lei
 Coordonat
 Antreprenor "SG Green Farm" SRL

Deviz in suma de 567 345,18 Lei
 Confirmat
 Beneficiar

“ ” 2021

“ ” 2021

DEVIZ - OFERTA

Lucrări de construcție în cadrul TO Alunelul subordonat DETS Botanica
(Lucrări de construcție: Punct medical P+M)
Deviz nr.3

Valoarea de deviz 567 345,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament. Plan fundatii (Plansa 3;4)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100 m2	0,980	47,31 0,00	46,36 0,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,720	6 624,78 243,22	4 769,84 175,12
3	TsA07B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	6,200	67,20 67,20	416,64 416,64
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	46,000	76,44 0,00	3 516,24 0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,620	414,32 0,00	256,88 0,00
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	19,000	31,00 30,00	589,00 570,00
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu	m3	3,940	888,85 206,00	3 502,05 811,64

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,940	1 827,38 272,38	1 717,74 256,04
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	87,040	21,12 3,16	1 838,71 275,04
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	449,540	21,51 2,52	9 669,60 1 132,84
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	134,000	156,59 48,00	20 983,73 6 432,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnate cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	29,650	1 147,00 176,00	34 008,67 5 218,40
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	68,000	23,07 1,60	1 568,96 108,80
14	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Linocrom 1 strat	m2	68,000	50,31 19,20	3 421,08 1 305,60
15	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat b=50mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale	m2	68,000	141,94 6,40	9 652,21 435,20
16	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	68,000	75,87 5,60	5 159,33 380,80
17	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	12,400	920,00 72,00	11 408,00 892,80
Total 1. Lucrari de terasament. Plan fundatii (Plansa 3;4)						112 525,04
		2. Fundatie FM-1 (plansa 5)				
18	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,400	889,20 206,00	355,68 82,40
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,200	157,00 48,00	659,40 201,60

1	2	3	4	5	6	7
20	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	2,100	21,12 3,16	44,36 6,64
21	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	86,800	21,51 2,52	1 867,05 218,72
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnate cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	1,420	1 146,97 176,00	1 628,70 249,92
Total 2. Fundatie FM-1 (plansa 5)						4 555,19
		3. Plan grinzi, cota - 0.100 (plansa 6)				
23	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm A-1, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	46,400	19,62 2,20	910,60 102,08
24	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	15,760	188,93 52,00	2 977,57 819,52
25	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate în elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	146,900	22,52 2,84	3 307,93 417,20
26	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	3,150	1 300,82 211,99	4 097,57 667,76
Total 3. Plan grinzi, cota - 0.100 (plansa 6)						11 293,67
		4. Stîlp St-1 (plansa 7)				
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	86,400	188,66 52,00	16 299,85 4 492,80
28	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm A-1, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	202,600	19,62 2,20	3 976,02 445,72
29	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate în elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	521,600	22,52 2,84	11 745,54 1 481,36

1	2	3	4	5	6	7
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	8,640	1 300,74 212,00	11 238,38 1 831,68
Total 4. Stilp St-1 (plansa 7)						43 259,79
		5. Planseu +2.900 (plansa 10)				
31	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,000	32,30 18,00	516,80 288,00
32	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	92,000	86,34 34,00	7 943,67 3 128,00
33	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	155,140	145,86 40,00	22 628,13 6 205,60
34	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	120,000	21,41 2,76	2 569,56 331,20
35	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 320,50 0	22,12 2,44	51 325,00 5 662,04
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	20,840	1 300,72 212,00	27 106,91 4 418,08
Total 5. Planseu +2.900 (plansa 10)						112 090,07
		6. Planseu +5.900 (plansa 13)				
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,000	32,30 18,00	516,80 288,00
38	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	157,800	145,89 40,00	23 021,20 6 312,00
39	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in	kg	115,900	21,41	2 481,84

1	2	3	4	5	6	7
		elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2,76	319,92
40	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 127,20 0	22,12 2,44	47 049,37 5 190,40
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	21,500	1 300,73 212,00	27 965,65 4 558,00
Total 6. Planseu +5.900 (plansa 13)						101 034,86
		7. Scara monolita (plansa 14)				
42	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	145,87 40,00	1 750,44 480,00
43	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,100	21,41 2,76	408,97 52,72
44	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	182,500	22,12 2,44	4 036,34 445,28
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,000	1 300,94 212,00	1 300,94 212,00
Total 7. Scara monolita (plansa 14)						7 496,69

Cheltuieli directe	Lei	392 255,31
Asigurarea sociala	24,00 %	16 156,69
Transport	8,00 %	24 623,04
Total	100,00 +	433 035,04
Cheltuieli de regie	6,00 %	25 982,10
Total	100,00 +	459 017,14
Beneficiu	3,00 %	13 770,51
Total	100,00 +	472 787,65

TVA	20,00 %	94 557,53
Total deviz:		567 345,18

Intocmit

Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)