

**Reparatia acoperisului la anexa
gimnaziului din s. Scumpia, r-l
Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 626 000.00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	857.000	27.296 26.640	23 392.672 22 830.480
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	857.000	7.644 6.660	6 550.908 5 707.620
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	685.600	16.726 14.430	11 467.346 9 893.208
Total Lucrari de demontare						41 410.926
Incluziv salariu						38 431.308
		2. Lucrari de reparatie				
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17.410	5 623.767 1 043.090	97 909.785 18 160.202
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	857.000	43.874 12.490	37 600.018 10 703.930

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri - 6.86 m3				
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25.140	218.154 31.450	5 484.379 790.653
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6.860	48.722 9.250	334.234 63.455
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.030	m2	857.000	21.547 9.250	18 465.431 7 927.250
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor, inclusiv coamele si opritori de zapada Material marunt=1.050	m2	857.000	235.185 48.850	201 553.495 41 864.450
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu dibluri pe perete exterior al cladirii, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1.050	m2	48.000	138.970 34.850	6 670.584 1 672.800
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din Tigla metalica, cu latimea de 1.0 m	m2	90.000	371.604 176.120	33 444.360 15 850.800
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.030	m	90.000	143.379 13.200	12 904.065 1 188.000
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.020	m	60.000	137.989 15.400	8 279.313 924.000

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie						422 645.664
Incluziv salariu						99 145.540
Прямые затраты			lei			464 056.590
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22.5 %			22.50 %			30 954.791
Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 2 %			2.00 %			6 398.350
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %			2.00 %			10 028.195
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2.00 %			10 228.759
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100.00 +			521 666.67
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20.00 %			104 333.33

Total deviz: **626 000.00**
Incluziv salariu **137 576.848**

Intocmit

(Oleg Plesca)

(funcția, semnătura)