

Reparatie curente in edificiul primariei din com. Bubuieci

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Caiet de sarcine

Valoarea de deviz 236 150,1 lei

Intocmit in prețuri curente 14.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	3,44	58,4 58,4	201,0 201,0
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,34	75,00	100,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,34	75,00	100,5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,17	0,00	0,0
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,44	22,7 22,7	78,0 78,0
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,52	75,00	39,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52	75,00	39,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14	0,00	0,0
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,44	92,4 52,3	317,9 180,0
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,06	75,00	154,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34	75,00	25,5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	44,72	2,30	102,9

1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,14	250,00	35,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	0,00	0,0
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	0,00	0,0
4	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,44	348,0 82,4	1 197,2 283,5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,78	75,00	283,5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,54	220,00	778,8
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	22,02	3,70	81,5
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,41	33,00	46,5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	68,80	0,10	6,9
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,00	0,0
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,06	0,00	0,0
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,22	0,00	0,0
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	71,2 71,2	71,2 71,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	75,00	71,2
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00	82,5 82,5	82,5 82,5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	75,00	82,5
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	1,00	1 550,5 142,5	1 550,5 142,5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	75,00	142,5
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	800,00	808,0
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	30,00	30,0
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	50,00	50,0
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	50,00	15,0
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	500,00	505,0
8	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	1,00	1 834,0 315,0	1 834,0 315,0

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	75,00	315,0
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 212,0
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	50,00	50,0
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	50,00	50,0
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	50,00	50,0
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	107,00	107,0
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	50,00	50,0
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	164,60	117,9 91,5	19 409,2 15 060,8
	7122050013442	Tencuitor	h-om	200,81	75,00	15 060,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 175,24	3,70	4 348,4
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,00	0,00	0,0
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,63	0,00	0,0
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	18,40	28,8 15,0	529,1 276,0
	7122050013400	Zidar	h-om	3,68	75,00	276,0
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,24	12,00	242,9
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,76	3,70	10,2
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	164,60	47,6 41,2	7 831,5 6 789,7

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	74,07	75,00	5 555,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,46	75,00	1 234,5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	173,64	6,00	1 041,8
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16	0,00	0,0
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	823,30	4,9 2,3	4 075,3 1 852,5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,70	75,00	1 852,5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	123,49	18,00	2 222,8
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	823,30	69,1 51,8	56 915,0 42 606,0
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	568,08	75,00	42 606,0
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	329,32	38,00	12 514,2
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,40	3,00	148,2
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	411,65	4,00	1 646,6
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,23	0,00	0,0
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	95,82	16,5 16,5	1 581,0 1 581,0
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,54	75,00	790,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,54	75,00	790,5
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,87	0,00	0,0
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	95,82	618,0 97,5	59 216,6 9 342,0
	7132040012700	Parchetar	h-om	110,19	75,00	8 264,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,37	75,00	1 077,8
	2670112204051	Placi din laminat	m2	100,61	250,00	25 152,5
	1111000100048	Strat sintetic	m2	100,61	10,00	1 006,1
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	86,24	275,00	23 716,0

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,87	0,00	0,0
16	СК07В	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) (Brau din MDF b=200mm)	m	18,00	59,9	1 078,7
					6,0	108,0
	7422010060100	Timplari	h-om	1,44	75,00	108,0
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	18,90	50,00	945,0
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,27	45,00	12,2
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,70	5,00	13,5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18	0,00	0,0
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				155 968,7 78 969,7

	Total	lei	155 968,7
	Отчисление на соц страх	24,00 %	18 952,7
	Транспорт материала	7,00 %	5 389,9
	Итого	100,00 +	180 311,3
	Накладные расходы	7,00 %	12 621,8
	Итого	100,00 +	192 933,1
	Сметная прибыль	2,00 %	3 858,7
	Итого	100,00 +	196 791,8
	Налог на добавленную стоимость	20,00 %	39 358,3
	Total deviz: Inclusiv salariu		236 150,1 97 922,4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)