

**Combinatul Serviciilor Funerare.
Incaperile muncitorilor, lucrarile
exterioare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie in incaperile muncitorilor		
		1.1. Lucrari de reparatii		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,820
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,300
3	RpCP45A	Demontarea usilor din metal	kg	62,000
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,300
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	109,500
6	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	72,000
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	288,500
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	288,500
9	RpCO56B	Demontari: pereti despartitori din placi de gips-carton	m2	4,000
10	RpIzA03A	Curatirea suprafetelor de var	m2	83,700
11	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
13	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 80 l	buc	1,000
14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	11,000
16	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	11,000
17	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,000
		1.1.2. Pereti		
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	288,500
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,	m2	288,500

1	2	3	4	5
		executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=4 cm, k=2)		
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	275,900
21	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	82,000
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de tip „Vetonit LR+”, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala (tencuiala decorativa)	m2	275,900
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	275,900
24	CN16C	Vopsitorii executate la pereti cu lac „Brio” in 2 straturi	m2	275,900
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,600
26	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,950
27	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Швелер 14)	kg	210,000
		1.1.3. Articole din timplarie		
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil 5 camere Clasa A, sticla Low-E)	m2	9,300
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (latimea profil 120 mm)	m2	8,820
30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=300 mm	m	6,400
32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu l=150 mm	m	6,400

1	2	3	4	5
		1.1.4. Tavan		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tufengrund" intr-un strat, la tavan interior	m2	83,700
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	83,700
35	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat la rosturi	m2	20,100
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finis SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	83,700
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	83,700
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,700
		1.1.5. Pardosele		
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,300
40	CC03C	Montare plase sudate VR 10x10-d3 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,200
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	83,700
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,700
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,700
44	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (teracota 60x60)	m2	83,700
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	71,900
		1.1.6. Apeduct si canalizare		
46	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	6,000
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	28,000
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000
49	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30,000
50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata	m	33,000

1	2	3	4	5
		cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,000
52	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000
53	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm	buc	6,000
54	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
57	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (americanaca)	buc	2,000
58	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
59	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
60	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Трап 100x100 мм)	buc	1,000
		1.1.7. Lucrari de incalzire		
		1.1.7.1. Incalzirea		
61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator RKKP 22 500x500)	buc	1,000
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator RKKP 22 500x1000)	buc	1,000
63	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator RKKP 22 500x1300)	buc	2,000
64	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator RKKP 22 500x1800)	buc	2,000
65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru	buc	6,000

1	2	3	4	5
		instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"		
67	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm	m	42,200
68	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm	m	62,000
69	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 16 mm (niplu)	buc	12,000
70	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20 mm (cot)	buc	8,000
71	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25 m (cot)	buc	14,000
72	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20 mm (teu)	buc	4,000
73	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (teu)	buc	10,000
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=20 mm	buc	4,000
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=25 mm	buc	4,000
76	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000
		1.1.7.2. Constructia sobei		
77	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,500
78	RpCU20A	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: usita pentru cenusar	buc	1,000
79	RpCU20B	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: usita pentru focar	buc	1,000
80	RpCU20C	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: inchizator din fonta	buc	1,000
81	RpCU20D	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: zavor din fonta	buc	1,000
82	RpCU20E	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si	buc	1,000

1	2	3	4	5
		focarelor fara captuseala: gratar cu bare		
		1.1.8. Canalizarea exterioara		
83	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,700
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,700
85	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,560
86	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KИД-15	buc	1,000
87	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KИИ1-15-1	buc	1,000
88	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KИ-15-9	buc	1,000
89	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KИ-7-3	buc	1,000
90	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KИO-1	buc	1,000
91	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta	buc	1,000
92		Scara pentru camin	kg	15,000
		1.1.9. Ventilarea		
93	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră d=200 mm	buc	1,000
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Apeduct si canalizare		
94	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 100 l	buc	1,000
95	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.900x900	buc	1,000
		1.2.2. Incalzire		
96	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 18 l	buc	1,000

1	2	3	4	5
97	IA37A	Pompa de circulatie TOP-S 30/4 (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare	buc	1,000
		1.2.3. Conditionere		
98	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -iarna-vara 9000W 18000 BTU	buc	1,000
		1.3. Electricitatea		
99	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm	m	82,000
100	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm	m	138,000
101	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x4 mm	m	46,000
102	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor PVC 2x1.5 mm	m	50,000
103	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	82,000
104	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	138,000
105	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 25 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	46,000
106	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm	m	20,000
107	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 10x10	buc	6,000
108	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,000
109	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	28,000
110	RpEA07A	Montarea ramei pentru priza cu 2 intrari	buc	14,000

1	2	3	4	5
111	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple 60x60, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	11,000
112	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Plafon rotund pe perete exterior)	buc	1,000
113	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 18 monopolari (Cutie pentru 18 automete)	buc	1,000
114	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	19,000
115	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	12,000
		1.4. Utilaj		
116		Vas de expansiune V=18 l	buc	1,000
117		Pompa de circulatie TOP-S 30/4	buc	1,000
118		Змеевик стальной	buc	1,000
119		Boiler 100l	buc	1,000
120		Dus cabina 900x900	buc	1,000
121		Agregat de conditionare a aerului iarna-vara 5000W 18000 BTU	buc	1,000
		2. Reparatii exterioare		
		2.1. Demontari		
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	341,500
123	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime	m2	89,800
124	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane	m	20,000
125	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	9,000
126	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2	118,700
127	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	24,300
128	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	24,300
129	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	120,000
130	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la	t	7,000

1	2	3	4	5
		60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg		
131	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	7,000
132	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,000
		2.2. Fasada		
133	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	256,200
134	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	256,200
135	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 cm (norma coltare 0.34 m/m2)	m2	256,200
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	256,200
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	256,200
138	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	341,500
		2.3. Reparatia timplariei		
139	IzF10A	Strat termoizolator la usi din placi termoizolatoare de 5 cm	m2	23,200
140	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL	m2	23,200
141	CK18A	Montarea brus 5 x 5 cm	m	30,000
142	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	23,200
		2.4. Acoperis		
143	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,300
144	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (0.3 m3)	m2	99,000
145	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, pinza antivopori	m2	99,000
146	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare vata minerala 20 cm	m2	25,800

1	2	3	4	5
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (manopera)	m2	64,400
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr.0.55 mm pentru invelitorile acoperisurilor	m2	116,000
149	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare 150 mm	m2	88,000
150	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (streasina)	m2	57,600
151	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,000
152	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,500
153	CE20A	Confectii din tabla protejata anticoroziv	m	132,000
154	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	30,000
		2.5. Copertina		
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (profil 40x60)	kg	365,000
156	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (profil 40x20)	kg	228,000
157	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	24,500
158	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice (copertina)	m2	23,500
		2.6. Soclu		
159	CC03A	Montare plase sudate VR 10x10 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	145,860
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	85,300
161	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (gr.=5 cm, k=2)	m2	85,300
162	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	36,000
163	CI21A	Placarea peretilor soclului cu placi din „Cosauti”	m2	85,300
		2.7. Pereu		

1	2	3	4	5
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,980
165	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,600
166	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereu	kg	152,600
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	89,800
		2.8. Scari		
168	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la scari	kg	39,200
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,600
170	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu cauciuc antiderapant	m	25,000
171	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 la scari	m2	19,600