

OFERTANT

**SRL “NostalitServ-Prim” SRL****Ofertă**Către **Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord Est (ATAS Nord-Est)****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Decebal136A,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație la sediul Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dezabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socilaă Florești, sat.Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12** Cod CPV **45200000-9** pentru suma de **197 061,87 lei (una sută nouăzeci și șapte de mii saizeci și unu lei, 87 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **39 412,37 lei (treizeci și nouă de mii patru sute doisprezece lei, 37 bani.)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările **în termen solicitat de 60 zile.**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile,** respectiv pînă la data de **10.08.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la închierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigatoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”.**

**Data 11.06.2026****Ofertant,**

SRL “ Nostalitserv – Prim”

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: a) (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4  
b) Rețineri successive din facturi

în cuantum de 5 % (din prețul total oferat)  
constituie lei

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **7 (șapte) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) **7 (șapte)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7 (șapte)** zile calendaristice

Ofertant,

Data  
11.06.2026

Nostalitserv-Prim

---

**Formularul nr. 7**

**Obiectivul: ATAS NORD EST**

**Obiectul: Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat.**

**Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12**

**Devizul: Lucrari de constructie**

**Deviz local Nr. 9.1.1**

Valoarea de deviz 236 474,24 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	192.72	310.25	59790.61
					108.5	20910.12
2	RpCO5 6C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau	m2	70	17.5	1225
					17.5	1225
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de	m2	266	41.78	11113.48
					23.1	6144.6
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-	m2	262.96	324.07	85218.76
					154	40495.84
5	RpCB0 8A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton,	buc	3	113.26	339.77
					45.5	136.5
<b>Total</b>						<b>157687.62</b>
Asigurari sociale					24,000%	16538.89
<b>Total</b>						<b>174226.51</b>
Cheltuieli de transport					8,000%	7097.88
<b>Total</b>						<b>181324.39</b>
Cheltuieli pentru depozitare					1,000%	887.23
<b>Total</b>						<b>182211.62</b>
Cheltuieli de regie					5,000%	9110.58
<b>Total</b>						<b>191322.2</b>
Beneficiu de deviz					3,000%	5739.67
<b>Total General fara TVA</b>						<b>197061.87</b>
<b>TVA (20%)</b>						<b>39412.37</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>236474.24</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>68912.06</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Formularul nr. 3**

Obiectivul: ATAS NORD EST

Obiectul: Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12

Devizul: Lucrari de constructie

**Devizul local de resurse Nr. 9.1.1**

Valoarea de deviz 236 474,24 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123010010200	Betonist	h-om	1.95	70	136.5
2	7132040012700	Parchetar	h-om	265.954	70	18616.78
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87.78	70	6144.6
4	7422010060100	Timplar	h-om	548.168	70	38371.76
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72.206	70	5054.42
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8.4	70	588
<b>Total manopera</b>						<b>68912.06</b>
<b>Materiale</b>						
1	0372010730666 1	Bumbac de șters	kg	13.3	10	133
2	1111000100048	Strat sintetic	m2	202.356	12	2428.27
3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.102	400	40.8
4	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.111	400	44.4
5	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	192.72	40	7708.8
6	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1	0	384.67
7	222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2	0	3.92
8	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	106.4	45	4788
9	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55.3	2.6	143.78

10	2670112204051	Placi din laminat	m2	202.356	140	28329.84
11	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	276.108	160	44177.28
12	2874136313300	Diblu din metal	buc	1051.84	0.5	525.92
13	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.296	50	14.8
<b>Total materiale</b>						<b>88723.48</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.06	5	0.3
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	9.73	5	48.63
3	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.11	30	3.15
<b>Total utilaj</b>						<b>52.08</b>
<b>Total</b>						<b>157687.62</b>
Asigurari sociale				24,000%		16538.89
<b>Total</b>						<b>174226.51</b>
Cheltuieli de transport				8,000%		7097.88
<b>Total</b>						<b>181324.39</b>
Cheltuieli pentru depozitare				1,000%		887.23
<b>Total</b>						<b>182211.62</b>
Cheltuieli de regie				5,000%		9110.58
<b>Total</b>						<b>191322.2</b>
Beneficiu de deviz				3,000%		5739.67
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>197061.87</b>
<b>Total</b>						<b>197061.87</b>
TVA				20%		39412.37
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>236474.24</b>

Intocmit: SRL "Nostalitserv-Prim"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: SRL "Nostalitserv-Prim"

Investitor: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

Obiect: Lucrari de constructie

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>CG36B</b>	<b>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe</b>	<b>m2</b>			<b>310.25</b>
						<b>108.5</b>
1.1	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1.05	140	147
1.2	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1.05	12	12.6
1.3	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1	40	40
1.4	22222222 22992	Materiale marunte (cuie)	%	1	0	0
1.5	71320400 12700	Parchetar	h-om	1.38	70	96.6
1.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.17	70	11.9
1.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.03	5	0.15
<b>2</b>	<b>RpCO5 6C</b>	<b>Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau</b>	<b>m2</b>			<b>17.5</b>
						<b>17.5</b>
2.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0.13	70	9.1
2.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0.12	70	8.4
<b>3</b>	<b>CN05A</b>	<b>Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea</b>	<b>m2</b>			<b>41.78</b>
						<b>23.1</b>
3.1	24301161 0350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0.4	45	18
3.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.05	2.6	0.13
3.3	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0.05	10	0.5
3.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.001	50	0.05
3.5	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.33	70	23.1
<b>4</b>	<b>CK29F</b>	<b>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv</b>	<b>m2</b>			<b>324.07</b>
						<b>154</b>
4.1	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4	0.5	2
4.2	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.05	160	168
4.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.15	70	10.5
4.4	74220100 60100	Timplar	h-om	2.05	70	143.5
4.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.015	5	0.08
<b>5</b>	<b>RpCB0</b>	<b>Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10</b>	<b>buc</b>			<b>113.26</b>

	<b>8A</b>	<b>(B 150) a gaurilor din ziduri de beton,</b>				<b>45.5</b>
5.1	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14	2.6	36.4
5.2	14211022 00587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.037	400	14.8
5.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.01	50	0.5
5.4	14211022 00082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.034	400	13.6
5.5	22222222 22992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2	0	0
5.6	71230100 10200	Betonist	h-om	0.65	70	45.5
5.7	29522700 03717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.035	30	1.05
5.8	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.02	5	0.1

**APROBAT:**

**Intocmit: SRL "Nostalitserv-Prim"**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.