

## Lucrari de reparatie drum s.Petresti, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 261 935 lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. s.Petresti, str.A.Russo L 360 x 4 = 1440 m2</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,200	1 431,000 0,000	7 441,200 0,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	12,500	6,084 0,000	76,050 0,000
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,400	72,776 0,000	1 047,970 0,000
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	3,600	2 301,716 430,798	8 286,177 1 550,872
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,400	1 389,850 0,000	555,940 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,600	511,898 146,148	1 842,834 526,134
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	7 226,265 419,752	104 058,221 6 044,426
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,360	223,514 0,000	80,465 0,000
		<b>Total s.Petresti, str.A.Russo L 360 x 4 = 1440 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>123 388,857 8 121,432</b>
		<b>2. s.Petresti, str.Soltoaia L 90 x 4 = 360m2</b>				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,400	1 431,000 0,000	572,400 0,000
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	5,000	6,075 0,000	30,375 0,000
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	72,722 0,000	261,800 0,000
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,400	2 301,835 430,797	920,734 172,319
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,500	1 389,850 0,000	694,925 0,000



1	2	3	4	5	6	7
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,900	511,899 146,149	460,709 131,534
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	7 226,297 419,752	26 014,671 1 511,106
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,100	223,300 0,000	22,330 0,000
		<b>Total s.Petresti, str.Soltoaia L 90 x 4 = 360m2 Inclusiv salariu</b>				<b>28 977,944 1 814,959</b>
		<b>3. s.Petresti, str.Soltoaia L 162 x 3 = 486m2</b>				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,600	1 431,000 0,000	2 289,600 0,000
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	12,000	6,075 0,000	72,900 0,000
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,900	72,757 0,000	356,510 0,000
20	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,500	2 301,728 430,798	1 150,864 215,399
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,500	1 389,850 0,000	694,925 0,000

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,900	511,898 146,148	2 508,302 716,127
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,900	7 226,253 419,752	35 408,639 2 056,784
24	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,490	223,143 0,000	109,340 0,000
		<b>Total s.Petresti, str.Soltoaia L 162 x 3 = 486m2 Inclusiv salariu</b>				<b>42 591,080 2 988,310</b>

	Total	lei	194 955
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 102
	Cheltuieli de regie	7,00 %	13 864
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 358
	TVA	20,00 %	43 656
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>261 935 12 924</b>

Intocmit

*Director Marinela J. Ivan*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Lucrari de reparatie a drum  
s.Petresti, r-nul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1**

**Valoarea de deviz 261 935 lei**

Intocmit in prețuri curente 02.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 1:</b>				

**Manopera :**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,983	84,97	3 312,385
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	113,126	84,97	9 612,316
		<b>Total manopera</b>				<b>12 924</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	22,900	250,00	5 725,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	22,900	255,00	5 839,500
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	432,810	255,00	110 366,550
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	34,350	255,00	8 759,250
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,700	19,00	1 305,300
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>131 996</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,551	385,00	212,135
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,274	385,00	7 420,490
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	39,159	215,00	8 419,185
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	62,059	205,00	12 722,095
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	25,648	200,00	5 129,600
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	34,344	300,00	10 303,200
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,908	350,00	2 067,800
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	2,427	500,00	1 213,500
9.	3410540000007	Autobascalanta-10t	h-ut	0,797	225,00	179,325
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,481	250,00	2 370,250
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>50 035</b>

Total	lei	194 955
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 102
Cheltuieli de regie	7,00 %	13 864
Beneficiu de deviz	3,00 %	6 358
TVA	20,00 %	43 656

**Total deviz:**


**261 935**

Intocmit

Director Măneală Julian  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect Lucrari de reparatie a drum s.Petresti,      Investitor**  
**r-nul Ungheni**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. s.Petresti, str.A.Russo L 360 x 4 = 1440 m2</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			6,084
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	225,00	6,084
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,776
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	385,00	72,776
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 301,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,798
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	215,00	1 870,918
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	385,00	1 389,850
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			511,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,97	146,148
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	385,00	365,750
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 226,265
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,752
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,00	57,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	385,00	16,175
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,295
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	205,00	555,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,507
	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	500,00	52,986
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			223,514
						0,000



1	2	3	4	5	6	7
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	385,00	223,514
		<b>2. s.Petresti, str.Soltoaia L 90 x 4 = 360m2</b>				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,000
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			6,075
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	225,00	6,075
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,722
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	385,00	72,722
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 301,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,797
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	215,00	1 871,037
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	385,00	1 389,850
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			511,899
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,97	146,149
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	385,00	365,750
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 226,297
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,752
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,00	57,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	385,00	16,149
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,319
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	205,00	555,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,472
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,056
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			223,300
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	385,00	223,300
		<b>3. s.Petresti, str.Soltoaia L 162 x 3 = 486m2</b>				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,000
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			6,075
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	225,00	6,075



1	2	3	4	5	6	7
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,757 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	385,00	72,757
20	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 301,728 430,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,798
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	215,00	1 870,930
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,850 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	385,00	1 389,850
22	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			511,898 146,148
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,97	146,148
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	385,00	365,750
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 226,253 419,752
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,752
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,00	57,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	385,00	16,186
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,286
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	205,00	555,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,520
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	500,00	52,959
24	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			223,143 0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	385,00	223,143

**APROBAT:**

**Intocmit**

*Director Mănușigă Tulian*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.