

**Lucrari silvotehnice asupra  
arborilor din bd. Stefan cel Mare  
si Sfint, 132, conform ATVF nr.  
P-7702.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1-05/26

Valoarea de deviz 95 093,05 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	6,00	906,11 616,11	5 436,65 3 696,65
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	15,00	2 108,45 1 113,45	31 626,75 16 701,75
3	TsH74C	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc	2,00	3 741,67 1 766,67	7 483,35 3 533,35
4	TsH74D	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul peste 100 cm	buc	1,00	5 131,24 2 531,24	5 131,24 2 531,24
5	TsH75B	Doborîrea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,00	1 744,57 764,57	1 744,57 764,57

1	2	3	4	5	6	7
6	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,35	55,67 55,67	19,49 19,49
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	11,20	48,25 48,25	540,39 540,39
8	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	20,00	200,00 0,00	4 000,00 0,00
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	12,00	220,00 0,00	2 640,00 0,00

	Total	lei	58 622,44
	Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	6 668,99
	Total II3+Asigur	100,00 +	65 291,43
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	9 467,26
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	74 758,69
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	4 485,52
	Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	79 244,21
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	15 848,84
	<b>Total deviz:</b>		<b>95 093,05</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>27 787,44</b>

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra  
arborilor din bd. Stefan cel Mare  
si Sfint, 132, conform ATVF nr.  
P-7702.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-05/26**

**Valoarea de deviz 95 093,05 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	183,70	74,23	13 636,05
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,64	74,23	14 151,39
		<b>Total manopera</b>				<b>27 787,44</b>

**Utilaje:**

1.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	1,10	50,00	55,00
2.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	12,00	220,00	2 640,00
3.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	49,30	50,00	2 465,00
4.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	20,00	200,00	4 000,00
5.	3410520005701	Autoturn	h-ut	86,70	250,00	21 675,00
		<b>Total utilaje</b>				<b>30 835,00</b>

Total	lei	58 622,44
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	6 668,99
Total II3+Asigur	100,00 +	65 291,43
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	9 467,26
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	74 758,69
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	4 485,52
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	79 244,21
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	15 848,84

**Total deviz:**

**95 093,05**

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor  
bd. Stefan cel Mare si Sfint, 132, conform ATVF  
nr. P-7702.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			906,11 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	250,00	250,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			2 108,45 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	250,00	900,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsH74C	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm	buc			3 741,67 1 766,67
	8141260100100	Fasonator	h-om	11,9000	74,23	883,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9000	74,23	883,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	7,0000	250,00	1 750,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,5000	50,00	225,00
4	TsH74D	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul peste 100 cm	buc			5 131,24 2 531,24
	8141260100100	Fasonator	h-om	17,0000	74,23	1 261,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1000	74,23	1 269,33
	3410520005701	Autoturn	h-ut	9,0000	250,00	2 250,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	7,0000	50,00	350,00
5	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc			1 744,57 764,57
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,2000	74,23	386,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000	74,23	378,57

1	2	3	4	5	6	7
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,7000	250,00	925,00
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	1,1000	50,00	55,00
6	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 ----- 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 ----- 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
8	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			200,00 ----- 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	200,00	200,00
9	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			220,00 ----- 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	220,00	220,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.