

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie montare a rețelilor exterioare de canalizare pluviala conform proiectului de execuție nr. 105/20-CE PL” a unui centru comercial polivalent ”Kaufland”, pe terenul cu nr. Cad. 0100416.114, situat în mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 7**

2. Numărul și data contractului nr. 14/06/2022 din 06 iunie 2022 _____

3. Denumirea/numele beneficiarului Savis Engineering SRL _____

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau _____

5. Țara MD _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **13 053 248,16** _____

b) finală (la data finalizării contractului) **13 053 248,16** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 180 zile calendaristice _____

b) efectiv realizată _____ 180 zile calendaristice _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14/06/2023

Semnat: _____

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____

Denumirea întreprinderii: SRL Vastavit

CONTRACT DE EXECUTIE A LUCRARILOR nr.14/06/2022

“06” iunie 2022

mun.Chisinau

I. Părțile contractante

1.1 „SAVIS ENGINEERING” SRL. cu sediul în mun.Chisinau, str.Mesterul Manole 7/4, of.4,cod IBAN MD38VI022240300001304, Banca BC”Victorianank” S.A,sucursala nr.3 cod fiscal nr.**1015600021000**, numit în continuare „**Antreprenor**”, în persoana Directorului –ION SCAI, care acționează în baza statutului întreprinderii, pe de o parte

1.2. si S.R.L „VASTAVIT” cu sediul mun. Chișinău, bd. Moscova 1/1, of.31, cod IBAN MD46ML000000002224329295 , Banca Comercială „Moldindconbank” SA, fil. Invest , cod fiscal **1004600066894**, numit în continuare „**EXECUTOR**”, în persoana Directorului – **Stavila Vitalie**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II.Obiectul contractului

2.1. Executorul se obligă să execute : 1.**Lucrări de construcție-montare a rețelilor exterioare de canalizare pluvialăconform proiectului de execuție Nr. 105/20-CE.PL”** a unui centru comercial polivalent „KAUFLAND” pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114, situat în mun. Chișinău, sect. Râșcani, str. Kiev, nr.7 și,

2. **Construcția parcare auto subterana situat in mun.Chisinau, sect. Rascani, str. Kiev**
Executorul se obliga sa indeplineasca lucrarile in conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar **Antreprenorul** se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2.2. Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. 1 și nr.2 parte integranta a prezentului contract.

III. Termen de execuție

3.1. Termenul de execuție a lucrării contractate este de **180 zile calendaristice.**

IV.Valoarea lucrărilor si modalitate de plată.

4.1. Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este în suma de **13053248.16 (treisprezece milioane cincizeci și trei două sute patruzeci și opt lei, 16 bani)** lei (inclusiv TVA), 2175541.36(doua milioane una suta saptezeci și cinci mii cinci sute patruzeci și unu lei 36 bani) lei.

4.2. Termenele de achitare:

a) în termen de **30 zile** din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor indeplinite.

4.3. Modul de plată: prin transfer

V.Obligațiile Executorului

5.1. Executorul are următoarele obligații:

a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;

b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;

c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;

- d) înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- e) respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Obligațiile antreprenorului

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) coordonarea antreprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
- c) decontarea lucrării;
- d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală

7.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.

7.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7.3. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

VIII. Adresele juridice:

"Executor "

S.R.L. „ Vastavit ”
Mun. Chisinau, bd. Mosocva 1/1, of. 31
cf – 1004600066894
cod TVA – 0606132
IBAN MD46ML000000002224329295
BC "Moldincombank" S.A. fil. Invest
c/B MOLDMD2X329
tel. (022) 44-04-04



„Antreprenorul”

„SAVIS ENGINEERING” SRL
mun. Chisinau str. Mesterul Manole 7, of.4
cf 101560021000
cod TVA 0405245
IBAN MD38VI022240300001304
BC Victoribank suc. Nr.3
tel 37322870097



"Antreprenor"
Scai Ion




c/11004600066894 mun. Chişinău bd. Moscovei 1/1 of.31
 BC Moldincombank Fil. Invest
 IBAN MD46ML0000000224329295
 MOLDIAID2X329 TVA 0606132, tel/fax 022 44-04-04
 Mail: Vastavit2004@mail.ru

Centru comercial polivalent
 "KAUFLAND" pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat în
 mun. Chişinău, sect. Riscani, str. Kiev, nr.7.

„Lucrări de construcție-montare a rețelelor exterioare de canalizare pluvială conform proiectului de execuție
 Nr. 105/20-CE.PL”

Proces verbal de recepție a lucrărilor executate pentru luna
 iunie – noiembrie 2022

Nr.	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitatea	Valoarea pe unitate de măsură	Valoarea de deviz, lei (excl. TVA)
1	Pozarea rețelei de canalizare din tevi HDPE PN10 SDR17, prin foraj orizontal dirijat (FOD), pentru conducte avind diametrul 450x26,9 mm (de la caminul C2-1 pînă la C2-22)	m.l.	795.00	4911.069	3904292.70
2	Pozarea rețelei de canalizare etansate cu garnituri de cauciuc, din țevi corugate PE SNS - Dn200 (conectareagurilor de scurgere GS-1 ÷ GS-5)	m.l.	14.00	1 420.00	19 880.00
3	Pozarea rețelei de canalizare etansate cu garnituri de cauciuc, din țevi corugate PE SNS - Dn250 (de la P.1 pînă la caminul C2-4)	m.l.	123.00	1 880.00	231 240.00
4	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu Dn 1,0 m, complet echipate	buc	18.00	13 050.00	234 900.00
5	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu Dn 1,5 m, complet echipate	buc	3.00	16 340.00	49 020.00
6	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu Dn 2,0 m, complet echipate	buc	1.00	19 220.00	19 220.00
7	Montarea rigolelor de scurgere: Rigola carosabila din beton monolit Dn150_H-variabil, cu gratare din fonta ductila cl. E600, deznisipător și gură de scurgere DN150 - L=1,0m	buc	33.00	6 780.00	223 740.00
8	Montarea rigolelor de scurgere: Rigola carosabila din polimerbeton prefabricată Dn150_H-310, cu gratare din fonta ductila cl. E600, deznisipător și gură de scurgere DN150 - L=1,0m	buc	40.00	3 870.00	154 800.00



c/f 1004600056894 mun. Chisinau bd. Moscovei 1/1 of.31
BC Moldincombank Fil. Invest
IBAN.MD46ML00000002224329295
MOLDMID2X329 TVA 0606132, tel. fax 022-44-04-04
Mail: Vastavit2004@mail.ru


9	Montarea gurilor de scurgere GS-1 ÷ GS-5: Gură de scurgere din beton armat tip ДБ cl. E600, cu partea de jos cu sedimentare	buc	5,00	12 580,00	62 900,00
TOTAL EXECUTIE EXCLUSIV TVA					4 737 992,70
TVA 20 %					947 598,54
					5 685 591,24

Executant - subantreprenor S.C. "VASTAVIT" S.R.L.

Stavila Vitalie - administrator

Beneficiar - Antreprenor General "SAVIS ENGINEERING" S.R.L.

Dumitru Gaidarli - manager proiect





c/11004600066894 mun. Chişinău bd. Moscovei 1/1 of.31
 BC Moldincombank Fil. Invest
 IBAN.MD46ML00000002224329295
 MOLDM2X329 TPA 0606132, tel/fax 022-44-04-04
 Mail: Vastavit2004@mail.ru

*Centru comercial polivalent
 "KAUFLAND" pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat în
 mun. Chişinău, sect. Râscani, str. Kiev, nr.7.*

Centru comercial polivalent Kaufland cu parcare auto subterana situat în
 mun. Chişinău, sect. Râscani, str. Kiev

Proces verbal de recepție a lucrărilor executate pentru luna
 noiembrie – noiembrie 2022

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	UM	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de pregătire				
1	C60p42A reș reș	Restabilirea traseului	km	0,260	43 173,08	11 225,00
2		Tăgărea axelor construcții de drum și a neceselor	km	0,260	45 384,50	11 799,97
		Total Lucrări de pregătire. Inclusiv salariu				23 024,97 8 543,93
		2. Demontarea sistemului rutier existent				
3	D1155D	Tăierea cu feza a stratului de beton asfaltic uzat având latimea tamburului 2000 mm adâncimea stratului de 7 cm	m2	1 150,000	50,05	57 553,22
4	TsC03F1	Încărcarea mecanică a asfaltului fiezat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, descărcare în autovehicule	100 m3	0,805	20 007,84	16 106,31
5	TsI51B1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 11 km	t	185,150	34,84	6 450,44
		Total Demontarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				80 109,97 2 162,00
6	DG04B	3. Desfacerea bordurilor Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton BR 100x30x18	m	250,000	32,00	8 000,00



e/f1004600066894 mun. Chisinau bd. Moscovei 1/1 of.31
 BC Moldniconbanc Fii Invest
 IBAN:MD46ML00000002224329295
 ● MOLDMD2X329 TVA 060613 ● tel/fax 022-44-04-04
 Mail: Vastavit2004@mail.ru

1	2	3	4	5	6	7
7	TrI1AC03 C6	Incarcarea manuala a bordurelor parvenite din demolare in autovehicul.	t	32.400	161,50	5 232,60
8	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	32.400	34,83	1 128,65
		Total Desfacerea bordurilor Inclusiv salariu				14 361,25 13 232,60
		4. Terasamentul				
9	TsC03F1	Decaparea mecanica a solului cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu descarcarea in autobasculanta catg. II Y=1,85t/m3	100 m3	18.960	2 842,89	53 901,26
10	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	3 507,600	34,84	122 197,32
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,550	759,72	13 333,06
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,270	2 628,60	13 852,74
		Total Terasamentul Inclusiv salariu				203 284,38
		5. Imbracaminte rutiera				
		5.1. Imbracaminte rutiera din asfalt (F5) PC+00 - PC 1; PC1+00-PC 2-50				
13	DA06B1	Strat de protectie contra inghetului din material mineral spart 0/45, h=15cm	m3	157.000	1 030,74	161 825,62
14	DA12A	Strat portant din mixturi de nisip, split si piatra sparta, granulatie 0/45 mm, grosime 15 cm, EV2 = 120 MN/m2.	m3	157.000	1 030,96	161 860,75
15	DI13.4	Strat portant din mixtura de nisip, split si piatra sparta, granulatie 0 45 mm, grosime 15 cm = 150 MN/m2	100m2	9,480	17 083,26	161 949,31
16	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris (MACADAM nrobateu bitum), executat la cald, cu astemere mecanica AB31.2	t	386.400	1 649,07	637 202,47



c/1004600066894 mun. Chisinau bd. Moscovei 1/1 of.31
 BC Moldincombanca Fii. Invest
 IBAN_MD46ML00000002224329295
 MOLDM2X329 TVA 0606132, tel/fax 022 44 04 04
 Mail: Vastavit2004@mail.ru

1	2	3	4	5	6	7
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8l/m2	t	0,480	14 118.23	6 776.75
18	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu astemere mecanica BAD22.4	m2	1 610.000	377.33	607 504.99
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,530	14 131.85	7 489.88
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica MAS16	m2	1 760.000	222.40	391 419.96
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x18 cm	m	470.000	353.04	165 928.33
		Total Imbracaminte rutiera din asfalt (F5) PC+00 - PC 1; PC1+00-PC2+50 Inclusiv salariu				2 301 958,06 93 742,00
		5.2. Imbracaminte rutiera din beton (F7.1) PC1+06.9-PC 1+49				
22	DA06B1	Strat de protectie contra inghetului din material mineral spart 0.45, h=15cm	m3	120.150	1 030.74	123 843.20
23	DA06B1mod	Strat de protectie contra inghetului din material mineral spart 0.63, h=10cm	m3	80.100	1 376.89	110 288.83
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=25cm	m3	200.250	1 031.94	206 645.62
25	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala, cu nisip	m3	22.650	976.45	22 116.60
26	IzF04J1	Strat hidroizolant Hirtie Kraft	m2	755.000	29.86	22 547.32
27	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile BcR 4.5 -H= 25 cm	m3	188.750	3 328.57	628 267.18
		Total Imbracaminte rutiera din beton (F7.1) PC1+06.9-PC 1+49 Inclusiv salariu				1 113 708,75 90 397,90



c/11004600056894 mun. Chişinău bd. Moscovei 1/1 of.31
 BC Moldinonbanca Fil. Invest
 IBAN:MD46ML0000000224329295
 MOLOMD20329 TV A 0606132, tel/fax 022-4404-04
 Mail: Vastavit2004@mail.ru

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				3 415 666,81 184 139,90
		6. Accese				
		6.1. Accese				
28	Сборник цен на изыск	Restabilirea traseului	km	0,040	43 179,50	1 727,18
29		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	km	0,040	45 389,00	1 815,56
30	TsC03F1	Decaparea stratului vegetal .Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	2,150	2 041,90	4 390,08
31	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	397,750	34,84	13 856,77
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in gohuri a pamintului sapat in teren cat. II	100m2	2,150	759,72	1 633,39
33	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,645	2 501,13	1 613,23
		Total Accese Inclusiv salariu				25 036,21 1 314,50
		6.2. Imbracaminte rutiera din asfalt (F1)				
34	DA06B1	Strat de protectie contra inghetului din material mineral spart 0/45, h=15cm	m3	27,000	1 030,74	27 829,88
35	DA06B1	Strat de protectie contra inghetului din material mineral spart 0/45, h=15cm	m3	27,000	1 030,74	27 829,88
36	DI134	Strat portant din mixtura de nisip, split si piatra sparta, granulatie 0/45 mm, grosime 15 cm, = 150 MN/m2	100m2	2,150	17 083,51	36 729,55
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8l/m2	t	0,170	14 121,47	2 400,65
38	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	215,000	377,33	81 125,09



c/1 1004600066894 mun. Chişinău bd. Moscovei 1/1 of.31
 BC Moldincombanca Fin. Invest
 IBAN: MD46ML00000002224329295
 MOLDMD2X329 TVA 0606132, tel/fax 022-44-04 04
 Mail: Vastavit2004@mail.ru

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4				
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,060	14 173,83	850,43
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	215.000	205,11	44 098,78
		Total Imbracaminte rutiera din asfalt (F1) Inclusiv salariu				220 864,26 6 016,30
		6.3. Imbracaminte rutiera pentru trotuare				
41	DA06B1	Strat de protectie contra inghetului din material mineral spart 0/45, h=15cm	m3	219.000	1 030,74	225 731,28
42	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12cm	m3	111.600	1 014,84	113 256,36
43	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	930.000	502,57	467 386,61
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR 100x30x15	m	265.000	315,30	83 555,06
		Total Imbracaminte rutiera pentru trotuare Inclusiv salariu				889 929,31 127 373,00
		6.4. Instalarea indicatoarelor				
45	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	22.000	415,00	9 130,00
46	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera	buc	22.000	44,90	987,89
47	pret	Indicatoarelor D700	buc	22.000	1 224,52	26 939,44
48	pret	Indicatoarelor B700x700	buc	8.000	1 235,89	9 887,12



c/1004600066894 mun. Chişinău bd. Moscovei 1/1 of.31
 BC Moldincoabaac Fii Invest
 IBAN:MD46ML0000000224329295
 ● MOLDMD2X329 TVA 0606132 ● Tel/fax 022-44-04-04
 Mail: Vastavit2004@mail.ru

1	2	3	4	5	6	7
49	pret	Indicatoarelor A900	buc	7.000	1 235.89	8 651.23
50	pret	Stilpi indicatoare rutiere	buc	8.000	263.66	2 109.28
51	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera B700x700	buc	8.000	1 544.90	12 359.23
52	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera A900	buc	7.000	1 544.90	10 814.33
53	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	71.000	310.25	22 028.03
		Total Instalarea indicatoarelor Inklusiv salariu				102 906,55 5 099,00
		Total Accese Inklusiv salariu				1 238 736,33 139 802,80

	Total	lei	4 975 183,71
	Asigurarea medicala si sociala	24 %	83 491,50
	Total		5 058 675,21
	Cheltuieli de regie	14,5 %	733 507,91
	Total		5 792 183,12
	Beneficiul de deviz	6 %	347 530,98
	Total		6 139 714,10
	TVA	20 %	1 227 942,82
	Total deviz: Inklusiv salariu		7 367 656,92



Executant - subantreprenor / S.C."VASTAVIT" S.R.L

Stavila Vitalie - administrator

Beneficiar - Antreprenor General / "SAVIS ENGINEERING" S.R.L

Dumitru Gaidarli - manager proiect

