

Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate , drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti -Inclusiv Lotul I- Întreținerea de rutină a drumurilor.

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lotul I**

Valoarea de deviz 603 937,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari la drumuri.				
		1.1. Capitolul 1.1 Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale				
		Total Capitolul 1.1 Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale				0,00
		Inclusiv salariu				
		1.2. Capitolul 1.2 L193 Soldanesti-Cabilea -R19, km0-15.8				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	96,800	358,16	34 669,89
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	23,700	188,90	4 477,00
		Total Capitolul 1.2 L193 Soldanesti-Cabilea -R19, km0-15.8				39 146,89
		Inclusiv salariu				
		1.3. Capitolul 1.3. L194 Dobrusa-Zahorna, km0-4,2				
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	33,600	358,16	12 034,18
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,300	188,64	1 188,44
		Total Capitolul 1.3. L194 Dobrusa-Zahorna, km0-4,2				13 222,62
		Inclusiv salariu				
		1.4. Capitolul 1.4. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	21,000	358,16	7 521,36
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,500	188,85	1 982,90
		Total Capitolul 1.4. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				9 504,26
		Inclusiv salariu				
		1.5. Capitolul 1.5. L197 Samascani-				

1	2	3	4	5	6	7
		Raspopeni, km0 km6,54				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	28,000	358,16	10 028,48
		Total Capitolul 1.5. L197 Samascani-Raspopeni, km0 km6,54 Inklusiv salariu				10 028,48
		1.6. Capitolul 1.6. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-4				
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	24,000	358,16	8 595,84
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000	188,85	1 133,09
		Total Capitolul 1.6. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-4 Inklusiv salariu				9 728,93
		1.7. Capitolul 1.7. L200 G40-Vadul -Rascov- Climautii de Jos-Cot, km 0-13,4				
10	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	93,600	358,16	33 523,78
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,500	188,85	3 871,38
		Total Capitolul 1.7. L200 G40-Vadul -Rascov- Climautii de Jos-Cot, km 0-13,4 Inklusiv salariu				37 395,16
		1.8. Capitolul 1.8. L200.1 Drumul de acces spre s. Socola, km 0 -2.8				
12	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	14,400	358,16	5 157,50
		Total Capitolul 1.8. L200.1 Drumul de acces spre s. Socola, km 0 -2.8 Inklusiv salariu				5 157,50
		1.9. Capitolul 1.9 L201 Drumul de acces spre s. Poiana, km 0- 3,5.				
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	20,000	358,16	7 163,20
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,300	188,60	999,59
		Total Capitolul 1.9 L201 Drumul de acces spre s. Poiana, km 0- 3,5. Inklusiv salariu				8 162,79
		1.10. Capitolul 1.10 L203 Drumul de acces spre s. Sipca, km 0-2,0.				
15	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	11,200	358,16	4 011,39
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,000	188,85	566,54
		Total Capitolul 1.10 L203 Drumul de acces spre s. Sipca, km 0-2,0. Inklusiv salariu				4 577,93

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Capitolul 1.11 L205 G41-Mateuti - Bosernita, km 0-7,1.				
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	40,800	358,16	14 612,93
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,650	188,94	2 012,21
		Total Capitolul 1.11 L205 G41-Mateuti - Bosernita, km 0-7,1. Inklusiv salariu				16 625,14
		1.12. Capitolul 1.12 L206 Soldanesti - Papauti - Tareuca, km 0-5,0.				
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km	32,000	358,16	11 461,12
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,500	188,85	1 416,36
		Total Capitolul 1.12 L206 Soldanesti - Papauti - Tareuca, km 0-5,0. Inklusiv salariu				12 877,48
		1.13. Capitolul 1.13. Cosirea ierbii Capitolul 1.14. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0				
21	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,000	64,20	256,80
		Total Capitolul 1.13. Cosirea ierbii Capitolul 1.14. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0 Inklusiv salariu				256,80 41,52
		1.14. Capitolul 1.15. Cosirea ierbii Capitolul 1.15. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0 - km 2.5				
22	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,000	64,20	641,99
		Total Capitolul 1.15. Cosirea ierbii Capitolul 1.15. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0 - km 2.5 Inklusiv salariu				641,99 103,79
		1.15. Capitolul 1.16. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1				
23	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,000	64,20	1 027,18
24	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	20,000	72,67	1 453,45
		Total Capitolul 1.16. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1 Inklusiv salariu				2 480,63 869,51
		1.16. Capitolul 1.17. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	45,000	64,20	2 888,95

1	2	3	4	5	6	7
26	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	70,000	72,67	5 087,08
		Total Capitolul 1.17. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8 Inklusiv salariu				7 976,03 2 929,13
		1.17. Capitolul 1.18. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
27	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	16,000	64,20	1 027,18
28	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	20,000	72,67	1 453,45
		Total Capitolul 1.18. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2 Inklusiv salariu				2 480,63 869,51
		1.18. Capitolul 1.19. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1				
29	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	10,000	72,67	726,72
		Total Capitolul 1.19. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1 Inklusiv salariu				726,72 351,72
		1.19. Capitolul 1.20. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
30	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	14,000	64,20	898,78
31	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	25,000	72,67	1 816,82
		Total Capitolul 1.20. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inklusiv salariu				2 715,60 1 024,62
		1.20. Capitolul 1.21. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
32	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	8,000	64,20	513,59
33	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	20,000	72,67	1 453,45
		Total Capitolul 1.21. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inklusiv salariu				1 967,04 786,48
		1.21. Capitolul 1.22. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
34	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	40,000	64,20	2 567,95
35	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	55,000	72,67	3 996,99
		Total Capitolul 1.22. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inklusiv salariu				6 564,94 2 349,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.22. Capitolul 1.23. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
36	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000	64,20	770,39
37	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	20,000	72,67	1 453,45
		Total Capitolul 1.23. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inklusiv salariu				2 223,84 828,00
		1.23. Capitolul 1.24. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
38	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,000	64,20	513,59
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	20,000	72,67	1 453,45
		Total Capitolul 1.24. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inklusiv salariu				1 967,04 786,48
		1.24. Capitolul 1.25. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1				
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,000	64,20	1 283,98
41	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	25,000	72,67	1 816,82
		Total Capitolul 1.25. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1 Inklusiv salariu				3 100,80 1 086,90
		1.25. Capitolul 1.26. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
42	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,000	64,20	641,99
		Total Capitolul 1.26. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inklusiv salariu				641,99 103,79
		1.26. Capitolul 1.27. L206.1 Drumul de acces spre s.Parcani km0-1,0				
43	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,000	64,20	641,99
44	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2	10,000	72,67	726,72
		Total Capitolul 1.27. L206.1 Drumul de acces spre s.Parcani km0-1,0 Inklusiv salariu				1 368,71 455,51
		1.27. Capitolul 1.28. Marcaje rutiere Capitolul 1.29. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				
45	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale,	m2	24,000	135,92	3 262,03

1	2	3	4	5	6	7
		simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile				
		Total Capitolul 1.28. Marcaje rutiere Capitolul 1.29. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8 Inclusiv salariu				3 262,03 830,30
		1.28. Capitolul 1.30. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1				
46	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	18,000	135,88	2 445,78
		Total Capitolul 1.30. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1 Inclusiv salariu				2 445,78 622,73
		1.29. Capitolul 1.31. L204 R9 - drumul de acces spre or.Soldanesti				
47	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	135,92	3 262,03
		Total Capitolul 1.31. L204 R9 - drumul de acces spre or.Soldanesti Inclusiv salariu				3 262,03 830,30
		1.30. Capitolul 1.32. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
48	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,000	135,94	2 718,75
		Total Capitolul 1.32. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu				2 718,75 691,92
		1.31. Capitolul 1.33. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
49	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,000	135,94	2 718,75
		Total Capitolul 1.33. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inclusiv salariu				2 718,75 691,92
		1.32. Capitolul 1.34. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1				

1	2	3	4	5	6	7
50	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,000	135,92	3 262,03
		Total Capitolul 1.34. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1 Inklusiv salariu				3 262,03 830,30
		1.33. Capitolul 1.35. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
51	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,000	135,94	2 718,75
		Total Capitolul 1.35. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inklusiv salariu				2 718,75 691,92
		1.34. Capitolul 1.36. Inlocuirea si reparatia indicatoarelor de circulatie.				
52	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial - H-3,5m	buc	13,000	555,21	7 217,74
53	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial - H-4,4m	buc	3,000	576,50	1 729,49
54	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	16,000	42,18	674,88
55		Costul indicatorului 5,50.1		8,000	720,00	5 760,00
56		Costul indicatorului 1,12.1		2,000	560,00	1 120,00
57		Costul indicatorului 1,20		2,000	620,00	1 240,00
58		Costul indicatorului 2,1		2,000	690,00	1 380,00
59		Costul indicatorului 1,7.1		2,000	760,00	1 520,00
60	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial - H-2,0m	buc	3,000	530,60	1 591,79
61	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	3,000	42,13	126,39
62	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata	buc	3,000	42,13	126,39

1	2	3	4	5	6	7
		plantat				
63		Costul indicatorului 1,32.1,2		3,000	760,00	2 280,00
		Total Capitolul 1.36. Inlocuirea si reparatia indicatoarelor de circulatie. Inclusiv salariu				24 766,68 2 284,48
		1.35. Capitolul 1.37. Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor Capitolul 1.38. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5				
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,200	408,30	489,96
		Total Capitolul 1.37. Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor Capitolul 1.38. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5 Inclusiv salariu				489,96 118,78
		1.36. Capitolul 1.39. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1				
65	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,000	408,50	3 267,96
		Total Capitolul 1.39. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1 Inclusiv salariu				3 267,96 793,40
		1.37. Capitolul 1.40. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				
66	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000	408,50	8 169,90
		Total Capitolul 1.40. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8 Inclusiv salariu				8 169,90 1 983,50
		1.38. Capitolul 1.41. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
67	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	408,50	4 084,95
		Total Capitolul 1.41. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2 Inclusiv salariu				4 084,95 991,75
		1.39. Capitolul 1.42. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				

1	2	3	4	5	6	7
68	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	408,50	4 084,95
		Total Capitolul 1.42. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inklusiv salariu				4 084,95 991,75
		1.40. Capitolul 1.43. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
69	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	408,50	4 084,95
		Total Capitolul 1.43. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inklusiv salariu				4 084,95 991,75
		1.41. Capitolul 1.44. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
70	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000	408,50	8 169,90
		Total Capitolul 1.44. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inklusiv salariu				8 169,90 1 983,50
		1.42. Capitolul 1.45. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
71	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	408,50	4 084,95
		Total Capitolul 1.45. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inklusiv salariu				4 084,95 991,75
		1.43. Capitolul 1.46. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1				
72	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	408,50	4 084,95
		Total Capitolul 1.46. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1 Inklusiv salariu				4 084,95 991,75
		1.44. Capitolul 1.47. Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor Capitolul 1.48. L200 G40-VadulRascov-Climautii -Cot km0-13,7				

1	2	3	4	5	6	7
73	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,000	591,59	5 915,92
74	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	12,000	37,48	449,75
75	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	12,000	25,95	311,36
76	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut	4,000	298,00	1 192,00
		Total Capitolul 1.47. Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor Capitolul 1.48. L200 G40-VadulRascov-Climautii -Cot km0-13,7 Inclusiv salariu				7 869,03 6 677,03
		1.45. Capitolul 1.49. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
77	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	5,000	591,59	2 957,96
78	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	6,000	37,48	224,87
79	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	6,000	25,95	155,68
80	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut	3,000	298,00	894,00
		Total Capitolul 1.49. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				4 232,51 3 338,51
		1.46. Capitolul 1.50. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				
81	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	15,000	705,76	10 586,38
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	12,000	37,48	449,75
83	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	12,000	25,95	311,36
84	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut	8,000	298,00	2 384,00
		Total Capitolul 1.50. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				13 731,49 11 347,49


1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.47. Capitolul 1.51. Plombarea gropilor a drumurilor de acces Capitolul 1.52. R 9-L190 Drumul de acces spre				
85	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,000	209,38	37 688,74
		Total Capitolul 1.51. Plombarea gropilor a drumurilor de acces Capitolul 1.52. R 9-L190 Drumul de acces spre Inclusiv salariu				37 688,74 7 991,68
		1.48. Capitolul 1.53. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
86	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	280,000	209,35	58 618,56
		Total Capitolul 1.53. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inclusiv salariu				58 618,56 12 431,50
		1.49. Capitolul 1.54. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
87	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,000	209,30	20 929,82
		Total Capitolul 1.54. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				20 929,82 4 439,82
		Total Capitolul 1. Lucrari la drumuri. Inclusiv salariu				430 287,36 76 124,43
		Total	lei			430 287,36
		Asigurarea medicala si sociala	24 %			18 269,86
		Total				448 557,22
		Cheltuieli de regie	10 %			44 855,73
		Total				493 412,95
		Beneficiu de deviz	2 %			9 868,26
		Total				503 281,21
		TVA	20 %			100 656,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				603 937,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate , drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti -Inclusiv

Formular Nr.3

Lotul I - Întreținerea de rutina a drumurilor

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lotul I

Valoarea de deviz 603 937,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,89	57,66	339,61
2.	7123011000200	Betonist	h-om	5,72	57,66	329,81
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	431,20	57,66	24 863,00
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,00	57,66	1 037,87
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	650,26	57,66	37 493,99
6.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	109,15	57,66	6 293,57
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	100,01	57,66	5 766,58
Total manopera						76 124,43

Materiale:

1.	1322111112224	Costul indicatorului 1,32.1,2	buc	3,00	760,00	2 280,00
2.	1322111124	Costul indicatorului 2,1	buc	2,00	690,00	1 380,00
3.	1322111224	Costul indicatorului 1,7.1	buc	2,00	760,00	1 520,00
4.	13221124	Costul indicatorului 1,20	buc	2,00	620,00	1 240,00
5.	1322124	Costul indicatorului 1,12.1	buc	2,00	560,00	1 120,00
6.	13224	Costul indicatorului 5,50.1	buc	8,00	720,00	5 760,00
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	64,40	1 235,00	79 534,00
8.	23203226001101	Bitum	t	0,34	7 530,00	2 560,20
9.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	111,24	78,23	8 702,29
10.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	54,07	69,45	3 755,14
11.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	17,62	25,00	440,50
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,95	865,30	1 687,33
13.	28111063012117915	Stilp metalic confectionat h=2,0	buc	3,06	350,00	1 071,00
14.	2811106301217915	Stilp metalic confectionat h=4,4	buc	3,06	395,00	1 208,70
15.	28111063017915	Stilp metalic confectionat h=3,5	buc	13,26	375,00	4 972,50
16.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	45,32	0,63	28,54
17.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	90,64	1,20	108,76
18.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	45,32	0,50	22,66
19.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,90	23,00	20,70
20.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,45	25,00	11,25
21.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,64	0,56	50,76
Total materiale de construcții						117 474,33

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	70,00	65,00	4 550,00
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,19	320,00	2 300,80

3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	54,20	325,60	17 647,51
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	551,18	325,60	179 464,21
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	7,84	320,00	2 508,80
6.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	4,48	420,00	1 881,60
7.	2952270004709	Motocosoarea G-400	h-ut	73,75	150,00	11 062,50
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	42,82	299,00	12 803,18
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	15,00	298,00	4 470,00
Total utilaje de construcții						236 688,60

Total	lei	430 287,36
Asigurarea medicala si sociala	24 %	18 269,86
Total		448 557,22
Cheltuieli de regie	10 %	44 855,73
Total		493 412,95
Beneficiu de deviz	2 %	9 868,26
Total		503 281,21
TVA	20 %	100 656,24

Total deviz:

603 937,45

Intocmit

Rotari A. G.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate , drumuri pietruite pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti -
Inclusiv Lotul I - Întreținerea de rutina a drumurilor

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari la drumuri.				
		1.1. Capitolul 1.1 Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale				
		1.2. Capitolul 1.2 L193 Soldanesti-Cabilea -R19, km0-15.8				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 669,89
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			188,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 477,00
		1.3. Capitolul 1.3. L194 Dobrusa-Zahorna, km0-4,2				
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 034,18
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			188,64
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 188,44
		1.4. Capitolul 1.4. L196 Rasopeni-Gauzeni, km0-3,5				
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 521,36
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			188,85
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 982,90
		1.5. Capitolul 1.5. L197 Samascani-Rasopeni, km0km6,54				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 028,48
		1.6. Capitolul 1.6. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-4				
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 595,84
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2	1 km			188,85

1	2	3	4	5	6	7
		treceeri: cu autogreder				
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 133,09
		1.7. Capitolul 1.7. L200 G40-Vadul -Rascov- Climautili de Jos-Cot, km 0-13,4				
10	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 523,78
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceeri: cu autogreder	1 km			188,85
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 871,38
		1.8. Capitolul 1.8. L200.1 Drumul de acces spre s. Socola, km 0 -2.8				
12	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 157,50
		1.9. Capitolul 1.9 L201 Drumul de acces spre s. Poiana, km 0- 3,5.				
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 163,20
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceeri: cu autogreder	1 km			188,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			999,59
		1.10. Capitolul 1.10 L203 Drumul de acces spre s. Sipca, km 0-2,0.				
15	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 011,39
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceeri: cu autogreder	1 km			188,85
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,54
		1.11. Capitolul 1.11 L205 G41-Mateuti - Bosernita, km 0-7,1.				
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 612,93
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceeri: cu autogreder	1 km			188,94
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 012,21
		1.12. Capitolul 1.12 L206 Soldanesti - Papauti - Tareuca, km 0-5,0.				
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite.	1 km			358,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	325,60	358,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 461,12
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceeri: cu autogreder	1 km			188,85
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	325,60	188,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 416,36

1	2	3	4	5	6	7
		1.13. Capitolul 1.13. Cosirea ierbii Capitolul 1.14. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0				
21	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,80
		1.14. Capitolul 1.15. Cosirea ierbii Capitolul 1.15. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0 - km 2,5				
22	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,99
		1.15. Capitolul 1.16. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1				
23	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 027,18
24	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 453,45
		1.16. Capitolul 1.17. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				
25	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 888,95
26	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 087,08
		1.17. Capitolul 1.18. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
27	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 027,18
28	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 453,45
		1.18. Capitolul 1.19. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1				
29	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			726,72
		1.19. Capitolul 1.20. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
30	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			898,78
31	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 816,82
		1.20. Capitolul 1.21. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
32	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			513,59
33	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 453,45
		1.21. Capitolul 1.22. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
34	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 567,95
35	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 996,99
		1.22. Capitolul 1.23. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
36	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,39
37	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 453,45
		1.23. Capitolul 1.24. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
38	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			513,59
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 453,45
		1.24. Capitolul 1.25. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1				
40	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 283,98

1	2	3	4	5	6	7
41	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 816,82
		1.25. Capitolul 1.26. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
42	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,99
		1.26. Capitolul 1.27. L206.1 Drumul de acces spre s.Parcani km0-1,0				
43	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	299,00	53,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,99
44	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea fara greblarea ierbii, G-400	100m2			72,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,240	57,66	13,84
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,370	57,66	21,33
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,250	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			726,72
		1.27. Capitolul 1.28. Marcaje rutiere Capitolul 1.29. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				
45	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			135,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	78,23	58,02
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	69,45	25,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	25,00	2,94
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 262,03
		1.28. Capitolul 1.30. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1				
46	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			135,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	78,23	58,02
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	69,45	25,04
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	25,00	2,93
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 445,78
		1.29. Capitolul 1.31. L204 R9 - drumul de acces spre or.Soldanesti				
47	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			135,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	78,23	58,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	69,45	25,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	25,00	2,94
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 262,03
		1.30. Capitolul 1.32. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
48	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			135,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	78,23	58,01
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	69,45	25,04
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	25,00	2,94
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 718,75
		1.31. Capitolul 1.33. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
49	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			135,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	78,23	58,01
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	69,45	25,04
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	25,00	2,94
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 718,75
		1.32. Capitolul 1.34. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1				
50	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			135,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	78,23	58,02
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	69,45	25,03
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	25,00	2,94
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 262,03
		1.33. Capitolul 1.35. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
51	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			135,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	78,23	58,01
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	69,45	25,04
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	25,00	2,94
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 718,75
		1.34. Capitolul 1.36. Inlocuirea si reparatia indicatoarelor de				

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie.				
52	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial - H-3,5m	buc			555,21
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	57,66	66,31
	28111063017915	Stilp metalic confectionat h=3,5	buc	1,000	375,00	382,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,100	865,30	88,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 217,74
53	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial - H-4,4m	buc			576,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	57,66	66,31
	2811106301217915	Stilp metalic confectionat h=4,4	buc	1,000	395,00	402,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,100	865,30	89,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 729,49
54	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			42,18
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	57,66	16,14
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,63	1,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,50	1,03
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	25,00	0,52
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30mm	buc	4,000	1,20	4,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,56	2,31
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	23,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			674,88
55		Costul indicatorului 5,50.1				720,00
	13224	Costul indicatorului 5,50.1	buc	1,000	720,00	720,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 760,00
56		Costul indicatorului 1,12.1				560,00
	1322124	Costul indicatorului 1,12.1	buc	1,000	560,00	560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 120,00
57		Costul indicatorului 1,20				620,00
	13221124	Costul indicatorului 1,20	buc	1,000	620,00	620,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 240,00
58		Costul indicatorului 2,1				690,00
	132211124	Costul indicatorului 2,1	buc	1,000	690,00	690,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 380,00
59		Costul indicatorului 1,7.1				760,00
	1322111224	Costul indicatorului 1,7.1	buc	1,000	760,00	760,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 520,00
60	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial - H-2,0m	buc			530,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	57,66	66,31
	28111063012117915	Stilp metalic confectionat h=2,0	buc	1,000	350,00	357,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,100	865,30	89,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 591,79
61	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla de otel sau aluminu pe un stilp gata plantat	buc			42,13
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	57,66	16,14
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,63	1,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,50	1,03
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	25,00	0,50
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30mm	buc	4,000	1,20	4,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,56	2,31
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,39
62	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			42,13

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	57,66	14,99
	2874115804668	Surubun cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	h-om	0,280	57,66	16,14
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,63	1,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	buc	2,000	0,50	1,03
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30mm	kg	0,020	25,00	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,20	4,94
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	buc	4,000	0,56	2,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	0,040	23,00	0,92
63		Costul indicatorului 1,32.1,2				126,39
	1322111112224	Costul indicatorului 1,32.1,2	buc	1,000	760,00	760,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 280,00
		1.35. Capitolul 1.37. Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor				
		Capitolul 1.38. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5				
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			408,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	98,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			489,96
		1.36. Capitolul 1.39. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1				
65	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			408,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 267,96
		1.37. Capitolul 1.40. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				
66	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			408,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 169,90
		1.38. Capitolul 1.41. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
67	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			408,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 084,95
		1.39. Capitolul 1.42. L196 Rasopeni-Gauzeni,km0-3,5				
68	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			408,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 084,95
		1.40. Capitolul 1.43. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
69	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina	100 m			408,50

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP, in teren catg. II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 084,95
		1.41. Capitolul 1.44. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
70	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			408,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 169,90
		1.42. Capitolul 1.45. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
71	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			408,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 084,95
		1.43. Capitolul 1.46. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km07,1				
72	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			408,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950	325,60	309,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 084,95
		1.44. Capitolul 1.47. Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor				
		Capitolul 1.48. L200 G40-VadulRascov-Climautii -Cot km0-13,7				
73	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,260	57,66	591,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 915,92
74	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	57,66	37,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,75
75	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t			25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	57,66	25,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,36
76	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut			298,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,000	298,00	298,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 192,00
		1.45. Capitolul 1.49. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
77	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,260	57,66	591,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 957,96
78	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	57,66	37,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224,87
79	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t			25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	57,66	25,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,68
80	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut			298,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,000	298,00	298,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			894,00
		1.46. Capitolul 1.50. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km015,8				
81	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			705,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,240	57,66	705,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 586,38
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	57,66	37,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,75
83	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t			25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	57,66	25,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,36
84	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut			298,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,000	298,00	298,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 384,00
		1.47. Capitolul 1.51. Plombarea gropilor a drumurilor de acces Capitolul 1.52. R 9-L190 Drumul de acces spre				
85	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			209,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 235,00	142,02
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 530,00	4,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	65,00	8,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	320,00	4,48
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	420,00	3,36
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	299,00	2,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 688,74
		1.48. Capitolul 1.53. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
86	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			209,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 235,00	142,02
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 530,00	4,57
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	65,00	8,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	320,00	4,48
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	420,00	3,36
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	299,00	2,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 618,56
		1.49. Capitolul 1.54. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
87	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			209,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 235,00	142,02
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 530,00	4,52

1	2	3	4	5	6	7
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	65,00	8,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	320,00	4,48
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	420,00	3,36
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	299,00	2,39
		Cheltuieli directe	lei			20 929,82

Intocmit

Rotaru A

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S. S.R.L.

L.S.