

**Капитальный ремонт  
прачечной ПМСУ РБ Комрат  
им. И. Гурфинкеля**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 1

### Капитальный ремонт прачечной ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкеля

Valoarea de deviz 357 481 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Зал стирки</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	8,100	12,60 12,60	102,06 102,06
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для пробивки проемов окна и двери)	m3	1,900	121,38 118,50	230,63 225,15
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	3,000	4,80 4,80	14,40 14,40
4	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка труб отопления)	m	20,000	14,26 13,80	285,13 276,00
5	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	6,000	17,65 12,60	105,88 75,60

1	2	3	4	5	6	7
		1 1/2" -2" (Разборка труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях)				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,000	6,60 6,60	13,20 13,20
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	8,000	1,80 1,80	14,40 14,40
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	25,750	48,31 48,00	1 243,87 1 236,00
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков стен и откосов от красок )	m2	62,500	15,90 6,90	993,75 431,25
10	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки и обрамление из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам) уголок 75*75 и пластины	kg	125,000	15,75 1,80	1 968,50 225,00
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание	m2	8,100	1 302,10 21,90	10 547,01 177,39
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	4,800	151,60	727,68

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice Подоконники			10,80	51,84
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata шир 25мм	m	4,800	92,92	446,02
					12,00	57,60
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	25,600	4,35	111,36
					0,90	23,04
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	25,600	62,90	1 610,13
					45,90	1 175,04
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	25,600	13,35	341,76
					6,00	153,60
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	25,600	19,90	509,44
					16,50	422,40
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	25,600	4,35	111,36
					0,90	23,04
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	25,600	30,25	774,40
					16,50	422,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2	32,000	4,35	139,20
					0,90	28,80

1	2	3	4	5	6	7
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,000	53,54 36,60	1 713,42 1 171,20
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5 мат	m2	32,000	51,97 36,00	1 662,94 1 152,00
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2	2,500	73,72 29,74	184,31 74,34
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	34,500	13,35 6,00	460,58 207,00
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	34,500	19,90 16,50	686,55 569,25
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	34,500	4,35	150,08

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor стен перед покраской			0,90	31,05
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.	m2	34,500	30,25 16,50	1 043,62 569,25
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,300	53,10 2,10	15,93 0,63
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен для плитки)	m2	25,750	13,48 4,20	347,10 108,15
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	25,750	185,88 49,50	4 786,31 1 274,61
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc	3,000	21,09 15,00	63,28 45,00
32	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc	6,000	19,30 4,50	115,80 27,00
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые)	m	20,000	40,84 12,00	816,80 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		армированные или неармированные, в системf[ центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
34	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , с с наружным диаметром 32 мм)	buc	5,000	16,34 6,30	81,70 31,50
		<i>Total</i>	lei			32 418,60
		<b>Total Зал стирки Inclusiv salariu</b>				<b>32 418,60 10 649,19</b>
		<b>1.2. Зал, коридор</b>				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	2,700	12,60 12,60	34,02 34,02
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,000	4,80 4,80	9,60 9,60
37	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 1-1 1/4")	m	29,800	14,26 13,80	424,85 411,24
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	7,000	1,80 1,80	12,60 12,60

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	46,650	48,31 48,00	2 253,48 2 239,20
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков стен и откосов от красок )	m2	49,530	15,90 6,90	787,53 341,76
42	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание	m2	2,700	1 302,10 21,90	3 515,67 59,13
43	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Подоконники	m	1,600	151,60 10,80	242,56 17,28
44	СК26В	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata шир 25мм	m	1,600	92,92 12,00	148,67 19,20
45	CD72В	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ (влагостойкий) толщиной 125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	26,000	304,37 80,50	7 913,68 2 092,89
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	36,100	4,35 0,90	157,04 32,49
47	CF52В	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	36,100	62,90	2 270,56

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			45,90	1 656,99
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	36,100	13,35 6,00	481,93 216,60
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	36,100	19,90 16,50	718,37 595,65
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	36,100	4,35 0,90	157,04 32,49
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	36,100	30,25 16,50	1 092,03 595,65
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2	1,000	73,73 29,73	73,73 29,73
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2	79,530	4,35 0,90	345,95 71,58
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	79,530	53,54	4 258,37

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			36,60	2 910,81
55	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) k=5	m2	79,530	51,97 36,00	4 132,93 2 863,08
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке стен и откосов)	m2	80,530	13,35 6,00	1 075,08 483,18
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	80,530	19,90 16,50	1 602,54 1 328,76
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	80,530	4,35 0,90	350,30 72,48
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками	m2	80,530	30,25 16,50	2 436,06 1 328,76

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.				
60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,500	53,10 2,10	26,55 1,05
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен для плитки)	m2	96,180	13,48 4,20	1 296,51 403,95
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	96,180	185,87 49,50	17 877,45 4 760,91
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc	2,000	21,09 15,00	42,19 30,00
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc	4,000	19,30 4,50	77,20 18,00
65	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	23,200	40,84 12,00	947,49 278,40
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	1,270	12,61 12,61	16,02 16,02

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (окна) для раздаточного окна				
67	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см) толщ. 20см к=2	m2	0,500	81,60 79,20	40,80 39,60
68	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Раздаточное окно	m2	1,500	1 302,10 21,90	1 953,15 32,85
69	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Столешница шириной 50 см	m	1,200	461,60 10,80	553,92 12,96
		<i>Total</i>	lei			57 332,47
		<b>Total Зал, коридор Inclusiv salariu</b>				<b>57 332,47 23 055,51</b>
		<b>1.3. Кабинет</b>				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окно))	m2	1,300	12,60 12,60	16,38 16,38
71	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для пробивки проемов окна и двери)	m3	0,400	121,40 118,50	48,56 47,40
72	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2)	m2	2,600	1 407,14 24,30	3 658,56 63,18

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	30,100	<u>10,38</u> 9,60	<u>312,44</u> 288,96
74	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления,)	m	16,000	<u>14,26</u> 13,80	<u>228,10</u> 220,80
75	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,000	<u>4,80</u> 4,80	<u>4,80</u> 4,80
76	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc	1,000	<u>21,09</u> 15,00	<u>21,09</u> 15,00
77	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc	2,000	<u>19,30</u> 4,50	<u>38,60</u> 9,00
78	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	10,000	<u>40,84</u> 12,00	<u>408,40</u> 120,00
79	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от красок )	m2	6,300	<u>15,90</u> 6,90	<u>100,17</u> 43,47
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,300	4,35	27,41

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor потолков			0,90	5,67
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,300	62,90 45,90	396,25 289,17
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	6,300	13,35 6,00	84,10 37,80
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	6,300	19,90 16,50	125,36 103,95
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	6,300	4,35 0,90	27,41 5,67
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	6,300	30,25 16,50	190,57 103,95
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2	30,100	4,35 0,90	130,93 27,09
87	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная	m2	1,000	73,73 29,73	73,73 29,73

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)				
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,100	53,54 36,60	1 611,68 1 101,66
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5	m2	30,100	51,97 36,00	1 564,20 1 083,60
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	31,100	13,35 6,00	415,18 186,60
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	31,100	19,90 16,50	618,87 513,15
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	31,100	4,35 0,90	135,29 27,99
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	31,100	30,25 16,50	940,77 513,15

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.				
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,250	53,16 2,16	13,29 0,54
		<i>Total</i>	lei			11 192,14
		<b>Total Кабинет Inclusiv salariu</b>				<b>11 192,14 4 858,71</b>
		<b>1.4. Вход в отделение</b>				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (перегородка с дверью))	m2	9,000	12,60 12,60	113,40 113,40
96	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) б/у переустановка	m2	9,000	48,00 21,00	432,00 189,00
97	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона полы )	m3	0,100	341,00 338,10	34,10 33,81
98	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15(B200) пол приготовление бетона на	m3	0,200	1 168,55 239,40	233,71 47,88

1	2	3	4	5	6	7
		бетономесителе на стройплощадке)				
99	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	3,800	48,31 48,00	183,56 182,40
100	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от красок )	m2	3,300	15,90 6,90	52,47 22,77
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	3,300	4,35 0,90	14,35 2,97
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,300	62,90 45,90	207,56 151,47
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	3,300	13,35 6,00	44,06 19,80
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	3,300	19,90 16,50	65,67 54,45
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	3,300	4,35 0,90	14,35 2,97
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя,	m2	3,300	30,25 16,50	99,83 54,45

1	2	3	4	5	6	7
		вручную)-потолков				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2	19,850	4,35 0,90	86,38 17,88
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	19,850	53,54 36,60	1 062,85 726,51
109	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) к=5	m2	19,850	51,97 36,00	1 031,56 714,60
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	19,850	13,35 6,00	265,00 119,10
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	19,850	19,90 16,50	395,03 327,54
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	19,850	4,35 0,90	86,38 17,88
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	19,850	30,25	600,48

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.			16,50	327,54
114	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,150	53,20 2,20	7,98 0,33
		<i>Total</i>	lei			5 030,72
		<b>Total Вход в отделение Inclusiv salariu</b>				<b>5 030,72 3 126,75</b>
		<b>1.5. Выход на улицу</b>				
115	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка потолков стен и откосов от красок )	m2	18,620	15,90 6,90	296,07 128,49
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	7,880	48,31 48,00	380,65 378,24
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2	4,500	4,35 0,90	19,58 4,05
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,500	62,90 45,90	283,04 206,55
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	4,500	13,35 6,00	60,08 27,00

1	2	3	4	5	6	7
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	4,500	19,90 16,50	89,56 74,25
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2	4,500	4,35 0,90	19,58 4,05
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	4,500	30,25 16,50	136,12 74,25
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2	22,000	4,35 0,90	95,70 19,80
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,000	53,54 36,60	1 177,98 805,20
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от	m2	22,000	51,97 36,00	1 143,27 792,00

1	2	3	4	5	6	7
		нормы CF50) к=5				
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	22,000	13,35 6,00	293,70 132,00
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	22,000	19,90 16,50	437,79 363,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	22,000	4,35 0,90	95,70 19,80
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.	m2	22,000	30,25 16,50	665,50 363,00
130	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,300	53,10 2,10	15,93 0,63
		<i>Total</i>	lei			5 210,25
		<b>Total Выход на улицу Inclusiv salariu</b>				<b>5 210,25 3 392,31</b>
		<b>1.6. Туалет</b>				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	1,350	12,62 12,62	17,04 17,04
132	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,000	4,80 4,80	4,80 4,80

1	2	3	4	5	6	7
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	10,600	48,31 48,00	512,04 508,80
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,000	33,00 33,00	33,00 33,00
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	28,50 28,50	28,50 28,50
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание	m2	1,350	1 302,09 21,91	1 757,82 29,58
137	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata шир 25мм	m	1,200	92,92 12,00	111,50 14,40
138	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм )	m	12,000	45,86 18,00	550,32 216,00
139	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой,	buc	1,000	400,69 57,00	400,69 57,00

1	2	3	4	5	6	7
		установленный на ножке) б/у				
140	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель а, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	307,50 49,50	307,50 49,50
141	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 206,85 141,00	1 206,85 141,00
142	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм )	m	2,000	67,42 21,60	134,84 43,20
143	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 50 л)	buc	1,000	1 910,72 86,10	1 910,72 86,10
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	9,350	185,87 49,50	1 737,84 462,81
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из , кермаических плит и т.д.)	m2	2,200	24,90 23,40	54,78 51,48
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,200	10,32	22,70

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)			9,00	19,80
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,200	57,86 21,00	127,29 46,20
148	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	2,200	177,14 35,40	389,71 77,88
149	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc	1,000	21,09 15,00	21,09 15,00
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru cogpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc	2,000	19,30 4,50	38,60 9,00
		<i>Total</i>	lei			9 367,63
		<b>Total Туалет Inclusiv salariu</b>				<b>9 367,63 1 911,09</b>
		<b>1.7. Дез. камера</b>				
151	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ (влагостойкий) толщиной 125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	8,000	304,37 80,50	2 434,99 643,98
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	16,000	39,80 33,00	636,78 528,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2				
153	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,890	1 407,14 24,30	2 659,50 45,93
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2	16,000	4,35 0,90	69,60 14,40
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.	m2	16,000	30,25 16,50	484,00 264,00
156	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,250	53,16 2,16	13,29 0,54
		<i>Total</i>	lei			6 298,16
		<b>Total Дез. камера Inclusiv salariu</b>				<b>6 298,16 1 496,85</b>
		<b>1.8. Вентиляция</b>				
157	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в	buc	2,000	45,00 45,00	90,00 90,00

1	2	3	4	5	6	7
		стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)				
158	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,000	18,66 17,40	37,33 34,80
159	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов оцинкованных, на стройплощадке, имея диаметр 160 мм)	m	3,000	296,58 39,00	889,75 117,00
160	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых вентиляторов)	buc	2,000	710,70 346,50	1 421,40 693,00
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка 200x200)	buc	2,000	167,55 15,00	335,10 30,00
		<i>Total</i>	lei			2 773,58
		<b>Total Ventilația Inclusiv salariu</b>				<b>2 773,58 964,80</b>
		<b>1.9. Электроосвещение строительные работы</b>				
162	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменный или бетонных стенах )	m	370,000	6,00 6,00	2 220,00 2 220,00
163	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	370,000	13,29 9,00	4 917,30 3 330,00
		<i>Total</i>	lei			7 137,30

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Электроосвещение строительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>7 137,30 5 550,00</b>
		<i>Total</i>	lei			136 760,85
		<i>Соц. фонд и мед стрх</i>	22,5 %			12 376,17
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			8 082,54
		<i>Загот. скл. расходы</i>	2 %			1 616,51
		<i>Итого</i>				158 836,07
		<i>Накладные расходы</i>	14,5 %			23 031,22
		<i>Итого</i>				181 867,29
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			10 912,03
		<b>Total Общестроительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>192 779,32 55 005,21</b>
		<b>2. Монтажные работы</b>				
		<b>2.1. Монтаж электрооборудования</b>				
164	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ПП) Щит распределительный металлический навесного исполнения DDE- 63A	buc	1,000	93,21 69,60	93,21 69,60
165	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 18модулей (VI-CO).	buc	2,000	93,21 69,60	186,42 139,20
166	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на бмодулей (VI-CO).	buc	1,000	93,21 69,60	93,21 69,60
167	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,000	93,21	93,21

1	2	3	4	5	6	7
	8	dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 4модулей (VI-CO)).			69,60	69,60
168	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ПП) Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 12 модулей (IP 31) ЩРВ-ПМ-12	buc	1,000	93,21 69,60	93,21 69,60
169	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка автоматов )	buc	21,000	33,60 33,60	705,60 705,60
		<i>Total</i>	lei			1 264,86
		<b>Total Монтаж электрооборудования Inklusiv salariu</b>				<b>1 264,86</b> <b>1 123,20</b>
		<b>2.2. Кабельные изделия</b>				
170	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель прокладка	100 m	1,250	439,94 372,00	549,92 465,00
171	123150	Кабель АВВГ-4x25mm	m	45,000	90,00 0,00	4 050,00 0,00
172	1231501	Кабель АВВГ-4x16mm	m	30,000	60,00 0,00	1 800,00 0,00
173	1231501	Кабель АВВГ-5x16mm	m	25,000	60,00 0,00	1 500,00 0,00
174	1231501	Кабель АВВГ-5x10mm	m	25,000	56,00 0,00	1 400,00 0,00
175	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод прокладка)	100 m	2,450	225,60 202,20	552,72 495,39
176	590-1004	Conductor ВВГнг 3x2,5mm	m	200,000	12,00 0,00	2 400,00 0,00
177	цена рыночная	Провод ПВС-5x6mm	m	15,000	30,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
178	цена рыночная	Провод ПВС-5х2,5mm	m	15,000	20,00 0,00	300,00 0,00
179	цена рыночная	Провод АБВГ-5х6mm	m	15,000	35,00 0,00	525,00 0,00
180	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (д=32мм)	100 m	10,000	1 328,95 1 032,00	13 289,50 10 320,00
181	Pret de piata	Труба полиэт. Д=32мм	m	10,000	6,50 0,00	65,00 0,00
182	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	26,000	968,55 714,00	25 182,30 18 564,00
183	Pret de piata	Труба полиэт. Д=25мм	m	10,000	3,50 0,00	35,00 0,00
184	Pret de piata	Кабель канал 16х20 mm	m	16,000	3,20 0,00	51,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			52 150,64
		<b>Total Кабельные изделия Inclusiv salariu</b>				<b>52 150,64 29 844,39</b>
		<b>2.3. Электроосветительное оборудование</b>				
185	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник с двумя лампами со стеклом	100 buc	0,050	3 716,60 3 480,00	185,83 174,00
186	Цена поста-ка	Светильник с двумя лампами	buc	5,000	200,00 0,00	1 000,00 0,00
187	Pret de piata	Лампа	buc	10,000	25,00 0,00	250,00 0,00
188	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 Светильник потолочный (IP 20) с 4 люминесцентными лампами 18 Вт.	100 buc	0,100	5 070,00 5 070,00	507,00 507,00
189	Цена поста-ка	Светильник 4-х ламповый	buc	10,000	250,00 0,00	2 500,00 0,00
190	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	40,000	15,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
191	Pret de piata	Лампа LED 15 BT	buc	10,000	26,00 0,00	260,00 0,00
192	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная одноместная ~250 В, 16 А с заземляющим контактом для скрытой проводки (IP 20).	100 buc	0,100	4 143,00 1 143,00	414,30 114,30
193	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Выключатель двухклавишный ~250 В, 6 А для скрытой проводки (IP 20).	100 buc	0,030	3 984,00 984,00	119,52 29,52
194	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Выключатель одноклавишный ~250 В, 6 А для скрытой проводки (IP 20).	100 buc	0,040	3 766,00 966,00	150,64 38,64
195	Цена поста-ка	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	10,000	6,00 0,00	60,00 0,00
196	Цена поста-ка	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	17,000	3,75 0,00	63,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 111,04
		<b>Total Электроосветительное оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>6 111,04 863,46</b>
		<i>Total</i>	lei			59 526,54
		<i>Соц. фонд и мед стрх</i>	22,5 %			7 161,99
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			2 227,92
		<i>Загот. скл. расходы</i>	2 %			445,58
		<i>Итого</i>				69 362,03
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			24 191,60
		<i>Итого</i>				93 553,63
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			5 613,22
		<b>Total Монтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>99 166,85 31 831,05</b>
		<b>3. Valoare utilajului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
197	Цена поставщика	Щит распределительный металлический навесного исполнения DDE-1 63А	buc	1,000	1 158,11 0,00	1 158,11 0,00
198	Цена рыночная	Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (VI-CO).	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
199	Цена рыночная	Щит распределительный пластиковый встроенный на 6 модулей (VI-CO).	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
200	Цена рыночная	Щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1P31) 265*310*120мм ЩРВ-Пм-12	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
201	Цена поставка	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/B25	buc	2,000	55,09 0,00	110,18 0,00
202	Цена поставка	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/C16	buc	2,000	25,00 0,00	50,00 0,00
203	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 3P, 30мА 32А	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
204	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-633 3P, 30мА 20А	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
205	Цена поставка	Автомат однопол. ВА 47-29 1P 10А	buc	2,000	18,80 0,00	37,60 0,00
206	Цена поставка	Автомат однопол. ВА 47-29 3P 32А	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
207	Цена поставка	Автомат однопол. ВА 47-29 3P 40А	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
208	Цена поставка	Автомат трехпол. С 40А	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
209	Цена поставка	Автомат трехпол. С 16А	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
210	Цена поставка	Автомат однопол. 1P В20А	buc	2,000	18,80 0,00	37,60 0,00
211	Цена поставка	Автомат однопол. 1P В25А	buc	1,000	18,80 0,00	18,80 0,00
212	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 1P, 30мА 32А	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
213	Цена	Автомат выключатель	buc	2,000	100,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	рыночная	дифференциальный ВД 1-633 1Р, 30мА 25А			0,00	0,00
214	Цена поста- ка	Электроколорифер на 3 кВт	buc	1,000	2 016,00	2 016,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 953,29
		<b>Total Valoare utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>5 953,29</b>

		Total	lei	297 901
		НДС	20 %	59 580
				<b>357 481</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>86 840</b>

Intocmit

SRL MONCOMTEX

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт  
прачечной ПМСУ РБ Комрат  
им. И. Гурфинкеля**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

**Капитальный ремонт прачечной ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкеля**

**Valoarea de deviz 357 481 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

### **Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	1 061,035	30,00	31 831,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	59,665	30,00	1 789,95

3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	133,102	30,00	3 993,06
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	670,996	30,00	20 129,88
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,912	30,00	57,36
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,137	30,00	544,11
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	75,744	30,00	2 272,32
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,916	30,00	117,48
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,188	30,00	35,64
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,340	30,00	580,20
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,830	30,00	774,90
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,100	30,00	63,00
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,908	30,00	1 017,24
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,000	30,00	810,00
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	77,020	30,00	2 310,60
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	202,311	30,00	6 069,33
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,070	30,00	512,10
18.	7212030022700	Sudor	h-om	3,750	30,00	112,50
19.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	30,00	27,90
20.	7422010060100	Timplar	h-om	9,542	30,00	286,26
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,052	30,00	3 691,56
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,694	30,00	440,82
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	312,300	30,00	9 369,00
		<b>Total manopera</b>				<b>86 840</b>

**Materiale:**

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 000,00	0,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,800	38,00	68,40
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,020	18,00	18,36
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	482,400	3,00	1 447,20
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	482,400	5,00	2 412,00
6.	1019852	Vopsea	kg	0,229	30,00	6,87
7.	123-156	Кабель АBBГ-4x16mm	m	30,000	60,00	1 800,00
8.	123-157	Кабель АBBГ-5x16mm	m	25,000	60,00	1 500,00
9.	123-158	Кабель АBBГ-5x10mm	m	25,000	56,00	1 400,00
10.	123-160	Кабель АBBГ-4x25mm	m	45,000	90,00	4 050,00
11.	123-174	Провод ПВС-5x6mm	m	15,000	30,00	450,00
12.	123-1743	Провод АBBГ-5x6mm	m	15,000	35,00	525,00
13.	123168	Conductor ВВГнг 3x2,5mm	m	200,000	12,00	2 400,00
14.	12316891	Провод ПВС-5x2,5mm	m	15,000	20,00	300,00
15.	123321120880	Щит распределительный металлический навесного исполнения DDE-1 63A	buc	1,000	1 158,11	1 158,11
16.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,140	380,00	53,20
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	220,00	0,44
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,185	220,00	40,70
19.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,152	220,00	33,44
20.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,785	50,00	89,25
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	70,090	5,00	350,44
22.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,301	0,00	0,00
23.	1714227322940	Cinera fuior	kg	2,222	15,00	33,31
24.	17142273229401	Бойлер 50l	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 696,296	0,05	134,81
26.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	13,650	1 250,00	17 062,50
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,490	1 350,00	6 061,50
28.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	51,000	0,80	40,80
29.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,340	18,00	6,12

30.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,903	0,00	0,00
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,910	12,00	22,92
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,212	16,00	35,39
33.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,067	25,00	1,68
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,810	60,00	708,60
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	80,859	22,00	1 778,91
36.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	25,00	0,12
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	111,912	30,00	3 357,36
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,042	25,00	1,05
39.	24302261000001	Fuga	kg	63,341	18,00	1 140,14
40.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	50,601	22,00	1 113,22
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,950	22,00	130,90
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,350	22,00	29,70
43.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,080	50,00	54,00
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,428	3,00	55,29
45.	2430226109307	Diluant decapant	kg	70,125	14,00	981,75
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	39,567	5,00	197,84
47.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,024	25,00	0,60
48.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	51,510	2,00	103,02
49.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	15,00	15,75
50.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	4,00	8,00
51.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	15,00	15,75
52.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,400	140,00	896,00
53.	252110671839250	Glafuri din mase plastice pentru ferestre шириной 50см	m	1,200	450,00	540,00
54.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=100mm	m	2,142	42,00	89,96
55.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	54,796	28,00	1 534,29
56.	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,546	15,00	188,19
57.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	25,00	26,25
58.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	35,020	59,17	2 072,13
59.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP d=160mm	m	3,091	250,00	772,75
60.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	9,000	0,00	0,00
61.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75, Дюбель	buc	28,000	0,80	22,40
62.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,400	5,00	42,00
63.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,400	5,00	27,00
64.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,000	5,00	60,00
65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	41,480	1,00	41,48
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	290,158	6,00	1 740,95
67.	2622102438000	Lavoar б/у	buc	1,030	0,00	0,00
68.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior Унитаз с бачком и сифоном	buc	1,060	850,00	901,00
69.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	250,00	257,50
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,700	1,50	17,55
71.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	62,006	1,50	93,01
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	629,000	2,00	1 258,00

73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 163,141	2,20	6 958,92
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	312,018	3,20	998,46
75.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	64,260	2,50	160,65
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	137,534	110,00	15 128,74
77.	2662102701000	Placi ghips-carton влагостойкий	m2	71,400	35,00	2 499,00
78.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,073	1 100,00	80,30
79.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	501,037	3,50	1 753,63
80.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,090	0,00	0,00
81.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	148,044	3,00	444,14
82.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,544	25,00	13,60
83.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	15,00	4,50
84.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	131,250	12,00	1 575,00
85.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	38,930	20,00	778,60
86.	2710703520285	Profil de suport	m	74,800	18,00	1 346,40
87.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	20,00	12,00
88.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	7,600	80,00	608,00
89.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,000	150,00	300,00
90.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,350	22,00	7,70
91.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	1,575	3,00	4,72
92.	2822115700009 6	Radiator б/у	buc	7,000	0,00	0,00
93.	28221157085	Element de sustinere, Крепление радиаторов	buc	14,000	11,00	154,00
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	133,360	0,20	26,67
95.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 000,620	0,50	500,31
96.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	28,000	0,50	14,00
97.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	25,00	26,25
98.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	12,00	3,60
99.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	12,00	12,60
100.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	50,00	51,00
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	30,00	30,60
102.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	25,00	26,25
103.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	5,000	8,00	40,00
104.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	8,00	8,00
105.	2875274123510	Dop din fonta	buc	22,527	0,00	0,00
106.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,000	0,80	16,80
107.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,020	350,00	707,00
108.	2913124201370y	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	250,00	250,00
109.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	20,00	21,00
110.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	20,00	21,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,020	0,00	0,00

111.						
112.	3220137315778	Decapant	kg	0,100	0,00	0,00
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	0,00	0,00
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,618 3,700	12,00 15,00	31,43 55,50
115.	4100126202818	Apa	m3	1,406	12,00	16,86
116.	5009031	Scoabe	10 buc	241,200	1,50	361,80
117.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,960	10,00	19,60
118.	500906111	Розетка штепсельная одноместная ~250 В, 16 А с заземляющим контактом для скрытой проводки (IP 44)	buc	10,000	30,00	300,00
119.	500906137	Выключатель одноклавишный ~250 В, 6 А для скрытой проводки (IP 20).	buc	4,000	28,00	112,00
120.	500906140	Выключатель 2-клав. для скрытой проводки С16-164	buc	3,000	30,00	90,00
121.	5009113	Prezoane	buc	10,200	1,00	10,20
122.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,102	5,00	0,51
123.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,140	8,00	1,12
124.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,049	60,00	2,94
125.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	150,00	1,80
126.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,625	133,00	83,12
127.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,392	85,00	33,32
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,052	3,00	99,18
129.	90115	Коробка для установки выключателей и розеток У197	buc	17,000	3,75	63,75
130.	90115-156	Автомат однопол. 1P B25A	buc	1,000	18,80	18,80
131.	90115-16	Автомат однопол. 1P B20A	buc	2,000	18,80	37,60
132.	901151-11	Автомат однопол. ВА 47-29 1P 10A (B)	buc	2,000	18,80	37,60
133.	901151-16	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/C16	buc	2,000	25,00	50,00
134.	901151-1911	Автомат трехпол. ВА 47-29 3P 40A	buc	1,000	35,00	35,00
135.	901151-1912	Автомат трехпол. С 40A	buc	2,000	35,00	70,00
136.	901151-1913	Автомат трехпол. С 16A	buc	1,000	35,00	35,00
137.	901151-25	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/B25	buc	2,000	55,09	110,18
138.	901151-251	Автомат трехпол. ВА 47-29 3P 32A	buc	1,000	35,00	35,00
	901151511	Электроколорифер на 3 кВт	buc	1,000	2 016,00	2 016,00

139.						
140.	90115151134	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 3P, 30мА 32А	buc	2,000	100,00	200,00
141.	90115151135	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 3P, 30мА 20А	buc	2,000	100,00	200,00
142.	90115151144	Щит распределительный пластиковый ЩРв-Пм-12 12модулей (1P31) 265*310*120мм	buc	1,000	400,00	400,00
143.	901151511443	Щит распределительный пластиковый встроенный на бмодулей	buc	1,000	350,00	350,00
144.	90115151195	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 1P, 30мА 25А	buc	2,000	100,00	200,00
145.	90115151198	Щит распределительный пластиковый встроенный на 18 модулей 12модулей (1P31) 265*310*120мм	buc	2,000	450,00	900,00
146.	9011515194	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 1P, 30мА 32А	buc	1,000	100,00	100,00
147.	90116	Коробка ответвительная для скрытой проводки У196	buc	10,000	6,00	60,00
148.	90124	Светильник 4 х ламповый	buc	10,000	250,00	2 500,00
149.	90127	Светильник	buc	5,000	200,00	1 000,00
150.	90134	Лампа	buc	10,000	25,00	250,00
151.	9013474	Лампа LED 15 Вт	buc	10,000	26,00	260,00
152.	90136	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	40,000	15,00	600,00
153.	9013910105	Труба полиэт. г Д=25мм	m	10,000	3,50	35,00
154.	90139108	Труба полиэт. Д=32мм	m	10,000	6,50	65,00
155.	9013911678	Кабель канал 16x20 mm	m	16,000	3,20	51,20
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>109 055</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	100,500	15,00	1 507,50
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,045	0,00	0,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,110	18,00	37,99
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,048	18,00	162,86
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,480	35,00	16,80
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,105	80,00	8,40
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,858	12,00	310,29
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,965	15,00	74,47
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,139	15,00	2,08
10.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,065	50,00	3,25
11.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,120	18,00	2,16
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,570	18,00	100,26

13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,341	25,00	33,53
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,134	16,00	2,14
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,003	12,00	60,04
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,450	80,00	116,00
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	195,440	20,00	3 908,80
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,030	0,00	0,00
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,404	0,00	0,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>6 343</b>

Total	lei	297 901
НДС	20 %	59 580

**Total deviz:**

**357 481**

Intocmit

SRL MONCOMTEX

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Объект Капитальный ремонт прачечной  
ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкеля**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Зал стирки</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2			12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для пробивки проемов окна и двери)	m3			121,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,80
4	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin	m			14,26

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка труб отопления)				13,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	30,00	13,80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	15,00	0,46
5	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях)	m			17,65 12,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	30,00	12,60
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	16,00	3,23
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0330	15,00	0,49
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			6,60 6,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			1,80 1,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,00	1,80
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			48,31 48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков стен и откосов от красок )	m2			15,90 6,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
10	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки и обрамление из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам) уголок 75*75 и пластины	kg			15,75 1,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	30,00	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	12,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	16,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	80,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание	m2			1 302,10 21,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Подоконники	m			151,60 ----- 10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata шир 25мм	m			92,92 ----- 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2			4,35 ----- 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			62,90 ----- 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 ----- 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 ----- 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2			4,35 ----- 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2			30,25 ----- 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2			4,35 ----- 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, prregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			53,54 36,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5 мат	m2			51,97 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2			73,72 29,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	30,00	29,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,47
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			30,25 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			53,10 2,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	50,00	51,00
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен для плитки)	m2			13,48 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			185,88 49,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	113,32
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc			21,09 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	30,00	15,00
	282211570000096	Radiator б/у	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
32	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc			19,30 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	30,00	4,50
	28221157085	Element de sustinere, Крепление радиаторов	buc	1,0000	11,00	11,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NI-1030-75, Дюбель	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в системf[ центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			40,84 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	28,00	28,84
34	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками	buc			16,34 6,30

1	2	3	4	5	6	7
		(фитинги) полипропиленовые , с с наружным диаметром 32 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	30,00	6,30
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	0,00	0,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	80,00	1,68
		<b>1.2. Зал, коридор</b>				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2			12,60 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			4,80 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,80
37	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 1-1 1/4")	m			14,26 13,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	30,00	13,80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	15,00	0,46
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			6,60 6,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			1,80 1,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,00	1,80
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			48,31 48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков стен и откосов от красок )	m2			15,90 6,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание	m2			1 302,10 21,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Подоконники	m			151,60 ----- 10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata шир 25мм	m			92,92 ----- 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
45	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75- 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ (влагостойкий) толщиной 125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			304,37 ----- 80,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	30,00	80,50
	2662102701000	Placi ghips-carton влагостойкий	m2	2,1000	35,00	73,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	20,00	22,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	59,17	60,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,00	1,22
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rostrurilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	22,00	3,85
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,20
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,71
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	12,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
46	CN53A	Grundiirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2			4,35 ----- 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			62,90 ----- 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 ----- 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 ----- 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2			73,73 29,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	30,00	29,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,48
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			53,54 36,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
55	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5	m2			51,97 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,05
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			13,35 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке стен и откосов)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			53,10 2,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	50,00	51,00
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен для плитки)	m2			13,48 4,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			185,87 49,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	113,32
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc			21,09 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	30,00	15,00
	282211570000096	Radiator б/у	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc			19,30 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	30,00	4,50
	28221157085	Element de sustinere, Крепление радиаторов	buc	1,0000	11,00	11,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NI-1030-75, Дюбель	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
65	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			40,84 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	28,00	28,84
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) для раздаточного окна	m2			12,61 12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,31
67	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см) толщ. 20см κ=2	m2			81,60 79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	18,00	2,16
68	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Раздаточное окно	m2			1 302,10 21,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretán	kg	0,4700	60,00	28,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
69	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Столешница шириной 50 см	m			461,60 10,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	252110671839250	Glafuri din mase plastice pentru ferestre шириной 50см	m	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
		<b>1.3. Кабинет</b>				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окно)	m2			12,60 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
71	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для пробивки проемов окна и двери)	m3			121,40 118,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,45
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 407,14

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				24,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	60,00	30,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			10,38 9,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	30,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
74	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления,)	m			14,26 13,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	30,00	13,80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	15,00	0,46
75	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			4,80 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,80
76	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc			21,09 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	30,00	15,00
	282211570000096	Radiator б/у	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
77	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc			19,30 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	30,00	4,50
	28221157085	Element de sustinere, Крепление радиаторов	buc	1,0000	11,00	11,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NP-1030-75, Дюбель	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
78	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			40,84 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	28,00	28,84
79	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка потолков от красок)	m2			15,90 6,90

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			62,90 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
87	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: откосов плоских)	m2			73,73 29,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	30,00	29,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu	kg	14,2800	2,50	35,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 1 cm				
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,48
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			53,54 36,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) к=5	m2			51,97 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов с добавлением колера цвет согл.	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление	kg			53,16

1	2	3	4	5	6	7
		красителя, водонепроницаемого материала)				2,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,16
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	50,00	51,00
		<b>1.4. Вход в отделение</b>				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия (перегородка с дверью)	m2			12,60 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
96	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) б/у переустановка	m2			48,00 21,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	0,00	0,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	0,00	0,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	50,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	60,00	21,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
97	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона полы )	m3			341,00 338,10
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	30,00	237,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	30,00	101,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	18,00	2,70
98	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15(B200) пол приготовление бетона на бетономесителе на стройплощадке)	m3			1 168,55 239,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	30,00	168,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	30,00	71,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,50	465,05
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	380,00	266,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	167,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	12,00	3,85
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
99	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			48,31 48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
100	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка потолков от красок )	m2			15,90 6,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			62,90 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			53,54 36,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
109	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			51,97 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,05
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
114	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			53,20 2,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	50,00	51,00
		<b>1.5. Выход на улицу</b>				
115	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков стен и откосов от красок )	m2			15,90 6,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			48,31 48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			62,90 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor потолков перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			53,54 36,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			51,97 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять до толщ. 10 мм от нормы CF50) κ=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	30,00	36,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2			13,35 6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2			19,90 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
130	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			53,10 2,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	50,00	51,00
		<b>1.6. Туалет</b>				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2			12,62 12,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,31
132	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			4,80 4,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,80
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			48,31 48,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			33,00 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	30,00	33,00
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			28,50 28,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	30,00	28,50
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой, 2-ое открывание	m2			1 302,09 21,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,11
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
137	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata siur 25mm	m			92,92 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
138	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм )	m			45,86 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,00	18,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	35,00	1,40
139	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) б/у	buc			400,69 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	30,00	57,00
	2622102438000	Lavoar б/у	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,00	30,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,59
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
140	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель а, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			307,50 49,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2913124201370y	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	4,00	8,00
141	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc			1 206,85 141,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	30,00	141,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior Унитаз с бачком и сифоном	buc	1,0100	850,00	901,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	20,00	21,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	20,00	21,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,00	15,75
142	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм )	m			67,42 21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	30,00	21,60
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=100mm	m	1,0300	42,00	44,98
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	25,00	0,84
143	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 50 л)	buc			1 910,72 86,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	30,00	43,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	30,00	12,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	30,00	27,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	8,00	8,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,00	4,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	20,00	12,00
	17142273229401	Бойлер 50l	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	25,00	0,12
144	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			185,87 49,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	113,32
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из , кермаических плит и т.д.)	m2			24,90 23,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	30,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,90
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			10,32 9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			57,86 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
148	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			177,14 35,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	30,00	35,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	114,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,50	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,00	8,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
149	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv б/у	buc			21,09 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	30,00	15,00
	282211570000096	Radiator б/у	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Крепление радиаторов	buc			19,30 4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	30,00	4,50
	28221157085	Element de sustinere, Крепление радиаторов	buc	1,0000	11,00	11,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75, Дюбель	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
		<b>1.7. Дез. камера</b>				
151	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ (влагостойкий) толщиной 125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			304,37 80,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	30,00	80,50
	2662102701000	Placi ghips-carton влагостойкий	m2	2,1000	35,00	73,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	20,00	22,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	59,17	60,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,22
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,03
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	22,00	3,85
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,20
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,71
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	12,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2			39,80 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
153	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 407,14 24,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor стен перед покраской	m2			4,35 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен с добавлением колера цвет согл.	m2			30,25 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
156	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			53,16 2,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,16
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	50,00	51,00
		<b>1.8. Вентиляция</b>				
157	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc			45,00 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	30,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	30,00	42,00
158	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			18,66 17,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	30,00	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
159	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов оцинкованных, на стройплощадке, имея	m			296,58 39,00

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 160 мм)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	30,00	39,00
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP d=160mm	m	1,0100	250,00	257,58
160	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых вентиляторов)	buc			710,70 346,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	30,00	346,50
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	350,00	353,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	80,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,00	2,70
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка 200x200)	buc			167,55 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		<b>1.9. Электроосвещение строительные работы</b>				
162	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменный или бетонных стенах )	m			6,00 6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	30,00	6,00
163	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			13,29 9,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<b>2. Монтажные работы</b>				
		<b>2.1. Монтаж электрооборудования</b>				
164	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит распределительный металлический навесного исполнения DDE- 63A)	buc			93,21 69,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	30,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	15,00	8,25
165	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 18модулей (VI-CO).	buc			93,21 69,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	30,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	15,00	8,25
166	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на	buc			93,21 69,60

1	2	3	4	5	6	7
		бмодулей (VI-CO).				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	30,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	15,00	8,25
167	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩО) (Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 4модулей (VI-CO).	buc			93,21 69,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	30,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	15,00	8,25
168	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ПП) Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 12 модулей (IP 31) ЩРв-Пм-12	buc			93,21 69,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	30,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	15,00	8,25
169	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка автоматов )	buc			33,60 33,60
	1	Muncitor	h-om	1,1200	30,00	33,60
		<b>2.2. Кабельные изделия</b>				
170	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель прокладка	100 m			439,94 372,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	30,00	372,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	133,00	66,50
171	123150	Кабель АBBГ-4x25mm	m			90,00 0,00
	123-160	Кабель АBBГ-4x25mm	m	1,0000	90,00	90,00
172	1231501	Кабель АBBГ-4x16mm	m			60,00 0,00
	123-156	Кабель АBBГ-4x16mm	m	1,0000	60,00	60,00
173	1231501	Кабель АBBГ-5x16mm	m			60,00 0,00
	123-157	Кабель АBBГ-5x16mm	m	1,0000	60,00	60,00
174	1231501	Кабель АBBГ-5x10mm	m			56,00 0,00
	123-158	Кабель АBBГ-5x10mm	m	1,0000	56,00	56,00
175	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice rozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод прокладка)	100 m			225,60 202,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	30,00	202,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
176	590-1004	Conductor ВВГнг 3x2,5mm	m			12,00 0,00
	123168	Conductor ВВГнг 3x2,5mm	m	1,0000	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
177	цена рыночная	Провод ПВС-5х6mm	m			30,00 0,00
	123-174	Провод ПВС-5х6mm	m	1,0000	30,00	30,00
178	цена рыночная	Провод ПВС-5х2,5mm	m			20,00 0,00
	12316891	Провод ПВС-5х2,5mm	m	1,0000	20,00	20,00
179	цена рыночная	Провод АБВГ-5х6mm	m			35,00 0,00
	123-1743	Провод АБВГ-5х6mm	m	1,0000	35,00	35,00
180	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (д=32мм)	100 m			1 328,95 1 032,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	30,00	1 032,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,50	10,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	20,00	139,20
181	Pret de piata	Труба полиэт. Д=32мм	m			6,50 0,00
	90139108	Труба полиэт. Д=32мм	m	1,0000	6,50	6,50
182	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			968,55 714,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	30,00	714,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,50	10,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
183	Pret de piata	Труба полиэт. Д=25мм	m			3,50 0,00
	9013910105	Труба полиэт. г Д=25мм	m	1,0000	3,50	3,50
184	Pret de piata	Кабель канал 16х20 mm	m			3,20 0,00
	9013911678	Кабель канал 16х20 mm	m	1,0000	3,20	3,20
		<b>2.3. Электроосветительное оборудование</b>				
185	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник с двумя лампами со стеклом	100 buc			3 716,60 3 480,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	30,00	3 480,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	5,00	10,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	8,00	22,40
186	Цена пост-ка	Светильник с двумя лампами	buc			200,00 0,00
	90127	Светильник	buc	1,0000	200,00	200,00
187	Pret de piata	Лампа	buc			25,00 0,00
	90134	Лампа	buc	1,0000	25,00	25,00
188	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 Светильник потолочный (IP 20) с 4 люминесцентными лампами 18 Вт.	100 buc			5 070,00 5 070,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,00	5 070,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	0,00	0,00
189	Цена пост-ка	Светильник 4-х ламповый	buc			250,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	90124	Светильник 4 х ламповый	buc	1,0000	250,00	250,00
190	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc			15,00
						0,00
	90136	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	1,0000	15,00	15,00
191	Pret de piata	Лампа LED 15 BT	buc			26,00
						0,00
	9013474	Лампа LED 15 BT	buc	1,0000	26,00	26,00
192	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная одноместная ~250 В, 16 А с заземляющим контактом для скрытой проводки (IP 20).	100 buc			4 143,00
						1 143,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	30,00	1 143,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	500906111	Розетка штепсельная одноместная ~250 В, 16 А с заземляющим контактом для скрытой проводки (IP 44)	buc	100,0000	30,00	3 000,00
193	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Выключатель двухклавишный ~250 В, 6 А для скрытой проводки (IP 20).	100 buc			3 984,00
						984,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	30,00	984,00
	500906140	Выключатель 2-клав. для скрытой проводки C16-164	buc	100,0000	30,00	3 000,00
194	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Выключатель одноклавишный ~250 В, 6 А для скрытой проводки (IP 20).	100 buc			3 766,00
						966,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	30,00	966,00
	500906137	Выключатель одноклавишный ~250 В, 6 А для скрытой проводки (IP 20).	buc	100,0000	28,00	2 800,00
195	Цена пост-ка	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			6,00
						0,00
	90116	Коробка ответвительная для скрытой проводки У196	buc	1,0000	6,00	6,00
196	Цена пост-ка	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			3,75
						0,00
	90115	Коробка для установки выключателей и розеток У197	buc	1,0000	3,75	3,75
		<b>3. Valoare utilajului</b>				
197	Цена поставщика	Щит распределительный металлический навесного исполнения DDE-1 63A	buc			1 158,11
						0,00
	123321120880	Щит распределительный металлический навесного исполнения DDE-1 63A	buc	1,0000	1 158,11	1 158,11
198	Цена рыночная	Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (VI-CO).	buc			450,00
						0,00
	90115151198	Щит распределительный пластиковый встроенный на 18 модулей12модулей (IP31) 265*310*120мм	buc	1,0000	450,00	450,00
199	Цена рыночная	Щит распределительный пластиковый встроенный на 6 модулей (VI-CO).	buc			350,00
						0,00
	901151511443	Щит распределительный пластиковый встроенный на 6модулей	buc	1,0000	350,00	350,00
200	Цена рыночная	Щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (IP31) 265*310*120мм ЩРВ-Пм-12	buc			400,00
						0,00
	90115151144	Щит распределительный пластиковый ЩРВ-Пм-12 12модулей (IP31) 265*310*120мм	buc	1,0000	400,00	400,00
201	Цена пост-ка	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/B25	buc			55,09
						0,00
	901151-25	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/B25	buc	1,0000	55,09	55,09
202	Цена пост-ка	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/C16	buc			25,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	901151-16	Автомат трехпол. ВА 47-29/3/С16	buc	1,0000	25,00	25,00
203	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 3Р, 30мА 32А	buc			100,00 0,00
	90115151134	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 3Р, 30мА 32А	buc	1,0000	100,00	100,00
204	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-633 3Р, 30мА 20А	buc			100,00 0,00
	90115151135	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 3Р, 30мА 20А	buc	1,0000	100,00	100,00
205	Цена пост-ка	Автомат однопол. ВА 47-29 1Р 10А	buc			18,80 0,00
	901151-11	Автомат однопол. ВА 47-29 1Р 10А (В)	buc	1,0000	18,80	18,80
206	Цена пост-ка	Автомат однопол. ВА 47-29 3Р 32А	buc			35,00 0,00
	901151-251	Автомат трехпол. ВА 47-29 3Р 32А	buc	1,0000	35,00	35,00
207	Цена пост-ка	Автомат однопол. ВА 47-29 3Р 40А	buc			35,00 0,00
	901151-1911	Автомат трехпол. ВА 47-29 3Р 40А	buc	1,0000	35,00	35,00
208	Цена пост-ка	Автомат трехпол. С 40А	buc			35,00 0,00
	901151-1912	Автомат трехпол. С 40А	buc	1,0000	35,00	35,00
209	Цена пост-ка	Автомат трехпол. С 16А	buc			35,00 0,00
	901151-1913	Автомат трехпол. С 16А	buc	1,0000	35,00	35,00
210	Цена пост-ка	Автомат однопол. 1Р В20А	buc			18,80 0,00
	90115-16	Автомат однопол. 1Р В20А	buc	1,0000	18,80	18,80
211	Цена пост-ка	Автомат однопол. 1Р В25А	buc			18,80 0,00
	90115-156	Автомат однопол. 1Р В25А	buc	1,0000	18,80	18,80
212	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 1Р, 30мА 32А	buc			100,00 0,00
	9011515194	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 1Р, 30мА 32А	buc	1,0000	100,00	100,00
213	Цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-633 1Р, 30мА 25А	buc			100,00 0,00
	90115151195	Автомат выключатель дифференциальный ВД 1-63 1Р, 30мА 25А	buc	1,0000	100,00	100,00
214	Цена пост-ка	Электроколорифер на 3 кВт	buc			2 016,00 0,00
	901151511	Электроколорифер на 3 кВт	buc	1,0000	2 016,00	2 016,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL MONCOMTEX**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.