

**Lucrari de iluminat stradal din  
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT708**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>						
1	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t. Suport de metal pentru panouri electrice 80x80x3-5 m.l.	t	0,045		
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,60		
3	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,60		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Lucrari de electromontaj</b>						
4	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	3,00		
5		Cablu СИП 4 - 2x25mm2	m	3 000,00		
6		Banda F2007	m	250,00		
7		Clama A200	buc	250,00		
8		Suport CA 1500	buc	47,00		

1	2	3	4	5	6	7
9		Clema ES 1500	buc	78,00		
10		Clema PA 25*100(PA1000)	buc	67,00		
11		Clema de ramificare LP2x95	buc	110,00		
12		Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	22,00		
13		Curelusa CSB 180	buc	223,00		
14		Clema ПС-1-1	buc	25,00		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,73		
16		Cablu ABBГ-3x4mm2	m	165,00		
17		Cablu ABBГ-2x25mm2	m	8,00		
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(furtun metalic D25mm)	100 m	0,08		
19		Furtun metalic izolat D25mm	m	8,00		
20	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,00		
21		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00		
22		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00		
23	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,00		
24		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00		
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm	buc	2,00		
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
27	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00		
28	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00		
29	08-03-	Descarcator de tensiune joasa 0,22kV,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	526-2	ОПС1-B, 1P				
30	08-03-530-1	Demaror electromagnetic КМИ -34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
31	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat	buc	1,00		
32	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	55,00		
33		Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	55,00		
34	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,55		
35	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,25		
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,50		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>						
37		Corp de iluminat LED-50W, 5700K (3 ani garantie)	buc	55,00		
38		Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		
39		Dulap de comanda ЦПН-123-074-У2, IP54	buc	1,00		
40		Contor electronic LUNA, LUN10, Un-220V, In-5-100A	buc	1,00		
41		Intrerupator automat BA47-29, 1P, B20A	buc	1,00		
42		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00		
43		Intrerupator automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
44		Intrerupator automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
45		Intrerupator de sarcina BH32- 2P-63A	buc	1,00		
46		Intrerupator de sarcina BH32- 1P-63A	buc	1,00		
47		Descarcator ОПС1-B-1P	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
48		Releu de timp TЭ-15, In-16A	buc	1,00		
49		Demaror electromagnetic КМИ 34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare			1,20 %			

**Total:**

Прямые затраты	lei		
TVA	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

(Primaria Mitoc)

