

**Утепление фасада
Молодежного центра с. Кортен**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Ремонтные работы**

Valoarea de deviz 63 077,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	89,500	43,95	3 933,68
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	15,000	128,99	1 934,90
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	89,500	6,55	586,23
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara	m2	89,500	342,47	30 651,18

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ 10см ХПС с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, -6,42 м2, угол 21,4 м) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
5	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) шир 30см	m	6,200	378,10	2 344,22
6	СЕ20А	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 125 Material marunt=1,0300	m	13,000	266,78	3 468,20
7	СЕ22А	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90 Material marunt=1,0200	m	11,000	269,37	2 963,10
		<i>Total</i>	lei			45 881,51
		<i>Соц страх</i>	24 %			3 533,69
		<i>Транспортные расходы</i>	2 %			617,32
		<i>Итого</i>				50 032,52
		<i>Накладные расходы</i>	3 %			1 500,98
		<i>Итого</i>				51 533,50
		<i>Плановая прибыль</i>	2 %			1 030,67
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				52 564,17 14 723,70

		Total	lei			52 564,17
		НДС	20 %			10 512,83
						63 077,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Ремонтные работы

Valoarea de deviz 63 077,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	21,000	50,00	1 050,000
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	67,125	50,00	3 356,250
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	162,890	50,00	8 144,500
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,685	50,00	134,250
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,750	50,00	387,500
6.	7422010060100	Timplar	h-om	1,984	50,00	99,200
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,996	50,00	249,800
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,044	50,00	1 302,200
Total manopera						14 723,70

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,450	580,00	261,000
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	5 000,00	45,000
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	5 000,00	135,000
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	5 000,00	135,000
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,011	5 000,00	55,000
6.	24132173000101	Cleme	buc	5,610	40,00	224,400
7.	2416586105303b	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	13,425	32,00	429,600
8.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	340,789	5,00	1 703,945
9.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	506,212	5,00	2 531,060
10.	252130260290710	Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS екструд толщ 10 см	m2	95,770	149,23	14 291,757
11.	25213026029095	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* толщ. 5 см	m2	6,420	95,78	614,908
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,435	7,75	770,621
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,500	2,50	393,750
14.	26661228005551	Element de inchidere	buc	2,678	30,00	80,340
15.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,781	110,83	1 305,688
16.	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	14,060	91,67	1 288,880
17.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	21,400	5,83	124,762
18.	274312354902630	Glafuri din aluminiu pentru ferestre щир 30 см	m	6,200	350,00	2 170,000
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,269	22,50	6,052

20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,800	2,00	49,600
21.	28741158300001	Pilnii de curatire	buc	2,805	165,00	462,825
22.	2874115837745	Suruburi	buc	133,900	0,30	40,170
23.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	542,370	2,00	1 084,740
24.	28752740000501	Elemente de legatura	buc	1,339 2,805	30,00 73,33	40,170 205,691
25.	28752740005011	Cot de jgheab	buc	2,678	200,00	535,600
26.	28752740005021	Cot burlan	buc	5,610	50,00	280,500
27.	28752740005031	Cot de capat	buc	2,805	73,33	205,691
28.	28752741100011	Piesa de legatura	buc	2,805	30,00	84,150
29.	28752741101011	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,678	200,00	535,600
30.	28752763112311	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,746	40,00	749,840
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105	20,50	2,152
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,475	5,00	22,375
Total materiale de constructii						30 865,87

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	402,750	0,50	201,375
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,238	15,00	33,570
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,058	10,00	20,580
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,851	10,00	8,510
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,700	15,00	25,500
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	20,00	2,400
Total utilaje de constructii						291,94

Total	lei	52 564,17
HDC	20 %	10 512,83

Total deviz:

63 077,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Утепление фасада Молодежного центра **Investitor**
с. Кортен
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			43,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,51
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		<i>Total</i>	lei			3 933,68
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			128,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	580,00	17,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			1 934,90
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			6,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303b	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			586,23
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ 10см ХПС с обрамлением проемов)	m2			342,47

1	2	3	4	5	6	7
		проотивопожарной минераловатой, -6,42 м2, уголок 21,4 м) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,00	91,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,00	14,55
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	5,00	19,04
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	5,00	28,28
	252130260290710	Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS экструд толщ 10 см	m2		149,23	159,68
	25213026029095	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiiri 135kg/m3* толщ. 5 см	m2		95,78	6,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,83	1,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
		Total	lei			30 651,18
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) шир 30см	m			378,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354902630	Glafuri din aluminiu pentru ferestre шир 30 см	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			2 344,22
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 125 Material marunt=1,0300	m			266,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	91,67	99,14
	28752763112311	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	26661228005551	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,18
	28752740000501	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,00	3,09
	28752741101011	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	200,00	41,20
	287527400005011	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,20
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			3 468,20
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90 Material marunt=1,0200	m			269,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,83	118,70
	287527400005021	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	28752741100011	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	24132173000101	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	28741158300001	Pilnii de curatire	buc	0,2500	165,00	42,08
	287527400005031	Cot de capat	buc	0,2500	73,33	18,70
	28752740000501	Elemente de legatura	buc	0,2500	73,33	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			2 963,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.