

Obiect IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari Investitor IMSP Institutul de Cardiologie
la sistemul de alimentare cu apa si canalizare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08G	Teava din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			370,79 24,22
2	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			192,56 18,45
3	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			71,78 14,41
4	SB10G	Teu 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			288,96 23,64
5	SB10E	Teu 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			181,45 18,45
6	SB10C	Teu 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			117,30 14,41
7	SB10E	Teu redus 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x50 mm	buc			114,95 18,45
8	SB09G	Cot 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			138,42 20,76
9	SB09E	Cot 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			78,94 16,14
10	SB09C	Cot 45* din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			42,43 12,69
11	SB09E	Revizie din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			230,64 16,14
12	SB09E	Reductie din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x50 mm	buc			76,64 16,14
13	SB09G	Reductie din polipropilena (PP-R) fonoabsorbanta, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 x110 mm	buc			195,42 20,76
14	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			183,72 14,41
15	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			225,38 28,83

1	2	3	4	5	6	7
16	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,55 45,55
17	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 6"	buc			56,68 29,98
18	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			48,28 29,98
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61 4,61
20	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			4,61 4,61
21	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pereu)	m3			657,13 649,63
22	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			129,75 129,75
23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			291,16 35,28
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			17,34 17,30
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
26	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,74 43,24
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 640,37 509,84
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			520,50 57,67
29	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 337,70 328,67

APROBAT:

Intocmit
Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.