

Amenajarea terenului de joaca si agrement pentru copii de toate virstele din s.Plop, r-nul Donduseni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Amenajarea terenului de joaca si agrement

Valoarea de deviz 427802,00lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructie. 1.1. Accese.				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice	m3	1,60	321,94 290,49	515,11 464,79
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime , executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	22,40	263,41 263,41	5 900,32 5 900,32
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	22,40	15,29 15,29	342,43 342,43
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,60	554,69 84,10	8 653,14 1 311,94
5	CG01A	Strat suport executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67	m2	12,10	180,09 99,30	2 179,14 1 201,48

6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	190,00	85,88 24,10	16 317,06 4 578,19
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm [pavajul Beneficiarului]	m2	155,00	132,07 86,31	20 470,94 13 378,53
8	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	32,50	164,92 135,95	5 359,83 4 418,44
9	CI11A	Placaje din piatra de cosauti aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	6,05	917,57 577,80	5 551,28 3 495,66
10	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu Fasad, preparare manuala a mortarului.	m2	13,45	163,42 103,67	2 198,02 1 394,36
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	13,45	175,05 103,67	2 354,44 1 394,36
12	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	83,20	125,61 115,56	10 450,66 9 614,35
13	TsH24C	Plantari puieti de arbori Catalpa	buc	20,00	795,13 67,13	15 902,53 1 342,53

Total						96 194,90
Incluziv salariu						48 837,38
		1.2 Teren de joaca				
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,14	1 028,57 0,00	144,00 0,00
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3km	t	22,40	26,56 0,00	595,00 0,00
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu compactor pe pneuri sau mecanic 150-200kg , in teren coeziv	100 m2	0,92	801,41 767,50	737,30 706,10
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,20	554,70 84,14	5 103,28 774,08
18	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	9,20	2 694,20 390,86	24 786,65 3 595,93
19	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.30mm[consumuri resurse noi:granule de cauciuc EPDM-6,75kg/m2,adeziv pentru granule-1.24,kg/m2] aplicativ se exclud resursele:margaritar [nisip],benzina, nisip sortat,lemn de foc] [Granule colorate]	m2	92,00	973,63 63,73	89 574,01 5 862,93
20	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Cascade 3; pe Beton B15/ k=6	buc	1,00	3 945,71 3 670,71	3 945,71 3 670,71
21	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Rb Crossfit; pe Beton B15/ k=4	buc	1,00	2 622,14	2 622,14 2 447,14

					2 447,14	
Total						
						127 508,09
						17 056,89

Total	lei	223 702,99
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	15 814,62
Transportarea materialelor	5,00 %	7 787,41
Cheltueli de regie	14,50 %	35 859,22
Beneficiu	2,00 %	5 663,29
Total Lucrari de constructie		288 827,53
Incluziv salariu		65894,27

2. Lucrari de montare						
22	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic [teava din polietelen] pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice.	m	60,00	40,89 30,59	2 453,35 1 835,35
23	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	60,00	38,25 14,44	2 295,10 866,69
24	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice complet echipate	buc	1,00	728,04 206,48	728,04 206,48
25	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,02	54 350,00 15 974,50	1 087,00 319,49

Total	lei	6 563,49
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	774,72
Transportarea materialelor	5,00 %	166,75
Cheltueli de regie	76,00 %	3 042,08
Beneficiu	2,00 %	210,93
Total Lucrari de constructie	100,00 +	10 757,97

Total deviz: **10 757,97**
Incluziv salariu **3228,01**

	3.Utilaj					
--	-----------------	--	--	--	--	--

1	6507202302 4	Complex de joaca Cascade 3 "PlayPark" sau analog, dim.2700x2500mm, material > metal, plastic, lemn, componenta: topogan 2buc.,scari 1buc, perete de alpinism, leagan 2buc.	buc	1,00	33 570,00 0,00	33 570,00 0,00
2	6507202302 5	Complex de joaca Rb Crossfit "PlayPark" sau analog, dim. 2150x2050x1500mm, material: plastic, lemn, componenta: cos de baschet, topogan, scari, coarda.	buc	1,00	23 346,17 0,00	23 346,17 0,00
Total Incluziv salariu						56 916,17 0,00

Total	lei	356501,67
TVA	20%	71300,33

Total deviz: 427802,00

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)