

**Reparatia unei portiuni de  
strada, str. Stefan cel Mare si  
Sfint, sectorul I, etapa II, din s.  
Javgur, r-nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 166 469,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemul rutier</b>				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,637	1 033,909 0,000	1 692,509 0,000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 637,000	0,374 0,055	611,826 90,417
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	32,680	1 294,279 767,279	42 297,041 25 074,681
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=5 cm	m3	245,250	882,379 50,982	216 403,458 12 503,336
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,188	11 878,979 0,000	37 870,184 0,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru	m2	4 905,000	250,151 6,373	1 226 990,59 8 31 258,339

1	2	3	4	5	6	7
		mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 716.62 t)				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm	m2	1 140,000	62,453 2,694	71 195,883 3 070,646
		<i>Total</i>	Lei			1 597 061,49 9
		<b>Total Sistemul rutier Inclusiv salariu</b>				<b>1 597 061,49 9 71 997,419</b>
		<b>2. Drumuri laterale</b>				
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,180	1 033,900 0,000	186,102 0,000
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	180,000	0,374 0,055	67,271 9,941
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=5 cm	m3	9,000	882,379 50,982	7 941,410 458,838
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,117	11 878,154 0,000	1 389,744 0,000
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 26.298 t)	m2	180,000	250,151 6,373	45 027,175 1 147,095
		<i>Total</i>	Lei			54 611,702
		<b>Total Drumuri laterale Inclusiv salariu</b>				<b>54 611,702 1 615,874</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	1 651 673,21
		Asigurari sociale	24 %	17 667,19
		Total		1 669 340,40
		Cheltuieli de regie	5 %	83 467,02
		Total		1 752 807,42
		Beneficiu de deviz	3 %	52 584,23
		Total		1 805 391,65
		TVA	20 %	361 078,33
		<b>Total deviz:</b>		<b>2 166 469,98</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>73 613,31</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unei portiuni de  
strada, str. Stefan cel Mare si  
Sfint, sectorul I, etapa II, din s.  
Javgur, r-nul Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 2 166 469,98 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	152,5500	84,97	12 962,174
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	381,3750	84,97	32 405,434
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	295,1004	84,97	25 074,681
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1811	84,97	100,358
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,1380	84,97	3 070,646
<b>Total manopera</b>						<b>73 613,31</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	742,9185	1 576,61	1 171 292,737
2.	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	51,6128	499,72	25 791,948
3.	14111222016601-32	Agregate concasate fr. 0-32 mm	m3	143,6400	426,68	61 288,315
4.	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	309,9308	485,04	150 328,835
5.	23203226000401	Bitum	t	3,4041	11 358,37	38 665,028
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	78,7975	23,00	1 812,342
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 449 179,20</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,9915	600,00	594,900
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,6949	490,00	9 650,501
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,9388	420,00	17 194,296
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	39,2160	420,00	16 470,720
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	106,0223	420,00	44 529,366
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,5400	320,00	4 012,800
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	40,4258	850,00	34 361,930
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9195	420,00	2 066,190
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>128 880,70</b>

Total	Lei	1 651 673,21
Asigurari sociale	24 %	17 667,19
Total		1 669 340,40
Cheltuieli de regie	5 %	83 467,02
Total		1 752 807,42
Beneficiu de deviz	3 %	52 584,23
Total		1 805 391,65
TVA	20 %	361 078,33

**Total deviz:**

**2 166 469,98**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia unei portiuni de strada, str.  
Stefan cel Mare si Sfint, sectorul I, etapa II, din  
s. Javgur, r-nul Cimisia

Investitor Primaria com. Javgur

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemul rutier</b>				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 033,909 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	490,00	1 033,91
		<i>Total</i>	Lei			1 692,509
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,374 0,055
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	84,97	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	490,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			611,826
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 294,279 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,00	23,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	420,00	504,00
		<i>Total</i>	Lei			42 297,041
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=5 cm	m3			882,379 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	0,2030	499,72	101,44
	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	1,2190	485,04	591,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	490,00	20,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	420,00	108,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Total</i>	Lei			216 403,458
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 878,979 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 358,37	11 698,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			37 870,184
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt =	m2			250,151 6,373

1	2	3	4	5	6	7
		716.62 t)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	6,37
	11110001000131116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 576,61	230,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	420,00	3,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	3,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,76
		<i>Total</i>	Lei			1 226 990,598
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm	m2			62,453 ----- 2,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-32	Agregate concasate fr. 0-32 mm	m3	0,1260	426,68	53,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	490,00	1,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	420,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			71 195,883
		<b>2. Drumuri laterale</b>				
8	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 033,900 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	490,00	1 033,90
		<i>Total</i>	Lei			186,102
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,374 ----- 0,055
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	84,97	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	490,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			67,271
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=5 cm	m3			882,379 ----- 50,982
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	0,2030	499,72	101,44
	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	1,2190	485,04	591,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	490,00	20,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	420,00	108,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Total</i>	Lei			7 941,410
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 878,154 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 358,37	11 698,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			1 389,744
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 26.298 t)	m2			250,151 ----- 6,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	6,37
	11110001000131116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 576,61	230,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	420,00	3,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	3,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,76
		<i>Total</i>	Lei			45 027,175

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.