

**Reparatii la acoperiş OMF s. Andruşul de Sus,IMSP
CS Zîrneşti, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 400 148,55 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis sar pant.				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	104,000	13,444 13,244	1 398,176 1 377,376
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	368,600	68,512 68,112	25 253,524 25 106,084
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	368,600	17,628 17,028	6 497,680 6 276,520
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,000	166,696 166,496	333,392 332,992
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sar panta deteriorate, cu altele noi - capriori sectiunea 150x60 mm V=0.504m3	m	56,000	150,041 90,816	8 402,296 5 085,696
6	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sar panta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase 120x120 mm V=0.49m3	m	34,000	208,312 92,708	7 082,622 3 152,072
7	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,814	476,886 80,421	388,185 65,463
8	CN51A	Tratamentul antiseptic al	m3	3,600	122,775	441,990

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			23,650	85,140
9	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	35,002 35,002	420,024 420,024
10	RpCH28A	Incastrarea si consolidarea capetelor grinzilor de lemn, la plansee, in zidarie cu ancore de otel lat si impanarea locasurilor cu mortar de ciment M-100T, la grinzile care s-au inlocuit	buc	12,000	259,853 111,628	3 118,236 1 339,536
11	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	10,400	176,902 176,902	1 839,781 1 839,781
12	TrI1AF07A 5	Incarcarea materialelor - ardezie fost in uz, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 2	t	10,400	94,600 94,600	983,840 983,840
13	TsI51A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,400	10,736 0,000	111,650 0,000
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	368,600	43,242 23,650	15 939,126 8 717,390
15	CE30A kman=0.5	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri de rasinoase 50x30mm ,L=352m ,V=0.53m3	m2	368,600	23,591 13,954	8 695,468 5 143,308
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri de rasinoase 100x30mm ,	m2	368,600	71,933 27,907	26 514,680 10 286,520

1	2	3	4	5	6	7
		L=842m,,V=2.53m3				
17	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	2,000	430,235 245,960	860,470 491,920
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tabla cutata P45 gr.0,5mm Material marunt=1,050	m2	368,600	315,590 108,790	116 326,395 40 099,994
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	70,000	247,449 28,380	17 321,430 1 986,600
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	36,000	244,295 33,110	8 794,620 1 191,960
21	CK26B	Oprutori de zapada din tabla prevopsita protejata anticoroziv.	m	66,600	128,640 37,840	8 567,424 2 520,144
		Total Acoperis sarpant. Inclusiv salariu				259 291,009 116 502,360

		Total	lei	259 291,00
		CAS (II3) * 24 %	24,00 %	27 960,56
		Transportarea mater (II3+CAS) * 5 %	5,00 %	7 061,87
		Cheltueli de regie (II3+CAS+Transp) * 10 %	10,00 %	29 431,35
		Beneficiul (II3+CAS+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	9 712,35
		TVA (II3+CAS+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	66 691,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		400 148,55 116 502,35

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 400 148,55 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 04/01/2026:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,600	94,60	56,760
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,200	94,60	397,320
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	41,734	94,60	3 948,036
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	183,443	94,60	17 353,708
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	73,720	94,60	6 973,912
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	507,396	94,60	47 999,662
7.	7422010060100	Timplar	h-om	21,312	94,60	2 016,115
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,848	94,60	2 823,621
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	367,681	94,60	34 782,623
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,592	94,60	150,603
Total manopera						116 502,35

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,187	22,00	4,114
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,468	240,00	112,320
3.	201010290349115	Scinduri de rasinoase 100x30 , L=842m., V=2.53m3	m3	2,530	5 900,00	14 927,000
4.	201010290349151	Scinduri de rasinoase 50x30 , V=0.53m3 prikladnaia planca	m3	0,530	5 900,00	3 127,000
5.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,040	5 900,00	236,000
6.	20101029069001	Dulapi de rasinoase 150x60mm V=0,504mc	m3	0,504	5 900,00	2 973,600
7.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,020	5 900,00	118,000
8.	20101029087318	Grinzi rasin.cu 4 fete plane , popi sectiunea 120x120mm V=0.49m3	m3	0,490	5 900,00	2 891,000
9.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,384	32,00	44,288
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,814	25,00	20,350
11.	2413217300010	Cleme	buc	18,360	3,00	55,080
12.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,010	50,00	0,500
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	5,454	45,00	245,430
14.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,056	50,00	352,800
15.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	19,352	13,00	251,576
16.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	38,703	70,00	2 709,210
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,000	2,65	333,900
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,384	0,00	0,000
19.	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,420	80,00	1 153,600
20.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	436,607	15,85	6 920,221
21.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	193,515	20,00	3 870,300
22.	27104036430010	Placi din tabla amprentata tip tigla tabla cutata P45	m2	445,084	145,00	64 537,180
23.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	15,481	65,00	1 006,265

24.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	38,556	85,00	3 277,260
25.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	75,705	72,00	5 450,760
26.	2710603435828	Otel lat 40 x 6,0 mm	kg	34,800	35,00	1 218,000
27.	27431235490260	Oprutori de zapada din tabla prevopsita protejata anticoroziv.	m	66,600	90,00	5 994,000
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	42,800	30,00	1 284,000
29.	2874115800572	Surub cu cap hexag. M 8x50	buc	48,000	1,50	72,000
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	266,400	0,15	39,960
31.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,180	80,00	734,400
32.	2874115837745	Suruburi	buc	721,000	0,25	180,250
33.	2874115841007	Piulite patrate M 8 gr. 6	buc	48,000	0,30	14,400
34.	2874125881242	Saibe uzuale, plate M 10	kg	0,240	65,00	15,600
35.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,400	30,00	12,000
36.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,510	30,00	15,300
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,390	80,00	1 311,200
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	14,420	80,00	1 153,600
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	18,360	80,00	1 468,800
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,180	80,00	734,400
41.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,180	64,00	587,520
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,420	72,00	1 038,240
43.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	100,940	57,00	5 753,580
44.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	51,150	25,00	1 278,750
45.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 483,270	1,00	3 483,270
46.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 555,896	0,05	227,795
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120	22,00	2,640
Total materiale de constructii						141 237,46

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,008	400,00	3,200
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,518	20,00	250,360
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,412	20,00	168,240
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,200	55,00	66,000
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,030	35,00	1,050
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,838	20,00	936,760
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,049	60,00	2,940
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,144	35,00	5,040
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,017	350,00	5,950
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,319	350,00	111,650
Total utilaje de constructii						1 551,19

Total	lei	259 291,00
CAS (II3) * 24 %	24,00 %	27 960,56
Transportarea mater (II3+CAS) * 5 %	5,00 %	7 061,87
Cheltueli de regie (II3+CAS+Transp) * 10 %	10,00 %	29 431,35
Beneficiul (II3+CAS+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	9 712,35
TVA (II3+CAS+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	66 691,42

Total deviz:

**400 148,5
5**

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii la acoperiş OMF s. Andruşul de
Sus, IMSP CS Zîrneşti, r. Cahul

Investitor IMSP Centrul de Sănătate
Zîrneşti

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis sarpant.				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,444
						13,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			68,512
						68,112
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,056
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			17,628
						17,028
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,514
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			166,696
						166,496
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori sectiunea 150x60 mm V=0.504m3	m			150,041
						90,816
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	94,60	53,922
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,894
	20101029069001	Dulapi de rasinoase 150x60mm V=0,504mc	m3		5 900,00	53,100
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,300
6	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase 120x120 mm V=0.49m3	m			208,312
						92,708
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6800	94,60	64,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750	25,00	29,375
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	30,00	0,450
	20101029087318	Grinzi rasin.cu 4 fete plane , popi sectiunea 120x120mm V=0.49m3	m3		5 900,00	85,029
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	55,00	0,550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			476,886
						80,421
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,421
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,00	5,054
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,408
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	45,00	301,511
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,614

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,966
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,612
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,300
8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			122,775
						23,650
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	98,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,444
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,681
9	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,002
						35,002
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,272
10	RpCH28A	Incastrarea si consolidarea capetelor grinzilor de lemn, la plansee, in zidarie cu ancore de otel lat si impanarea locasurilor cu mortar de ciment M-100T, la grinzile care s-au inlocuit	buc			259,853
						111,628
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4800	94,60	45,408
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2710603435828	Otel lat 40 x 6,0 mm	kg	2,9000	35,00	101,500
	2874115800572	Surub cu cap hexag. M 8x50	buc	4,0000	1,50	6,000
	2874115841007	Piulite patrate M 8 gr. 6	buc	4,0000	0,30	1,200
	2874125881242	Saibe uzuale, plate M 10	kg	0,0200	65,00	1,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	240,00	9,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,220
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,400
11	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			176,902
						176,902
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	94,60	176,902
12	TrI1AF07A5	Incarcarea materialelor - ardezie fost in uz, - cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 2	t			94,600
						94,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	94,60	94,600
13	TsI51A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,736
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,736
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			43,242
						23,650
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,85	18,774
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
15	CE30A kman=0.5	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri de rasinoase 50x30mm ,L=352m ,V=0.53m3	m2			23,591
						13,954
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	10,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	3,311
	201010290349151	Scinduri de rasinoase 50x30 , V=0.53m3 prikladnaia planca	m3		5 900,00	8,483
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		30,00	0,553
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. scinduri	m2			71,933
						27,907

1	2	3	4	5	6	7
		de rasinoase 100x30mm , L=842m,,V=2.53m3				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,622
	201010290349115	Scinduri de rasinoase 100x30 , L=842m,,V=2.53m3	m3		5 900,00	40,496
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		30,00	2,930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
17	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc			430,235 ----- 245,960
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	94,60	189,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	94,60	56,760
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0100	5 900,00	59,000
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0200	5 900,00	118,000
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,2000	30,00	6,000
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	55,00	0,550
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,200
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tabla cutata P45 gr.0,5mm Material marunt=1,050	m2			315,590 ----- 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	27104036430010	Placi din tabla amprentata tip tigla tabla cutata P45	m2	1,1500	145,00	175,087
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,350
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,730
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	13,00	0,683
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m			247,449 ----- 28,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	72,00	77,868
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	57,00	82,194
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	80,00	16,480
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	80,00	8,240
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	72,00	14,832
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,480
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m			244,295 ----- 33,110
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	85,00	91,035
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,800
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	64,00	16,320
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,530
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,400
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	80,00	20,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
21	CK26B	Oprutori de zapada din tabla prevopsita protejata anticoroziv.	m			128,640 ----- 37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	27431235490260	Oprutori de zapada din tabla prevopsita protejata anticoroziv.	m	1,0000	90,00	90,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200

APROBAT:

Intocmit
SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.