

**Amenajarea curtilor blocurilor
locative, teren cu nr.cad.
4101202.1077, mun. Edinet**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Plan General (17/05-25-PG)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		224,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	359,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	4,286
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	173,91
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	173,91
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m		550,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	143,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	143,00
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc		18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	220,32
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc		18,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	4,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	15,66
5	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3		112,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	170,325
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	9,788
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	9,788
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	1,013
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	6,638
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	0,112
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		2,550
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	5,737
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		558,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	101,647
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Acces din placa de beton					
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin	100m2		18,250

1	2	3	4	5	6
		nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	164,798
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	25,55
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=0.1m	m3		182,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	164,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	38,325
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	76,65
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.15m	m3		273,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	271,012
	14111222017510	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	314,812
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	27,375
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	57,488
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	114,975
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0.10m	m3		182,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	180,675
	14111222017511	Piatra sparta fr.5-10	m3	1,1500	209,875
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	38,325
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	76,65
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		1 825,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	1 058,865
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	28,835
	26611128006512	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	1,0150	1 852,375
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2 920,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	14 362,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	9,125
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	78,11
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	36,50
		<i>Total</i>			
		Total Acces din placa de beton			
3. Trotuar din placa de beton					
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		9,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,785
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	9,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	13,30
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.15m	m3		142,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	141,075
	14111222017510	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	163,875
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	29,925
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	59,85
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0.05m	m3		47,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,025
	14111222017511	Piatra sparta fr.5-10	m3	1,1500	54,625
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	9,975
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	19,95

1	2	3	4	5	6
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		950,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	551,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	15,01
	26611128006516	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	964,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1 520,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	7 476,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	4,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	40,66
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	19,00
		<i>Total</i>			
		Total Trotuar din placa de beton			
4. Acoperire de cauciuc					
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		17,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	161,637
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	17,90
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	25,06
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=0.1m	m3		179,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	161,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	196,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	37,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,18
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.10m	m3		179,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	177,21
	14111222017510	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	205,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	37,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,18
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-20 gr.=0.03m	m3		53,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,163
	14111222017512 0	Piatra sparta fr.5-20	m3	1,1500	61,755
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,37
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	11,277
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	22,554
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2		1 790,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	35,80
	2682132601626	Geotextil	m2	1,0800	1 933,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,895
22	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm"	m2		1 790,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	1 342,50

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	179,00
	266210611000020	Placi din cauciuc gr.40 mm	m2	1,0500	1 879,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	1 253,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	143,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	62,65
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	393,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	895,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	1,074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,58
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	44,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,80
		<i>Total</i>			
		Total Acoperire de cauciuc			
5. Acoperire teren de fotbal					
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.40-70, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm	m3		126,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	37,80
	141112220167240-70	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2700	160,02
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	6,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	5,292
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	27,468
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,63
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.100 mm	m3		84,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	25,20
	141112220167220-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	106,68
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	4,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	3,528
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	18,312
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,42
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm	m3		42,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	12,60
	14111222016725-20	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700	53,34
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,764
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	9,156
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,21
26	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1.5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm	m3		25,200
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	35,28
	141112220167212	Savura de granit fr. 1.5 mm	m3	1,2700	32,004
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	1,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	4,385
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,126
27	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm (sau echivalentul); intr-un strat	m2		840,000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	58,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	42,00
	267011220400213	Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm	m2	1,0200	869,652
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	3,36
28	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial	m2		840,000

1	2	3	4	5	6
		"PRO ODIN GRASS" 35mm certificat FIFA QUALITY PRO, fir Monofilament cu densitatea de 12000/6 dtex si 320 micrometri Odin PRO si infiltrat cu nisip cuarzos (sau echivalentul)			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	115,08
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial 35mm Odin PRO	m2	1,0300	866,065
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	237,958
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	90,979
	1421102200801	Nisip cuarzos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	16 816,80
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	5,964
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	1,26
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	31,92
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	7,14
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	0,252
		<i>Total</i>			
		Total Acoperire teren de fotbal			
6. Borduri					
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura BR 100.20.8 pe beton C15	m		1 082,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	129,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	194,76
	2663102100037	Beton clasa C15	m3	0,0480	51,936
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1 103,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	3,246
	26661228003212	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	1 087,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,246
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura BR 100.30.15 pe beton C15	m		790,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	118,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	347,60
	2663102100037	Beton clasa C15	m3	0,0450	35,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2 306,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	6,32
	26661228002823	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	793,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	4,74
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
7. Gard din metal					
31	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3		21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	27,72
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3		2,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	2,228
	14211022000682 0-40	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	1,1500	2,587
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,225
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,472
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,945
33	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		204,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	15,30

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,816
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	209,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	30,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,04
34	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		247,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	14,603
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,99
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	253,688
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	37,125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,475
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 F25	m3		18,750
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	7,50
	266310210000015f	Beton C15 F25	m3	1,0250	19,507
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,903
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	11,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	4,688
36	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari asamblare a gardului	m		185,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	92,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	0,018
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	0,018
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	0,37
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	277,50
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava120x120x5, Capac 120x120x3, Cornier 40x40x4, Element metalic (balama)	kg		4 850,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	921,527
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	48,501
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	48,501
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	48,501
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	4 850,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	24,251
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	38,801
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	72,752
38	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		172,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	258,75
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	65,55
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	43,125
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	8,625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	34,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,625
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,25
39	CC09C	Montarea Plasa metalica Nr25 (4,5 m2/sectie) Se exclude otel beton; consum Plasa metalica Nr25 1,05 m2/m2	m2		333,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	183,15
	287312200532735	Plasa metalica Nr25	m2	1,0500	349,65
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	11,655
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	4,995
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	1,665
40	CR30A	Compartimentari din panouri cu	m2		407,000

1	2	3	4	5	6
		impletitori de plasa sintetica / doar manopera			
	7123020011130	Fierar	h-om	0,9000	366,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	122,10
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2000	81,40
41		Plasa sintetica, consum 1.1 m2/m2	m2		407,000
	60048	Plasa sintetica	m2	1,1000	447,70
42		Cablu sintetic	m		370,000
	60049	Cablu sintetic	m	1,0000	370,00
43		Fixare tip "Carabina"	buc		303,000
	60050	Fixare tip "Carabina"	buc	1,0000	303,00
		<i>Total</i>			
		Total Gard din metal			
8. Portita din metal					
44	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita de metal L=0,8m; H=1,8m	m2		1,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,274
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	1,382
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	0,259
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	0,547
	2030112930196	Portita de metal L=0,8m; H=1,8m	m2	1,0000	1,44
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,76
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	5,76
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	5,76
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	0,144
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	0,166
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,331
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,001
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,029
		<i>Total</i>			
		Total Portita din metal			
9. Spatii verzi					
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		3,280
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	7,38
46	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		557,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	101,483
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		3,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	1,181
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1,312
48	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2		3 280,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	360,80
49	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		32,800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	158,096
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	129,888
50	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		32,800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	21,648
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	32,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	12,661
51	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru	buc		1 290,000

1	2	3	4	5	6
		plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	799,80
52	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc		100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	4,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	75,00
	11110001000051	Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc	1,0400	104,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,20
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	40,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	4,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	4,00
53	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc		80,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	3,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	60,00
	11110001000052	Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m	buc	1,0400	83,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,16
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	32,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	3,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	3,20
54	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Tuea leylandii de 3-3,5m	buc		200,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	4,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	68,00
	11110001000053	Tuea leylandii de 3-3,5m	buc	1,0400	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,40
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	24,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	2,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	2,00
55	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Artar rosu de 2m	buc		60,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	2,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	45,00
	11110001000054	Artar rosu de 2m	buc	1,0400	62,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,12
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	24,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	2,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	2,40
56	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Penisetum de 1m	buc		150,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	3,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	51,00
	11110001000055	Penisetum de 1m	buc	1,0400	156,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,30
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	18,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	1,50
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	1,50
57	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Photinia de 1.3 m	buc		500,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	10,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	170,00
	11110001000056	Photinia de 1.3 m	buc	1,0400	520,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	60,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	5,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	5,00
58	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren / Lavanda	100 buc		50,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	22,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	104,00
	11110001000057	Lavanda	buc	104,0000	5 200,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	99,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	3,00
		Total			
		Total Spatii verzi			
10. Mobilier urban					
59	TsH91A	Instalarea Banca Bk-05 Metal/Lemn pe beton C15 (sau echivalentul)	buc		28,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	53,20

1	2	3	4	5	6
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	12,60
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	135,80
	251320662140	Banca Bk-05 Metal/Lemn	buc	1,0000	28,00
	2663102100037	Beton clasa C15	m3	0,0360	1,008
	1212121212121	apa	m3	0,1500	4,20
60	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi PP-101 pe beton C15 (sau echivalentul)	buc		28,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	12,60
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	135,80
	2030112931102	Cos de gunoi PP-101	buc	1,0000	28,00
	2663102100037	Beton clasa C15	m3	0,0840	2,352
	1212121212121	apa	m3	0,1500	4,20
		<i>Total</i>			
		Total Mobilier urban			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)