

**Lucrari de amenaiare prin
pavarea trotuarului din s.
Todiresti r-nul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 102 745,78 lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,0000	37,80	42 336,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,0000	814,20	182 380,80
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m	950,0000	159,93	151 937,78
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2	1 120,0000	269,05	301 339,92
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	23,0000	1 994,65	45 877,05
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	284,0000	21,68	6 156,67

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				

		Total	lei	730 028,22
		Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %	31 899,30
		Cheltuieli de transport (VR) * 3 %	3 %	15 921,90
		Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %	10 614,60
		Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM		788 464,02
		Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 11 %	11 %	86 731,04
		Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR		875 195,06
		Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 5 %	5 %	43 759,76
		Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD		918 954,82
		TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %	183 790,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 102 745,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenaiare prin
pavarea trotuarului din s.
Todiresti r-nul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 102 745,78 lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,3000	70,00	6 601,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3360	70,00	1 073,52
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,8240	70,00	57 457,68
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,5600	70,00	65 839,20
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0520	70,00	703,64
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6960	70,00	1 238,72
Total manopera						132 913,76

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,6000	410,00	105 616,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,6412	410,00	6 412,89
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8500	380,00	1 083,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,8084	380,00	6 387,19
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,6000	380,00	2 128,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,9360	380,00	18 215,68
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,6000	0,20	8,52
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,0000	2,85	2 761,65
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,0000	2,85	5 107,20
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,5000	2,85	19 959,98
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,4000	2,85	25 121,04
12.	2661112800655/1	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr. 4 cm)	m2	1 136,8000	172,00	195 529,60
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,9286	0,00	0,00
14.	2663102100001/1	Beton	m3	45,6000	1 500,00	68 400,00
15.	2666122800325/1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	954,7500	62,50	59 671,88
16.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,1000	17,00	4 948,70
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	23,34	66,29
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,4000	380,00	8 512,00

19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,6200	25,00	240,50
20.	4100126202818	Apa	m3	22,4000	25,00	560,00
Total materiale de construcții						530 730,12

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,0800	570,00	53 625,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,0400	150,00	7 056,00
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4140	550,00	227,70
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,8000	175,00	2 415,00
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3110	185,00	242,54
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,7500	490,00	2 817,50
Total utilaje de construcții						66 384,34

Total	lei	730 028,2 2
Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %	31 899,30
Cheltuieli de transport (VR) * 3 %	3 %	15 921,90
Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %	10 614,60
Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM		788 464,0 2
Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 11 %	11 %	86 731,04
Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR		875 195,0 6
Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 5 %	5 %	43 759,76
Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD		918 954,8 2
TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %	183 790,9 6

Total deviz:

**1 102 745,
78**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenaiare prin pavarea
trotuarului din s. Todiresti r-nul Ungheni**
Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			37,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	70,00	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 336,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			814,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	570,00	239,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182 380,80
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m			159,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001/1	Beton	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,85	2,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325/1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151 937,78
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2			269,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655/1	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr. 4 cm)	m2	1,0150	172,00	174,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,85	4,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,85	22,43
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	380,00	7,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301 339,92
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 994,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,85	867,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	380,00	277,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	410,00	278,82

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	490,00	122,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 877,05
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 156,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.