

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Scoala Profesionala din or. Hincesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Scoala Profesionala din or. Hincesti**
3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția acoperisului clădirii 5301204.727.05 (camin studentesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr. cadastral 5301204.727, situat in Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hancesti,**
2-1-2 CBA Solutii constructive

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Briu monolit		
1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Armatura d16 B500 L= 750mm)	buc	80,00
2	CC11A	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 35 mm	m	24,00
3	CC11A apl	Injectarea cu ancore chimice pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 20 mm (Ancore chimice HY170 = flacoane 500ml) Nc=0,6 buc/ml	m	24,00
4	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	71,58
5	CC02K	Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,62
6	CC02L2	Armaturi din otel beton 500C d12 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	461,77
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,84

1	2	3	4	5
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	14,60