

Перечень объемов работ № 17/19

"Благоустройство территории перед зданием примэрии с.Чок-Майдан с устройством отмотки здания".

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей (в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы.				
		1.1. Отмотка.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под отмотку размерами: длиной 78,3м, шириной 0,25м-2,5м, глубиной 0,1м (96,06м2х0,1м=9,61м3) и под "зуб" 80,45м(L) x 0,08м(H) x 0,12м(B) = 0,77м3	m3	10,3800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9926		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3	5,1800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6620		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6980		
	4100126202818	Apa	m3	0,5180		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0878		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1756		
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см	m3	5,1800		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1282		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,9570		
	4100126202818	Apa	m3	0,5180		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0878		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1756		
4	RpCD03D	Плоская армосетка Д.=3 мм/100x100 мм (1шт=1,0x2,0=2м2)	m2	96,0600		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,4240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,4090		
	2873132005339 -C	Армосетка, Д.=3мм/100x100 мм (1шт=1x2=2м2)	buc	48,0300		
	2811237329800	Материале de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	3,6503		
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***80,45м(L)x0,15 м(H)=12,07м2	m2	12,0700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0175		
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,5015		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8105		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0175		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,4484		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0241		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0241		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2414		
6	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=10см, 96,06м2(S)x0,1м((H)=9,61м3 и устройство "зуба" - 80,45м(L)x0,08м(H)x0,12м(B)=0,77м3	m3	10,3800		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	53,4570		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7470		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 960,4706		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,2403		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,6008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8306		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,3735		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,5950		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,1520		
Total						
Всего Отмостка.						
		1.2. Уличная входная площадка и ступени.				
7	RpCK42A , прим.	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка входной площади и ступеней из бетона)	m2	63,4000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5100		
	4100126202818	Apa	m3	3,1700		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5360		
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***H=0,3м	m3	19,0200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,6454		
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3	3,1700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8530		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,4870		
	4100126202818	Apa	m3	0,3170		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6657		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,3314		

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=10см	m3	6,3400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2766		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,2910		
	4100126202818	Apa	m3	0,6340		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3314		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6628		
11	RpCD03D	Плоская армосетка Д.=4 мм/100x100 мм (1шт=1,0x2,0=2м2)	m2	63,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5100		
	2873132005339 -CC	Армосетка, Д.=4мм/100x100 мм (1шт=1x2=2м2)	buc	31,7000		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,4092		
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***25,05м(L)x0,5(H)=12,53м2	m2	12,5300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1325		
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,1685		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8795		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,1325		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5036		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0251		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0251		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2506		
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=0,12м***63,4м2x0,12м= 7,61м3	m3	7,6100		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	39,1915		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9465		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 437,3007		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,0413		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,5724		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0752		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,4733		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9025		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,0440		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка по поверхности бетонных полов-бетоногрунт)	m2	63,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9020		
	2416586105303 1	Amorsa-grund, СУПРАТЕН Бетоногрунт	kg	9,5100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1700		
15	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2	63,4000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	151,7796		
	2670112202052	Placi de granit ceramic, керамогранит	m2	64,3510		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	272,6200		
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,6800		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,2680		
	4100126202818	Apa	m3	0,2536		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,6282		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7354		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3360		

Total

**Всего Уличная входная
площадка и ступени.**

1.3. Благоустройство.

16	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate (Разборка торцевой или брусчатой мостовой, битумированных)	m2	56,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,3914		
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,5100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6563		
18	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)***81,8м(L)x0,28м(В)x0,1м(H)=2,2904м3	m3	2,2904		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6880		
19	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	1,5100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9355		
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию)	m	81,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,9060		
	7129020012800	Pavator	h-om	41,7180		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	286,3000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8180		
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 мм	m	82,2090		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ.=5см	m3	7,5500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7950		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,3050		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см	m3	7,5500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4760		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,6842		
	4100126202818	Apa	m3	0,7551		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5858		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,1716		
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной	100 m3	0,1510		

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)---- уплотнение песка и щебня				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3318		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,5689		
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	151,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	87,6102		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3858		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	241,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 993,2000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, брусчатка толщ.=4см	m2	153,2650		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,7550		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,7380		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,0200		
25	TsD05A прим.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)---- уплотнение уложенной тротуарной плитки.	100 m3	0,0600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5327		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6276		
Total						
Всего Благоустройство.						
		1.4. Ступени со стороны дороги.				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***3,5м(L)x2,0м(B)x0,3 м(H)=2,1м3	m3	2,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6170		
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3	0,3500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3150		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3850		
	4100126202818	Apa	m3	0,0350		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0735		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1470		
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ.=25см	m3	1,7500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7325		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,0125		
	4100126202818	Apa	m3	0,1750		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3675		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7350		
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv	m2	4,9000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Всего Общестроительные работы.						
Total						
Соц. и мед. страхование						
Транспортные расходы						
Всего						
Накладные расходы						
Всего						
Прибыль						
Всего						

Всего по смете:

В т.ч. зарплата

УТВЕРЖДАЮ:

Инвестор

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

Офертант

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.