

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 93

privind achiziția prin Licitație Deschisă

„31” MAI 2022

com. Băcioi, mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1646827829488 din data 09.03.2022, între Instituția publică **Primăria comunei Băcioi** 1007601010220, cu sediul în MD-6812 Moldova, Republic of s.Băcioi, str. Independenței 125, telefon: 022383525 , fax: 022383525, e-mail: primaria.bacioi2011@mail.ru , înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 241943 din 27.12.2001, reprezentată prin Leahu Ilie PRIMAR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **Societatea cu răspundere limitată „VICOLIV GRUP”**, cod fiscal 1014600018975, cu sediul în r-nul Anenii Noi, s. Mereni, telefon: 069925965, e-mail: vicoliv.grup@mail.ru, reprezentată de către *Țurcanu Liviu*, Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: **„Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău”**, și anume lotul 1 - Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău și lotul 3 - Reparația periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în s.Straisteni com. Băcioi, în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării,

Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor de 60 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **4 064 158,84 (patru milioane șazeci și patru mii o sută cincizeci și opt. 84) lei MD**, inclusiv 677 359,81 (șase sute șazeci și șapte mii trei sute cincizeci și nouă. 81) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sub forma garanției bancare.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i

se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din

valoarea lucrărilor rămăse de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.



13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
„VICOLIV GRUP” SRL	Primăria com. Băcioi
Adresa poștală: rn Anenii Noi, s. Mereni Telefon: 069925965 Cont de decontare:: Banca: BC „ProCreditBank” SA Adresa poștală a băncii: Chișinău IBAN: MD31PR002251162576001498 Cod fiscal: 1014600018975	Adresa poștală: com. Băcioi, str. Independenței 125 Telefon:022383525 Cont de decontare: Banca: Trezoreria e stat Adresa poștală a băncii: Chișinău IBAN: <i>MD147TRP2AK22000001149700</i> Cod fiscal: 1007601010220

Semnăturile părților

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Vizată & Semnat
07.06.22

Anexa nr. 1
 la Contractul nr. 93
 Din „31” 05 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	„Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău”	45200000-9	Conform Caietului de sarcini și Listelor de lucrări înaintate de Autoritatea Contractantă	Conform Caietului de sarcini și Listelor de lucrări înaintate de Autoritatea Contractantă	
2	Reparația periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate	45200000-9	Conform Caietului de sarcini și Listelor de lucrări înaintate de Autoritatea Contractantă	Conform Caietului de sarcini și Listelor de lucrări înaintate de Autoritatea Contractantă	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 93
din "31" 05 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	„Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău”	45200000-9	buc	1		2327146,26	30 zile
2	Reparația periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate	45200000-9	buc	1		1737012,58	30 zile
	TOTAL					4 064 158,84	30 zile

SĂMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Total -3589242,24 lei

Antreprenor Vicoliv Grup SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Bacioi
(denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie si intretinere periodica a
drumurilor publice din com. Bacioi, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate 1 852 229,66 lei

Proces - verbal Nr. 01/1
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor in com.Bacioi				
		1.1. Lucrari de intretinere a drumurilor locale din s.Bacioi				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	700,00	310,02 37,80	217 015,20 26 461,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				217 015,20 26 461,20
		1.2. Amenajarea parcarii auto in fata primariei s.Bacioi				
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	180,00	12,05 0,87	2 169,51 156,39
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	18,00	8,82 0,00	158,69 0,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,80	6,00 0,00	52,80 0,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,352	12 414,01 0,00	4 369,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,00	178,10 3,24	156 729,76 2 852,96	
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	12,00	20,75 20,75	248,99 248,99	
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,009	975,56 0,00	8,78 0,00	
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,107	14,55 0,00	16,11 0,00	
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	0,30	598,60 64,20	179,58 19,26	
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	12,00	168,46 19,45	2 021,47 233,42	
12	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate)	m2	6,00	7,13 7,13	42,79 42,79	
		Total capitol: Inclusiv salariu				165 998,21 3 553,81	
		1.3. Amenajarea parcarii auto linga scoala primara din s.Bacioi					
		1.3.1. Parcarea de la biserică					
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3,00	26,97 2,26	80,91 6,79	
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	37,00	771,74 38,90	28 554,53 1 439,45	

1	2	3	4	5	6	7
		innororire h-10 cm egalizare				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,296	12 413,99 0,00	3 674,54 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h-6 cm) K=1.5=1,50	m2	300,00	267,15 4,86	80 145,90 1 458,90
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (h-6 cm) K=1.5=1,50	m2	70,00	268,08 11,67	18 765,68 816,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				131 221,56 3 722,12
		1.3.2. parcare din pavaj spre str.Stefan cel Mare 50				
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	975,00 0,00	87,75 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,07	14,55 0,00	161,11 0,00
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	30,00	598,59 64,19	17 957,75 1 925,75
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	90,00	168,46 19,45	15 161,04 1 750,68
22	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat tip caramida, 60 mm, culoare gri)	m2	315,00	307,11 67,69	96 740,25 21 323,28

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				130 107,90 24 999,71	
		Total capitol: Inclusiv salariu				261 329,46 28 721,83	
		1.4. Reparatia str.hlobenilor					
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00	312,90 37,80	15 645,09 1 890,09	
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00	6,00 0,00	78,00 0,00	
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (partea carosabila)	t	0,455	12 414,00 0,00	5 648,37 0,00	
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (partea carosabila)	m2	1 300,00	178,10 3,24	231 532,60 4 214,60	
		Total capitol: Inclusiv salariu				252 904,06 6 104,69	
		1.5. Amenajarea stratului de binder pe str.Sfintul Stefan spre cimitirul nou(la intersectie cu str.Pentru Movila)					
27	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	300,00	1,95 1,30	584,04 389,04	
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	0,05	715,00 0,00	35,75 0,00	
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=7cm egalizare	m3	21,00	598,59 64,19	12 570,42 1 348,02	
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	12 414,00 0,00	2 979,36 0,00	
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00	244,95 3,89	73 485,12 1 167,12	
		Total capitol: Inclusiv salariu				89 654,69 2 904,18	

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Supralargirea partii carosabile pe str-la Independetei				
		1.6.1. 1 sector de la str.Independetei pina la str.Teilor L-170 m.l				
32	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,1177	<u>1 674,00</u> 0,00	<u>197,03</u> 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1177	<u>975,02</u> 0,00	<u>114,76</u> 0,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,8325	<u>14,55</u> 0,00	<u>2 107,89</u> 0,00
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm sub borduri , parcari si supralrgire	m3	70,14	<u>598,59</u> 64,19	<u>41 985,22</u> 4 502,40
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (partea carosabila)	t	0,20	<u>12 414,00</u> 0,00	<u>2 482,80</u> 0,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,00	<u>244,95</u> 3,89	<u>61 237,60</u> 972,60
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	170,00	<u>267,89</u> 38,26	<u>45 541,23</u> 6 503,45
39	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate)	m2	170,00	<u>7,13</u> 7,13	<u>1 212,51</u> 1 212,51
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,51	<u>1 818,69</u> 571,88	<u>927,53</u> 291,66

1	2	3	4	5	6	7
		succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,80	<u>138,49</u> 77,81	<u>5 650,52</u> 3 174,57
42	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	671,50	<u>26,37</u> 4,34	<u>17 706,97</u> 2 917,18
43	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	20,40	<u>2 171,69</u> 206,84	<u>44 302,51</u> 4 219,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				223 466,57 23 793,90
		1.6.2. 2 sector de la str. Teilor spre str.Sfinta Treime L=300 m.l.				
44	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,063	<u>1 673,97</u> 0,00	<u>105,46</u> 0,00
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	<u>975,08</u> 0,00	<u>61,43</u> 0,00
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	77,49	<u>14,55</u> 0,00	<u>1 127,79</u> 0,00
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	45,00	<u>598,59</u> 64,19	<u>26 936,62</u> 2 888,62
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	<u>12 414,00</u> 0,00	<u>2 979,36</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00	244,95 3,89	73 485,12 1 167,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				104 695,78 4 055,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				328 162,35 27 849,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 315 063,97 95 595,35

	Total	lei	1 315 063,97
	Asigurarea sociala	24 %	22 942,88
	Total		1 338 006,85
	Cheltuieli de regie	12 %	160 560,83
	Total		1 498 567,68
	Beneficiu	3 %	44 957,04
	Total		1 543 524,72
	TVA	20 %	308 704,94
			1 852 229,66
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		95 595,35

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Bacioi

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor Vicoliv Grup SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Bacioi
 (denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie si intretinere periodica a
 drumurilor publice din com. Bacioi, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **1 737 012,58 lei**

Proces - verbal Nr. 01/3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor in com.Bacioi				
		1.1. Reparatia drumurilor din s.Straisteni com Bacioi				
		1.1.1. Lot 1 Drumul principal pina la biserica				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	12,00	12,05 0,87	144,64 10,43
2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,33	1 807,00 0,00	6 017,31 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,00	975,00 0,00	2 925,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	410,00	14,55 0,00	5 967,14 0,00
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,00	312,90 37,80	103 257,57 12 474,57

1	2	3	4	5	6	7
6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,00	6,00 0,00	198,00 0,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (partea carosabila)	t	1,155	12 414,00 0,00	14 338,17 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (partea carosabila)	m2	3 300,00	178,10 3,24	587 736,60 10 698,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				720 584,43 23 183,60
		1.1.2. Lot 2 Drum dupa biserica L -250m				
9	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 000,00	1,95 1,30	1 946,80 1 296,80
10	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	0,20	715,00 0,00	143,00 0,00
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=5 cm egalizare	m3	50,00	598,59 64,19	29 929,58 3 209,58
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,80	12 414,00 0,00	9 931,20 0,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	244,95 3,89	244 950,40 3 890,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				286 900,98 8 396,78
		1.1.3. Lot 3 Drum spre M3 L -150 m				
14	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	750,00	1,95 1,30	1 460,10 972,60
15	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	0,15	715,00 0,00	107,25 0,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm egalizare	m3	75,00	598,59 64,19	44 894,37 4 814,37

1	2	3	4	5	6	7
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	12 414,00 0,00	7 448,40 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	244,95 3,89	183 712,80 2 917,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				237 622,92 8 704,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 245 108,33 40 285,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 245 108,33 40 285,15

	Total	lei	1 245 108,33
	Asigurarea sociala	24 %	9 668,44
	Total		1 254 776,77
	Cheltuieli de regie	12 %	150 573,21
	Total		1 405 349,98
	Beneficiu	3 %	42 160,50
	Total		1 447 510,48
	TVA	20 %	289 502,10
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 737 012,58 40 285,15

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Bacioi

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000010944



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Итого форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Реп. Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării / 20.07.2022 / 20.07.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., Поставщик PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA _____ ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACTOI Independentei nr.125 Покупатель/ получатель				c.f./ nr.TVA 1014600018975 / ф.к./ код НДС 3001021							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act din 20.07.2022, PV nr.01/1, PV nr.01/3 de executare a lucrarilor							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie si intretinere periodica a drumurilor publice din com. Bacioi, mun. Chisinau PV nr.01.1	buc	1	1543524.71	1543524.72	20	308704.94	1852229.66	0	-	0	0
Lucrari de reparatie si intretinere periodica a drumurilor publice din com. Bacioi, mun. Chisinau PV nr.01.3	buc	3	1447510.48	1447510.48	20	289502.10	1737012.58	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				2991035.20	X	598207.04	3589242.24	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director LIVIU TURCANU
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director LIVIU TURCANU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)

dupa incheiere
si corobor

Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
(denumirea)

Investitor **Primaria comunei Bacioi**
(denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie si intretinere periodica a
drumurilor publice din com. Bacioi, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **320 701,47 lei**

Proces - verbal Nr. 02/1
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor in com.Bacioi 1.1. Amenajarea parcarii auto langa scoala primara din s.Bacioi 1.1.1. Parcarea de la biserica				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-10 cm egalizare	m3	13,00	<u>771,74</u> 38,90	<u>10 032,67</u> 505,75
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,104	<u>12 414,04</u> 0,00	<u>1 291,06</u> 0,00
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h-6 cm) K=1.5=1,50	m2	120,00	<u>267,15</u> 4,86	<u>32 058,36</u> 583,56
4	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (h-6 cm) K=1.5=1,50	m2	10,00	<u>268,08</u> 11,67	<u>2 680,81</u> 116,71
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m	30,00	<u>168,46</u> 19,45	<u>5 053,68</u> 583,56

1	2	3	4	5	6	7	
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm					
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 116,58 1 789,58	
		1.1.2. parcare din pavaj spre str.Stefan cel Mare 50					
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	1,50	598,59 64,19	897,89 96,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				897,89 96,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 014,47 1 885,87	
		1.2. Reparatia str.hlobenilor					
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,70	6,00 0,00	16,20 0,00	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (partea carosabila)	t	0,173	12 413,99 0,00	2 147,62 0,00	
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (partea carosabila)	m2	270,00	178,10 3,24	48 087,54 875,34	
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 251,36 875,34	
		1.3. Supralargirea partii carosabile pe str-la Independetei					
		1.3.1. 1 sector de la str.Independetei pina la str.Teilor L-170 m.l					
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	102,00	267,89 38,26	27 324,74 3 902,07	
11	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate)	m2	102,00	7,13 7,13	727,50 727,50	
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,306	1 818,69 571,90	556,52 175,00	
13	CB02A	Cofraje din panouri	m2	24,48	138,49	3 390,31	

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			77,81	1 904,74
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	402,90	26,37 4,34	10 624,18 1 750,31
15	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	12,24	2 171,69 206,84	26 581,50 2 531,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 204,75 10 991,34
		1.3.2. 2 sector de la str. Teilor spre str.Sfinta Treime L=300 m.l.				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	12,00	598,59 64,19	7 183,10 770,30
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,064	12 414,06 0,00	794,50 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,00	244,95 3,89	19 596,03 311,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 573,63 1 081,53
		1.3.3. Supralargirea partii carosabile S=80 m2				
19	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,24	1 674,00 0,00	401,76 0,00
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	975,00 0,00	234,00 0,00
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,80	14,55 0,00	593,80 0,00
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3	12,00	598,59	7 183,10

1	2	3	4	5	6	7
		sparta H=15cm			64,19	770,30
23	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,064	12 414,06 0,00	794,50 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,00	244,95 3,89	19 596,03 311,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 803,19 1 081,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				125 581,57 13 154,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				227 847,40 15 915,61

	Total	lei	227 847,40
	Asigurarea sociala	24 %	3 819,75
	Total		231 667,15
	Cheltuieli de regie	12 %	27 800,06
	Total		259 467,21
	Beneficiu	3 %	7 784,01
	Total		267 251,22
	TVA	20 %	53 450,24
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		320 701,47 15 915,61

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Vicoliv Grup SRL

Primaria comunei Bacioi

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Executat:

Verificat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primaria comunei Bacioi**
 (denumirea)

Obiect *Lucrari de reparatie si intretinere periodica a
 drumurilor publice din com. Bacioi, mun. Chisinau*

Valoarea lucrarilor executate **154 215,13 lei**

Proces - verbal Nr. 02/3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor in com.Bacioi				
		1.1. Reparatia drumurilor din s.Straisteni com Bacioi				
		1.1.1. Drum dupa biserică				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	385,51	1,95 1,30	750,51 499,93
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	0,11	715,00 0,00	78,65 0,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=5 cm egalizare	m3	19,28	598,59 64,19	11 540,84 1 237,61
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,308	12 413,99 0,00	3 823,51 0,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,51	244,95 3,89	94 430,83 1 499,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 624,34 3 237,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 624,34 3 237,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 624,34 3 237,33

	Total	lei	110 624,34
	Asigurarea sociala	24 %	776,96
	Total		111 401,30
	Cheltuieli de regie	12 %	13 368,16
	Total		124 769,46
	Beneficiu	3 %	3 743,15
	Total		128 512,61
	TVA	20 %	25 702,52
			154 215,13
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 237,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Vicoliv Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Bacioi

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Verificat:

Responsabil Tehnic atestat nr. _____

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



ACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000301569



Formular tipic
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul facturii
Применение 2-х форматов: Матрица кодов Фискального Регистрации № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 08.08.2022 / 08.08.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата		
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		
VICOLIV GRUP S.R.L., s. Mereni, r-nul Anenii Noi Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22				c.f./ nr.TVA 1014600018975 ф.к./ код НДС 3001021		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601010220 ф.к./ код НДС		
PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independenței nr.125						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы			
			Act din 08.08.2022, PV nr.02/1, PV nr.02/3 de executare a lucrarilor			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparatie si intretinere periodica a drumurilor publice din com. Bacioi, mun. Chisinau PV nr.02.1	buc	1	267251.225	267251.22	20	53450.25	320701.47	0	-	0	0
Lucrări de reparatie si intretinere periodica a drumurilor publice din com. Bacioi, mun. Chisinau PV nr.02.3	buc	1	128512.608	128512.61	20	25702.52	154215.13	0	-	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				395763,83	X	79152,77	474916,60	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: _____ director LIVIU TURCANU
разрешение: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura: _____ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): _____ director LIVIU TURCANU
Сданы товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura: _____ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura: _____ Должность, фамилия, имя, подпись

Valid numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительно только при наличии голографических подписей (Покупателя)

