

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către Primaria s.Climauti de Jos rl.Soldănești

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Director Galciuc Igor reprezentanți ai ofertantului „**Capital**” SRL , mun.Chișinău str.Dumitru Rîșcanu 33/1 ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparații a sistemului de iluminare stradală**

pentru suma fără TVA de **110 968-45** lei

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 22 193-69 lei

Total oferta cu TVA de **133 162-14** lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **2 (două) luni**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **07 ianuarie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 07 / noiembrie/ 2018

Galciuc Igor, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „Capital SRL”.



FORMULARUL F3.14

FORMULARUL

DECLARAȚIE

privind Perioada de garanție a lucrărilor

Lucrări de reparații a sistemului de iluminare stradală

Perioada de garanția lucrărilor sunt 3 (trei) ani.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL



Reparatie capitala a sistemului de iluminat stradal in s.Climautii de Jos r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 133 162,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	507,85	57,66	29 282,63
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	93,45	57,66	5 388,33
3.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	3,10	57,66	178,75
Total manopera						34 849,71

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,67	42,00	28,14
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,90	35,00	416,50
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,48	20,00	349,60
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	200,00	6,00
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,48	20,00	349,60
6.	1019852	Vopsea	kg	0,13	39,00	5,07
7.	11-1411	Descarcator OPS1	buc	1,00	235,00	235,00
8.	11-1511	Corp de iluminat	buc	31,00	200,00	6 200,00
9.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,03	150,00	4,50
10.	111-1	teava metalica 50*50*3	m	4,00	32,00	128,00
11.	111-10	Contor electronic monof	buc	1,00	600,00	600,00
12.	111-11	Automat BA 47-29 B 10A 1P	buc	2,00	20,00	40,00
13.	111-1112	Automat BA 47-29 B25A 1P	buc	1,00	22,00	22,00
14.	111-12	Contactoelectromagnetic modular 40A	buc	1,00	345,00	345,00
15.	111-3	Tub gofratmetallic D21	m	10,00	13,00	130,00
16.	111-4	Banda izolanta tessa	buc	2,00	15,00	30,00
17.	111-5	Suport CA 1500	buc	50,00	29,40	1 470,00
18.	111-6	Cablu din aluminiu AVVGng 2*4 mm2	m	60,00	7,00	420,00
19.	111-61	Cabluri izolate AVVG 2*25 mm2	m	10,00	26,25	262,50
20.	111-7	Curea de cablu GSB	buc	200,00	1,58	316,00
21.	111-71	Cablu SIP 2*25 mm2	m	2 500,00	10,50	26 250,00
22.	111-8	BZUM TF 03 monofazat	buc	1,00	756,00	756,00
23.	111-9	Panou de distributie metal IIMPI-H 10H 390*240*140 1P31	buc	1,00	390,00	390,00
24.	112-1	Bec econom LED 55W	buc	31,00	280,00	8 680,00
25.	112-2	Vopsea neagra	buc	1,00	40,00	40,00
26.	112-3	Suportului corpului de iluminat (consola)	buc	31,00	75,00	2 325,00
27.	112-4	Taimer digital AHC15A	buc	1,00	263,00	263,00
28.	112-5	Cornier	m	2,00	25,00	50,00



29.	112-56	Clema de filetare cu izolatie 30И 16-95/2,5-3,5	buc	124,00	15,30	1 897,20
30.	112-561	Clema de filetare cu izolatie 30И 16-95/16-95	buc	20,00	26,25	525,00
31.	112-6	Electrozi d 3 mm Э42А	buc	1,00	45,00	45,00
32.	112-7	Clema de filiera PA1	buc	36,00	18,90	680,40
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,06	16 666,00	999,96
34.	5009031	Scoabe	10 buc	0,83	15,00	12,45
35.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	6,12	15,00	91,80
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,80	60,00	108,00
37.	5009070	Racordari	10 buc	0,18	20,00	3,60
38.	5009090	Profil de montaj	buc	51,15	2,00	102,30
39.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	2 000,00	20,00
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,15	60,00	9,00
Total materiale de constructii						56 790,88

Utilaje de constructii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	55,21	50,00	2 760,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,48	90,27	223,87
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,17	100,00	217,00
Total utilaje de constructii						3 201,37

Total	lei	92 657,70
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 841,18
Cheltueli de transport	4,00 %	2 184,26
Cheltueli de regie	14,50 %	5 053,21
Total	100,00 +	107 736,35
Beneficiu de deviz	3,00 %	3 232,10
Total	100,00 +	110 968,45
TVA	20,00 %	22 193,69

Total deviz:

133 162,14

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatie capitala a sistemului de
iluminat stradal in s.Climautii de Jos r-nul
Soldanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 219,25
	1	Muncitor	h-om	47,4000	57,66	2 738,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	42,00	42,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	20,00	200,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	200,00	150,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	20,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	39,00	29,25
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	150,00	112,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	90,27	586,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	100,00	100,00
2		Teava metalica 50*50*3	m			32,00
	111-1	teava metalica 50*50*3	m	1,0000	32,00	32,00
3		Vopsea neagra	buc			40,00
	112-2	Vopsea neagra	buc	1,0000	40,00	40,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 134,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	60,00	1 080,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	10,00
5		Tub gofratmetalic d 21	m			13,00
	111-3	Tub gofratmetalic D21	m	1,0000	13,00	13,00
6		Banda izolanta tessa	buc			15,00
	111-4	Banda izolanta tessa	buc	1,0000	15,00	15,00
7	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			18 337,84
	1	Muncitor	h-om	135,9300	57,66	7 837,84
	111-71	Cablu SIP 2*25 mm2	m	1 000,0000	10,50	10 500,00
8	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			51,89
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	57,66	51,89
9		Suport CA 1500	buc			29,40
	111-5	Suport CA 1500	buc	1,0000	29,40	29,40
10	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 443,75
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	20,00	496,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	20,00	496,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	15,00	153,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	2 000,00	33,33
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	50,00	260,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	100,00	41,67
11		Cablu din aluminiu AVVGng 2*4 mm2	m			7,00
	111-6	Cablu din aluminiu AVVGng 2*4 mm2	m	1,0000	7,00	7,00
12	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1 457,70
	1	Muncitor	h-om	23,2000	57,66	1 337,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	100,00	120,00



1	2	3	4	5	6	7
13		Cabluri izolate AVVG2*25mm2	m			26,25
	111-61	Cabluri izolate AVVG 2*25 mm2	m	1,0000	26,25	26,25
14		Curea de cablu GSB	buc			1,58
	111-7	Curea de cablu GSB	buc	1,0000	1,58	1,58
15	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			920,21
	1	Muncitor	h-om	4,6600	57,66	268,69
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	42,00	12,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	35,00	2,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	39,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	16 666,00	499,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	90,27	93,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4100	100,00	41,00
16		BZUM-TF-03 monofazat	buc			756,00
	111-8	BZUM TF 03 monofazat	buc	1,0000	756,00	756,00
17		Panou de distributie metal ЩМП-Н 10Н 390*240*140 1P31	buc			390,00
	111-9	Panou de distributie metal ЩМП-Н 10Н 390*240*140 1P31	buc	1,0000	390,00	390,00
18	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc			46,13
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	57,66	46,13
19		Contor electronic monof	buc			600,00
	111-10	Contor electronic monof	buc	1,0000	600,00	600,00
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			90,28
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,33
21		Automat BA47-29 B 10A 1P	buc			20,00
	111-11	Automat BA 47-29 B 10A 1P	buc	1,0000	20,00	20,00
22		Automat BA47-29 B 25A 1P	buc			22,00
	111-1112	Automat BA 47-29 B25A 1P	buc	1,0000	22,00	22,00
23	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			160,14
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	100,00	1,00
24		Descarcator OPS1	buc			235,00
	11-1411	Descarcator OPS1	buc	1,0000	235,00	235,00
25	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			198,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	100,00	1,00
26		Contactator electromagnetic modular 40A	buc			345,00
	111-12	Contactator electromagnetic modular 40A	buc	1,0000	345,00	345,00
27	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stlp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc			33 840,52
	1	Muncitor	h-om	407,0000	57,66	23 467,61
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	2,00	330,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСНПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	60,00	29,03
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	168,0000	50,00	8 400,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	100,00	283,87
28		Corpuri de iluminat	buc			200,00
	11-1511	Corp de iluminat	buc	1,0000	200,00	200,00
29		Clema de filetare cu izolatie ЗОИ 16-95/2,5-3,5	buc			15,30
	112-56	Clema de filetare cu izolatie ЗОИ 16-95/2,5-3,5	buc	1,0000	15,30	15,30
30	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc			5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
31		Bec econom LED 55W	buc			280,00
	112-1	Bec econom LED 55W	buc	1,0000	280,00	280,00
32	RpEO2A	Montarea suportului cu un brat	buc			51,89
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	57,66	51,89
33		Suportul corpului de iluminat (consola)	buc			75,00
	112-3	Suportului corpului de iluminat (consola)	buc	1,0000	75,00	75,00



1	2	3	4	5	6	7
34	08-03-536-1	Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 A, montat pe constructie pe podea	buc			271,43
	1	Muncitor	h-om	4,6900	57,66	270,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0130	100,00	1,00
35		Taimer digital AHC15A	buc			263,00
	112-4	Taimer digital AHC15A	buc	1,0000	263,00	263,00
36	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			45,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	57,66	45,55
37		Electrozi d 3 mm Ø42A	kg			45,00
	112-6	Electrozi d 3 mm Ø42A	buc	1,0000	45,00	45,00
38		Clema de filiera PA1	buc			18,90
	112-7	Clema de filiera PA1	buc	1,0000	18,90	18,90
39		Clema de filetare cu izolatie 30И 16-95/16-95	buc			26,25
	112-561	Clema de filetare cu izolatie 30И 16-95/16-95	buc	1,0000	26,25	26,25
40		Clema de filetare cu izolatie 30И 16-95/2,5-3,5	buc			15,30
	112-56	Clema de filetare cu izolatie 30И 16-95/2,5-3,5	buc	1,0000	15,30	15,30
41	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg	100 buc			3 503,00
	1	Muncitor	h-om	18,0000	57,66	1 038,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,5800	42,00	63,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	42,8000	20,00	860,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,8000	20,00	860,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,2000	90,27	632,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	100,00	50,00
42		Cornier	m			25,00
	112-5	Cornier	m	1,0000	25,00	25,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

**Reparatie capitala a sistemului
de iluminat stradal in s.Climautii
de Jos r-nul Soldanesti**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 133 162,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,04	4 219,25 2 738,75	168,77 109,55
2		Teava metalica 50*50*3	m	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
3		Vopsea neagra	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	3 134,80 1 372,30	313,48 137,23
5		Tub gofratmetallic d 21	m	10,00	13,00 0,00	130,00 0,00
6		Banda izolanta tessa	buc *	2,00	15,00 0,00	30,00 0,00
7	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	2,50	18 337,84 7 837,84	45 844,60 19 594,60
8	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	50,00	51,89 51,89	2 594,70 2 594,70
9		Suport CA 1500	buc	50,00	29,40 0,00	1 470,00 0,00
10	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,60	2 443,75 962,92	1 466,25 577,75
11		Cablu din aluminiu AVVGng 2*4 mm2	m	60,00	7,00 0,00	420,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,10	1 457,70 1 337,70	145,77 133,77
13		Cabluri izolate AVVG2*25mm2	m	10,00	26,25 0,00	262,50 0,00
14		Curea de cablu GSB	buc	200,00	1,58 0,00	316,00 0,00
15	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	2,00	920,21 268,69	1 840,41 537,39
16		BZUM-TF-03 monofazat	buc	1,00	756,00 0,00	756,00 0,00
17		Panou de distributie metal ЩМП-Н 10Н 390*240*140 1P31	buc	1,00	390,00 0,00	390,00 0,00
18	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00	46,13 46,13	46,13 46,13
19		Contor electronic monof	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	90,28 89,95	270,85 269,85
21		Automat BA47-29 B 10A 1P	buc	2,00	20,00 0,00	40,00 0,00
22		Automat BA47-29 B 25A 1P	buc	1,00	22,00 0,00	22,00 0,00
23	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	160,14 159,14	160,14 159,14
24		Descarcator OPS1	buc	1,00	235,00 0,00	235,00 0,00
25	08-03-529-1	Contacteur de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	198,20 197,20	198,20 197,20
26		Contacteur electromagnetic modular 40A	buc	1,00	345,00 0,00	345,00 0,00
27	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc	0,31	33 840,52 23 467,61	10 490,56 7 274,96
28		Corpuri de iluminat	buc	31,00	200,00 0,00	6 200,00 0,00
29		Clema de filetare cu izolatie 3OI 16-95/2,5-3,5	buc	80,00	15,30 0,00	1 224,00 0,00
30	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	31,00	5,77 5,77	178,75 178,75
31		Bec econom LED 55W	buc	31,00	280,00	8 680,00



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
32	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	31,00	51,89	1 608,71
					51,89	1 608,71
33		Suportul corpului de iluminat (consola)	buc	31,00	75,00	2 325,00
					0,00	0,00
34	08-03-536-1	Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 A, montat pe constructie pe podea	buc	1,00	271,43	271,43
					270,43	270,43
35		Taimer digital AHC15A	buc	1,00	263,00	263,00
					0,00	0,00
36	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	25,00	45,55	1 138,79
					45,55	1 138,79
37		Electrozi d 3 mm Э42A	kg	1,00	45,00	45,00
					0,00	0,00
38		Clema de filiera PA1	buc	36,00	18,90	680,40
					0,00	0,00
39		Clema de filetare cu izolatie 3OI 16-95/16-95	buc	20,00	26,25	525,00
					0,00	0,00
40		Clema de filetare cu izolatie 3OI 16-95/2,5-3,5	buc	44,00	15,30	673,20
					0,00	0,00
41	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg	100 buc	0,02	3 503,00	70,06
					1 038,00	20,76
42		Cornier	m	2,00	25,00	50,00
					0,00	0,00

	Total	lei	92 657,70
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 841,18
	Cheltueli de transport	4,00 %	2 184,26
	Cheltueli de regie	14,50 %	5 053,21
	Total	100,00 +	107 736,35
	Beneficiu de deviz	3,00 %	3 232,10
	Total	100,00 +	110 968,45
	TVA	20,00 %	22 193,69
			133 162,14
	Total deviz: Inclisiv salariu		34 849,71

Intocmit

SRL "Capital"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

