

Lucrari de reparatia strazior locale s.Navirnet,r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 572 899,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul 1,L=880m,b=3.0m 1.1. Drum de baza,Pk00+00-3+00				
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	920,0000	0,49 0,13	447,55 119,11
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,2000	5 336,54 1 364,20	11 740,39 3 001,24
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,0000	618,75 0,00	1 856,25 0,00
4	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	480,0000	45,48 0,00	21 831,00 0,00
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Ridicarea nivelului drumului PK 00+80-1+95,Pk 2+200-3+00)	100 m3	3,0000	1 288,77 0,00	3 866,31 0,00
6	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119	100 m3	3,0000	849,15 33,03	2 547,44 99,08

1	2	3	4	5	6	7
		(160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(Patul drumului 620m2,Pk 00+80-1+95,Pk 2+200-3+00)	100 m3	1,5500	1 289,81 0,00	1 999,20 0,00
8	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,0000	94,01 0,00	282,03 0,00
9	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,9200	513,92 7,41	472,81 6,82
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip,h=10 cm(PK 00+80-1+95,PK 2+200-3+00)	m3	62,0000	365,90 21,33	22 685,82 1 322,72
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,2000	5 947,23 177,35	54 714,49 1 631,66
12	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	9,2000	793,89 0,00	7 303,80 0,00
13	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,0000	251,97 237,69	755,92 713,08
		<i>Total</i>	Lei			130 503,01
		Total Drum de baza,Pk00+00-3+00 Inclusiv salariu				130 503,01 6 893,71
		1.2. Drum de baza,PK 3+00-8+800				
14	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile	m2	1 750,0000	0,49 0,13	851,31 226,56

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II(PK 6+20-7+60)	100 m	1,4000	400,95 61,80	561,33 86,52
16	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,5000	94,25 0,00	1 649,34 0,00
17	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcururi	100 m3	1,7500	512,57 7,59	896,99 13,28
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,5000	5 947,24 177,35	104 076,71 3 103,56
19	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	17,5000	793,80 0,00	13 891,50 0,00
20	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,8000	251,82 237,66	1 460,54 1 378,43
		<i>Total</i>	Lei			123 387,72
		Total Drum de baza,PK 3+00-8+800 Inclusiv salariu				123 387,72 4 808,35
		1.3. Podet L=10m,d=0.5m.Pk 0+85				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1000	550,00 0,00	55,00 0,00
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000	73,95 73,95	147,91 147,91

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm	m3	2,0000	308,97 35,54	617,94 71,08
24	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000	333,57 72,08	1 334,30 288,30
25	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m,D=0.5m	buc	4,0000	2 518,75 0,00	10 075,00 0,00
26	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000	60,57 53,62	60,57 53,62
27	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,5000	1 462,45 153,35	2 193,67 230,03
28	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	8,0000	75,19 54,78	601,52 438,22
29	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	60,0000	25,64 5,19	1 538,36 311,36
30	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,0000	1 420,79 97,86	2 841,57 195,71
31	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12,0000	6,46 6,46	77,54 77,54
32	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,1200	267,17 104,67	32,06 12,56
		Total	Lei			19 575,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podet L=10m,d=0.5m.Pk 0+85 Inclusiv salariu				19 575,44 1 826,33
		1.4. Podet L=10m,d=0.5m.Pk2+25				
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1000	550,00 0,00	55,00 0,00
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,0000	73,95 73,95	295,82 295,82
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm	m3	2,0000	308,97 35,54	617,94 71,08
36	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000	333,57 72,08	1 334,30 288,30
37	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m,D=0.5m	buc	4,0000	2 518,75 0,00	10 075,00 0,00
38	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	7,0000	60,76 53,62	425,32 375,37
39	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,7000	1 463,36 153,30	3 951,07 413,91
40	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	8,0000	75,19 54,78	601,52 438,22
41	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	60,0000	25,64 5,19	1 538,36 311,36
42	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,0000	1 420,79 97,86	2 841,57 195,71
43	TsD01A	Imprastierea cu lopata a	m3	14,0000	6,46	90,47

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor			6,46	90,47
44	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,1400	269,43 105,14	37,72 14,72
		<i>Total</i>	Lei			21 864,09
		Total Podet L=10m,d=0.5m.Pk2+25 Inclusiv salariu				21 864,09 2 494,96
		1.5. Podet L=10m,d=0.5m.Pk 4+25				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1000	550,00 0,00	55,00 0,00
46	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000	73,95 73,95	147,91 147,91
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm	m3	2,0000	308,97 35,54	617,94 71,08
48	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000	333,57 72,08	1 334,30 288,30
49	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=2.5m,D=0.5m	buc	4,0000	2 518,75 0,00	10 075,00 0,00
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000	60,57 53,62	60,57 53,62
51	PB01A	Turnarea betonului simplu in	m3	1,5000	1 462,45	2 193,67

1	2	3	4	5	6	7
		completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm			153,35	230,03
52	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	8,0000	75,19 54,78	601,52 438,22
53	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	60,0000	25,64 5,19	1 538,36 311,36
54	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,0000	1 420,79 97,86	2 841,57 195,71
55	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,1200	5 331,08 1 364,17	639,73 163,70
56	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,2200	34 956,91 5 869,64	7 690,52 1 291,32
57	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,2200	9 663,05 1 453,95	-2 125,87 -319,87
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12,0000	6,46 6,46	77,54 77,54
59	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,1200	267,17 104,67	32,06 12,56
		<i>Total</i>	Lei			25 779,82
		Total Podet L=10m,d=0.5m.Pk 4+25 Inclusiv salariu				25 779,82 2 961,48
		1.6. Drumuri laterale Pk2+20,3+00,4+25				

1	2	3	4	5	6	7
60	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	500,0000	0,49 0,13	243,23 64,73
61	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7200	5 337,61 1 364,19	3 843,08 982,22
62	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,0000	94,25 0,00	471,24 0,00
63	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (patul drumului)	100 m3	0,5000	511,30 7,18	255,65 3,59
64	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,0000	5 947,24 177,35	29 736,20 886,73
65	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,1000	251,45 237,63	779,50 736,66
		<i>Total</i>	Lei			35 328,90
		Total Drumuri laterale Pk2+20,3+00,4+25 Inclusiv salariu				35 328,90 2 673,93
		<i>Total</i>	Lei			356 438,98
		Total Sectorul 1,L=880m,b=3.0m Inclusiv salariu				356 438,98 21 658,76
		2. Sectorul 2,L=165m,b=3.0m				
66	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	500,0000	0,49 0,13	243,23 64,73
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,0000	47,12 0,00	235,62 0,00
68	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119	100 m3	0,5000	511,30 7,18	255,65 3,59

1	2	3	4	5	6	7
		(160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (patul drumului)				
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,0000	5 947,24 177,35	29 736,20 886,73
70	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,3000	251,75 237,69	830,79 784,38
		<i>Total</i>	Lei			31 301,49
		Total Sectorul 2,L=165m,b=3.0m Inclisiv salariu				31 301,49 1 739,43

		Total	Lei	387 740,47
		Asigurari sociale	24 %	5 615,57
		Total		393 356,04
		Cheltueli de regie	14,5 %	57 036,63
		Total		450 392,67
		Beneficiu de deviz	6 %	27 023,56
		Total		477 416,23
		TVA	20 %	95 483,25
		Total		572 899,48
		Total deviz: Inclisiv salariu		572 899,48 23 398,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)