

**Reparatia drumului de acces din
strada Independentei spre strada
Morii din s. Hirtop, raionul
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 02-01-2026

Drum de beton

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7ml				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2	617,100 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,3420		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6171		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului 35cm	100 m3	2,1600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8600		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	345,600 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,6099		
		<i>Total</i>				
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 20cm fractia	m3	123,420 0		

1	2	3	4	5	6	7
		16-31.5mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	37,0260		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	156,7434		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,1710		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,1836		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,9056		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6171		
		<i>Total</i>				
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20	m2	617,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4684		
	7129020012800	Pavator	h-om	20,9814		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	449,2488		
		<i>Total</i>				
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm	kg	1 126,8000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,1700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6340		
	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1 138,0680		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,6340		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,2680		
	2010237318750	Distantieri	buc	338,0400		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,6761		
		<i>Total</i>				
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	67,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1092		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	61,7708		

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,3940		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,7880		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,1456		
	2320187315789	Decofrol	kg	8,1456		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2036		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0679		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0861		
		<i>Total</i>				
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/ 37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	101,820 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	324,8058		
	2663102100202 37	Beton C30/ 37 F200 W6)	m3	103,8564		
		<i>Total</i>				
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	123,420 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	35,7918		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4320		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,9368		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	36,2855		
		<i>Total</i>				
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	123,420 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,5762		
	10119951	Mastic bituminos	kg	43,1970		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,3450		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	2,0981		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,9368		
		<i>Total</i>				
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint	m3	20,5700		

1	2	3	4	5	6	7
		cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6964		
		<i>Total</i>				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,5700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6521		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,5918		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1440		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0722		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2263		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0093		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7ml						
		2. Canal 08*0.6(h) 28.0m				
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat	m3	32,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,7440		
		<i>Total</i>				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	6,4400		

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 10cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,9320		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8,1788		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3220		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2705		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,4039		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0322		
		<i>Total</i>				
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,6400		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4800		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4800		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0640		
		<i>Total</i>				
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm	kg	118,000 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5900		
	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	119,1800		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5900		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1800		
	2010237318750	Distantieri	buc	35,4000		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0708		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
17	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	6,4400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,5436		
	2663102100202 5	Beton C20/ 25 F200 W6	m3	6,5688		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Canal 08*0.6(h) 28.0m						
		3. Podete diun tevi φ0.6,0m marca TS 60-25-3				
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 , грунт II категории)	100 m3	0,9000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8450		
		<i>Total</i>				
19	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,4600		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	7,0700		
		<i>Total</i>				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris под звенья труб)	m3	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1880		
	1421102200068 nrc	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,4640		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040		
		<i>Total</i>				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка под оголовки)	m3	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700		
	1421102200068 nrc	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	3,6600		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600		
		<i>Total</i>				
22	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3	2,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3800		
	2663102100000 20	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	2,0400		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0740		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8817		
		<i>Total</i>				
23	DI123	Montarea tuburilor Ts.60.25.3 2 buc*0.6m3 (fara resursul elementelor Alte materiale=1,0300	m3	1,2000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,5200		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,0560		
		<i>Total</i>				
24	Pret piata	Tevi Ts.60.25.3	buc	2,0000		
	12999	Tevi Ts.60.25.3	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
25	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Intrari - iesiri aripi Alte utilaje=1,0300	m3	4,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7600		
	2663102100000 20	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	4,0800		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1480		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,7634		
		<i>Total</i>				
26	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2250		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,4900		
	2710703517201	Armatura	t	0,2250		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
27	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	6,4000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6096		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0297		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0494		
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0105		
		<i>Total</i>				
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей пропитанной битумом =3,3кг)	m	5,0240		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	1,3062		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5072		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0048		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,0144		
		<i>Total</i>				
29	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 150 F200)	m3	0,3500		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,8350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	138,2500		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,4742		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1295		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF	h-ut	0,2100		

1	2	3	4	5	6	7
		cu brat cu zabrele				
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1050		
		<i>Total</i>				
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,9000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9810		
		<i>Total</i>				
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9380		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,4870		
		<i>Total</i>				
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm inclusiv pe drum	100 m3	0,9000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9810		
		<i>Total</i>				
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9380		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,4870		
		<i>Total</i>				
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	7,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire. Material pe podet 15cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	2,2500		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9,5250		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3150		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,6350		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0375		
		<i>Total</i>				

Investitor Primaria com. Hirtop

N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

