

## Ремонт участка Дороги по ул. Гагарина , с.Новоселовка

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Valoarea de deviz 1 221 918,711 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел Ремонт участка дороги по ул.Гагарина</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	2 520,000	1,731	4 362,624
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	2 520,000	0,372	936,952
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) * Под Асфальтоукладчик Н-5см., фр-0-32,5mm	m3	126,000	790,558	99 610,308
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t	1,512	10 505,988	15 885,054

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия) *0,0006 т				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) h-6см K=1.5	m2	2 520,000	312,386	787 212,972
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) * gj 0.5м с двух сторон	m2	630,000	72,331	45 568,786
		<b>Total Раздел Ремонт участка дороги по ул.Гагарина Inklusiv salariu</b>				<b>953 576,696 18 230,337</b>

		Total	lei	953 576,696
		Соц мед страх	24,00 %	4 375,281
		Итого	100,00 +	957 951,977
		Накладные расходы	3,10 %	29 696,512
		Итого	100,00 +	987 648,489
		Прибыль	3,10 %	30 617,104
		Итого	100,00 +	1 018 265,593
		НДС	20,00 %	203 653,118
		<b>Total de viz: Inklusiv salariu</b>		<b>1 221 918,711</b>

Intocmit

SRL Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Примария с.Новосёловка

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка Дороги по ул.  
Гагарина , с.Новоселовка**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2000**

**Valoarea de deviz 1 221 918,711 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	37,800	61,01	2 306,178
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	189,000	61,01	11 530,890
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,038	61,01	3 174,838
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,971	61,01	1 218,431
<b>Total manopera</b>						<b>18 230,337</b>

**Materiale:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	355,320	2 100,00	746 172,000
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	79,380	511,00	40 563,180
3.	1411122201672	Amestic 0-32.5mm	m3	160,020	511,00	81 770,220
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,560	0,00	0,000
5.	23203226000401	Bitum	t	1,557	10 100,00	15 725,700
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,720	0,00	0,000
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,710	25,00	267,750
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>884 498,850</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,454	351,00	159,354
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,661	511,00	5 958,771
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,317	411,00	8 350,287
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,502	451,00	21 423,402
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,930	311,00	2 155,230
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,034	611,00	12 240,774
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,241	451,00	559,691
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>50 847,509</b>

Total	lei	953 576,696
Соц мед страх	24,00 %	4 375,281
Итого	100,00 +	957 951,977
Накладные расходы	3,10 %	29 696,512

Итого	100,00 +	987 648,489
Прибыль	3,10 %	30 617,104
Итого	100,00 +	1 018 265,59 3
НДС	20,00 %	203 653,118

**Total deviz:**

**1 221 918,  
711**

Intocmit

SRL Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария с.Новоселовка

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт участка Дороги по ул. Гагарина , с.Новоселовка**

Investitor **Primaria s.Novosiolovca**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел Ремонт участка дороги по ул.Гагарина</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			1,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,01	1,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	511,00	0,511
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	61,01	0,040
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	511,00	0,332
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заливания) * Под Асфальтоукладчик Н-5см., фр- 0-32,5mm	m3			790,558
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	61,01	18,303
	1411122201672	Amestic 0-32.5mm	m3	1,2700	511,00	648,970
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	511,00	21,462
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	451,00	98,318
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	451,00	2,255
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 т	t			10 505,988
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 100,00	10 400,595
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	351,00	105,393
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) h-6см K=1.5	m2			312,386
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	61,01	4,576
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 100,00	296,100
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	451,00	3,585
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	411,00	3,267
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	611,00	4,857
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин	m2			72,331

1	2	3	4	5	6	7
		щепнем толщиной 10 см) * gј 0.5м с двух сторон				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	61,01	1,934
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	511,00	64,386
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	511,00	1,793
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	451,00	0,437
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	311,00	3,421
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	411,00	0,185

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL Voinkoff Group**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Примария с.Новоселовка**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.