

Reparația drumurilor s. Mihăileni r. Rîșcani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 392 443,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1				
1	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,000	1 635,20 161,37	39 244,75 3 872,97
Total Sector 1						39 244,75
Incluziv salariu						3 872,97
		2. Sector 2-1				
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,020	66,01 0,00	1 057,50 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,020	3 561,35 142,87	57 052,82 2 288,73
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10,00	100m2	-16,020	1 472,93 0,00	-23 596,26 0,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,400	287,29 49,79	402,20 69,70

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,570	1 722,93 0,00	2 705,00 0,00
7	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	210,540	10,00 0,00	2 106,00 0,00
Total Sector 2-1						39 727,26
Incluziv salariu						2 358,43
3. Sector 2-2						
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,800	66,03 0,00	515,00 0,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	3 561,73 142,86	27 781,49 1 114,29
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10,00	100m2	-7,800	1 472,94 0,00	-11 488,93 0,00
11	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,764	1 721,20 0,00	1 315,00 0,00
12	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	102,500	9,99 0,00	1 024,00 0,00
13	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,667	813,34 0,00	542,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,000	15,20 0,00	1 520,00 0,00
Total Sector 2-2						21 209,06
Incluziv salariu						1 114,29
4. Sector 3-4						
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,660	66,00 0,00	1 627,50 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,660	3 561,50 142,86	87 826,66 3 523,03
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10,00	100m2	-24,660	1 472,96 0,00	-36 323,17 0,00
18	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	2,420	1 723,14 0,00	4 170,00 0,00
19	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	324,060	10,00 0,00	3 240,00 0,00
20	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,667	813,34 0,00	542,50 0,00
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,000	15,20 0,00	1 520,00 0,00
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,150	513,04 0,00	590,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea rigolelor)				
Total Sector 3-4						63 193,49
Incluziv salariu						3 523,03
5. Sector 4-3						
23	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	13,920	1 635,27 161,37	22 762,98 2 246,22
24	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	0,926	1 722,46 0,00	1 595,00 0,00
25	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	124,710	10,01 0,00	1 248,00 0,00
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea rigolelor)	100 m3	0,500	510,00 0,00	255,00 0,00
Total Sector 4-3						25 860,98
Incluziv salariu						2 246,22
6. Transportarea materialelor						
27	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	976,830	79,10 0,00	77 267,25 0,00
Total Transportarea materialelor						77 267,25
Incluziv salariu						0,00
Прямые затраты			lei		266 502,79	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		2 950,86	

Total P3+CASM	100,00 +	269 453,65
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	39 070,78
Total Total+CI	100,00 +	308 524,43
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	18 511,47
Total Total+B	100,00 +	327 035,90
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	65 407,18

Total deviz: **392 443,08**
Incluziv salariu **13 114,94**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)