

**Lucrări de reparație a încăperilor IMSP
Spitalul raional Leova.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 269 423,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	107,900	24,84 22,94	2 680,15 2 475,14
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,870	5,95 2,55	570,31 244,34
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,870	137,54 103,65	13 186,24 9 937,01
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,870	27,19 20,39	2 606,59 1 954,84
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,450	29,80 16,99	3 142,48 1 791,81
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,870	5,95 2,55	570,31 244,34

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor \ tavanelor	m2	95,870	52,09 46,73	4 993,96 4 479,85
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,870	5,95 2,55	570,31 244,34
9	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	95,870	53,41 36,53	5 120,53 3 502,39
		<i>Total</i>	lei			33 440,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 440,88 24 874,06
		1.2. Tavan				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,600	24,84 22,94	1 629,46 1 504,82
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,600	338,81 186,91	22 226,07 12 261,43
		<i>Total</i>	lei			23 855,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 855,53 13 766,25
		1.3. Pardosele				
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	65,600	70,17 66,27	4 603,08 4 347,24
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	65,600	28,89 25,49	1 895,06 1 672,02
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,600	107,81 59,47	7 072,40 3 901,37
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	65,600	177,61 19,88	11 651,07 1 304,14
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	65,600	5,95 2,55	390,24 167,20

1	2	3	4	5	6	7
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,600	496,61 212,40	32 577,61 13 933,44
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	37,400	92,23 72,22	3 449,57 2 700,88
		<i>Total</i>	lei			61 639,03
		Total Pardosele Inclusiv salariu				61 639,03 28 026,29
		1.4. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,500	35,68 35,68	1 124,02 1 124,02
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,000	2 937,87 80,71	61 695,32 1 694,96
		<i>Total</i>	lei			62 819,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				62 819,34 2 818,98
		1.5. Diverse				
21	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	8,000	115,54 115,54	924,36 924,36
22	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	8,000	15,92 0,00	127,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 051,68
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 051,68 924,36
		1.6. Lucrari de reparatie la instalatii electrice				

1	2	3	4	5	6	7
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000	18,69 18,69	93,46 93,46
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	5,10 5,10	25,49 25,49
25	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,000	2,97 2,97	154,63 154,63
26	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 18module	buc	1,000	1 349,86 303,31	1 349,86 303,31
27	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	3,000	94,42 70,52	283,25 211,55
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,540	7 238,80 2 022,06	3 908,95 1 091,91
29	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG 3*1,5	m	35,000	77,13 28,89	2 699,68 1 011,02
30	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG 3*2.5	m	19,000	103,58 29,74	1 968,03 564,98
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 5000-5500K 600*600mm	buc	7,000	751,79 23,79	5 262,52 166,52
32	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, Bactericide QUARTZ cu 2 lampi	buc	2,000	1 112,60 92,60	2 225,21 185,21

1	2	3	4	5	6	7
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	68,11 26,34	204,32 79,01
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	80,74 22,94	242,22 68,82
		<i>Total</i>	lei			18 417,62
		Total Lucrari de reparatie la instalatii electrice Inclusiv salariu				18 417,62 3 955,91
		<i>Total</i>	lei			201 224,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				201 224,08 74 365,85

		Total	lei	201 224,08
		CNAM	24 %	17 847,80
		Cheltuieli de transport	1 %	1 232,63
		Cheltuieli de regie	1 %	2 203,05
		Beneficiu de deviz	1 %	2 012,24
		Total		224 519,80
		TVA	20 %	44 903,97
		269 423,77		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		75 109,51		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

