

Întreținerea și reparația drumurilor locale s. Baraboi

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 303 808,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor din beton asfaltic				
1	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald	100m2	8,0000	3 349,160 80,940	26 793,280 647,520
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	65,0000	404,724 39,323	26 307,057 2 556,018
3	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	72,0000	277,429 8,499	19 974,866 611,906
		Total Reparatia drumurilor din beton asfaltic Inclusiv salariu				73 075,203 3 815,444
		2. Reparatia drumurilor impetruite				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	98,5000	215,460 0,000	21 222,810 0,000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	985,0000	701,265	690 746,025

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			40,470	39 862,950
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	14,0000	2 862,000 0,000	40 068,000 0,000
7	TsI50A2	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 680,0000	19,200 0,000	32 256,000 0,000
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofilete	100m2	244,6000	111,820 0,000	27 351,172 0,000
		Total Reparatia drumurilor impietruite Inclusiv salariu				811 644,007 39 862,950

		Прямые затраты	Lei	884 719,22
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	10 482,82
		Total ПЗ+CA	100,00 +	895 202,04
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	129 804,30
		Total Total+CR	100,00 +	1 025 006,34
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	61 500,38
		Total Total+B	100,00 +	1 086 506,72
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	217 301,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 303 808,06 43 678,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întreținerea și reparația drumurilor locale s. Baraboi

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 303 808,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	600,0720	67,45	40 474,856
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	47,4950	67,45	3 203,538
Total manopera						43 678,40

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	199,9550	300,00	59 986,500
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 200,7150	300,00	360 214,500
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina	t	7,4750	2 150,00	16 071,250
4.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	120,8000	25,00	3 020,000
5.	23203226001101	Bitum	t	0,0390	15 000,00	585,000
6.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	812,0000	15,00	12 180,000
7.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	10,7040	750,00	8 028,000
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	148,1400	0,10	14,814
Total materiale de construcții						460 100,07

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,2500	65,00	211,250
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,9000	1 500,00	5 850,000
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6320	680,00	429,760
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	75,3963	1 140,00	85 951,782
5.	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	3,4272	1 250,00	4 284,000
6.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	255,9380	700,00	179 156,600
7.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,9000	200,00	780,000
8.	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	1,3440	350,00	470,400
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	66,7800	600,00	40 068,000
10.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	2,2640	250,00	566,000
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,5200	50,00	26,000
12.	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,7440	250,00	186,000
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,5200	200,00	104,000
14.	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	5,1984	650,00	3 378,960

15.	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	18,0000	650,00	11 700,000
16.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	107,5200	300,00	32 256,000
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,1000	380,00	5 738,000
18.	65656565	Compactor	h-ut	24,4600	400,00	9 784,000
Total utilaje de construcții						380 940,75

Прямые затраты	Lei	884 719,22
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	10 482,82
Total ПЗ+CA	100,00 +	895 202,04
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	129 804,30
Total Total+CR	100,00 +	1 025 006,34
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	61 500,38
Total Total+B	100,00 +	1 086 506,72
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	217 301,34

Total deviz:

1 303 808,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Întreținerea și reparația drumurilor
locale s. Baraboi**
Investitor Primaria Baraboi
Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația drumurilor din beton asfaltic				
1	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafața, pe îmbracaminti asfaltice pentru întreținere (regenerare), executat cu criblura nebitumata înainte de asternere cu bitum la cald	100m2			3 349,160 80,940
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,2000	67,45	80,940
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	1,3380	750,00	1 003,500
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	101,5000	15,00	1 522,500
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	15,1000	25,00	377,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2260	700,00	158,200
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,2830	250,00	70,750
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0790	680,00	53,720
	2952241000000	Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion)	h-ut	0,1680	350,00	58,800
	2952270007000	Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650	h-ut	0,0930	250,00	23,250
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic, suprafața reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			404,724 39,323
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,323
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 150,00	247,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	200,00	12,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
3	RpDB41A	Scarificarea si concasarea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3			277,429 8,499
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1260	67,45	8,499
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	650,00	46,930
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	650,00	162,500
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	1 250,00	59,500
		2. Reparația drumurilor impetruite				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			215,460 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	1 140,00	215,460
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			701,265 40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,900

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,700
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	1 140,00	47,880
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	700,00	180,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
6	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,000 ----- 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,000
7	TsI50A2	Transportarea pietrisului cu autobasculantă la distanță de 2 km	t			19,200 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,0640	300,00	19,200
8	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic, cu autogreder cu compactarea suprafeței reprofile	100m2			111,820 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0630	1 140,00	71,820
	65656565	Compactor	h-ut	0,1000	400,00	40,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.