

**Gradinita din s. Brinzenii Vechi,
r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 494 844,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la pereti				
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	361,000	32,15 32,08	11 606,51 11 579,44
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,000	80,13 58,32	28 927,82 21 053,52
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	361,000	69,26 55,77	25 004,66 20 132,43
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	361,000	23,87 20,05	8 617,13 7 237,15
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361,000	3,82 1,09	1 378,48 394,75
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,000	29,17 20,05	10 529,83 7 237,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari la pereti Inclusiv salariu				86 064,43 67 634,44
		2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,000	213,01 80,19	37 277,62 14 033,25
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,695	13 499,40 692,50	9 382,08 481,29
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,000	28,33 18,95	4 674,29 3 127,41
		Total Lucrari la tavan Inclusiv salariu				51 333,99 17 641,95
		3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000	10,94 10,94	174,96 174,96
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,260	55 404,19 11 554,65	14 405,09 3 004,21
12	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	43,74 10,94	349,94 87,48
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	1 478,55 1 388,73	162,64 152,76
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	110,000	23,36 5,47	2 569,54 601,42
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	340,000	16,68 8,02	5 671,71 2 726,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari la electricitate Inclusiv salariu				23 333,88 6 747,29
		4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	175,000	8,17 8,02	1 429,58 1 403,33
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,750	1 517,52 248,22	2 655,66 434,38
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	175,000	120,89 32,81	21 156,61 5 740,88
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175,000	195,97 47,38	34 295,38 8 292,37
		Total Lucrari la pardoseli Inclusiv salariu				59 537,23 15 870,96
		5. Sistema de incalzire				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000	5,83 5,83	93,31 93,31
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	16,000	21,73 18,23	347,70 291,60
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l,	buc	1,000	2 314,30 189,54	2 314,30 189,54
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	34,63 34,63	103,88 103,88
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	183,91 74,72	551,73 224,17
25	RpIC19D1	Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, l avind diametrul de 25mm	m	104,000	34,33 17,50	3 569,90 1 819,58

1	2	3	4	5	6	7
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalația de încălzire centrală teava având pînă la 1"	buc	43,000	7,60 3,65	326,59 156,74
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP-r imbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, avînd diametrul de 20 mm	m	104,000	47,95 13,49	4 986,84 1 402,60
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avînd sifonul interior tip S	buc	3,000	1 587,76 171,32	4 763,27 513,95
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 100 mm	m	15,000	61,44 11,66	921,58 174,96
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 50 mm	m	5,000	21,40 9,11	106,98 45,56
		Total Sistemă de încălzire Inclusiv salariu				18 086,08 5 015,89
		6. Lucrări de tâmplărie				
31	CK22A	Glasvînduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m ²	18,000	1 404,45 38,64	25 280,14 695,47
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafața golului peste 2 m ² "Low E"	m ²	0,400	1 031,00 41,20	412,40 16,48
33	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (usi)	m ²	30,000	15,31 15,31	459,27 459,27
34	CK25A	Usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp	m ²	33,700	1 011,37 29,52	34 083,31 994,98

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,000	21,23 18,23	934,12 801,90
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	23,87 20,05	157,54 132,31
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,600	29,17 20,05	192,51 132,31
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				61 519,29 3 232,72
		7. Lucrari la exterior				
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	36,000	96,59 96,59	3 477,33 3 477,33
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,000	378,08 36,09	6 805,36 649,54
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,000	1 042,33 304,36	18 761,98 5 478,44
		Total Lucrari la exterior Inclusiv salariu				29 044,67 9 605,31

	Total	lei	328 919,57
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	28 293,43
	Cheltuieli de transport	5,00 %	9 925,53
	Cheltuieli de regie	8,00 %	29 371,08
	Beneficiu de deviz	4,00 %	15 860,38
	Total	100,00 +	412 369,99
	TVA	20,00 %	82 474,01

1	2	3	4	5	6	7	
							494 844,00
		Total deviz:					
		Inclisiv salariu					125 748,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Gradinita din s. Brinzenii Vechi,
r. Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 494 844,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	86,611	36,45	3 156,971
2.	7122050013400	Zidar	h-om	664,240	36,45	24 211,548
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,420	36,45	6 029,559
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	566,410	36,45	20 645,645
5.	7123010010200	Betonist	h-om	278,600	36,45	10 154,970
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,401	36,45	4 024,116
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	220,500	36,45	8 037,225
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	67,630	36,45	2 465,114
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,500	36,45	637,875
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	52,480	36,45	1 912,896
11.	7137010011500	Electrician	h-om	8,640	36,45	314,928
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	98,500	36,45	3 590,325
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,010	36,45	7 764,216
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,660	36,45	24,057
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,320	36,45	48,114
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,564	36,45	1 041,158
17.	7422010060100	Timplar	h-om	365,050	36,45	13 306,073
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,497	36,45	4 246,316
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,106	36,45	13 891,313
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,300	36,45	229,635
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,452	36,45	16,475
		Total manopera				125 748,56

Materiale:

1.	*2622102438000	Lavoar	buc	3,106	0,00	0,000
2.	*2822115700000	Radiator	buc	16,000	0,00	0,000
3.	000 000220	Boiler 100l.	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
4.	000011	Corp de iluminat	buc	26,000	350,00	9 100,000
5.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 600,00	0,000
6.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,146	12 500,00	1 825,000
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,546	35,00	19,110
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,869	28,00	80,332
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,978	4,50	17,901
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,978	4,50	17,901
11.	1019852	Vopsea	kg	0,780	27,00	21,060
12.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	30,00	240,000
13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	185,588	3,69	684,820

14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,625	230,00	6 813,750
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,453	230,00	2 864,190
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,165	130,00	21,450
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,926	130,00	1 810,380
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,380	0,50	9,190
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,078	36,50	2,847
20.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,400	950,00	380,000
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,700	950,00	32 015,000
22.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,000	1 350,00	24 300,000
23.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	159,075	12,50	1 988,437
24.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2,600	2,00	5,200
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,365	26,66	63,051
26.	2320166200729	Parchetin	l	0,330	12,50	4,125
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,663	16,00	218,608
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	25,592	17,50	447,860
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,360	45,00	916,200
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,050	89,00	4,450
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,150	17,50	947,625
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	147,040	20,00	2 940,800
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,156	30,00	4,680
34.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,660	19,90	13,134
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,941	30,00	208,230
36.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,990	27,00	26,730
37.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,990	16,66	16,493
38.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,330	25,00	8,250
39.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,245	30,00	7,350
40.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,330	3,00	0,990
41.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,475	3,00	7,425
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,208	25,00	5,200
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,600	1,50	2,400
44.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	65,00	22,100
45.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	45,00	141,750
46.	2513736621482	Banda izolanta	m	0,636	2,50	1,590
47.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	0,652	2,50	1,630
48.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,204	2,50	0,510
49.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	25,00	78,750
50.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	173,250	8,02	1 389,465
51.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,845	25,00	46,125
52.	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	106,080	15,00	1 591,200
53.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d100	m	15,450	47,50	733,875
54.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	5,150	11,50	59,225
55.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	29,90	94,185
56.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,160	2,20	9,152
57.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	20,800	2,50	52,000
58.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	21,840	3,25	70,980
59.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,160	17,50	72,800
60.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	104,000	15,00	1 560,000
61.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	895,00	2 847,890
62.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	150,00	472,500
63.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	14,025	3,65	51,191
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 239,965	1,45	7 597,949
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,096	1,60	35,354
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 577,540	1,60	4 124,064

67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	387,781	3,60	1 396,011
68.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,938	835,00	14 978,230
69.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	8,479	750,00	6 359,250
70.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,166	750,00	1 624,500
71.	2670112204051	Placi din laminat	m2	185,588	125,00	23 198,500
72.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,330	5,00	1,650
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	214,820	2,00	429,640
74.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	68,640	14,50	995,280
75.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	183,750	125,00	22 968,750
76.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,400	14,00	5,600
77.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,760	14,00	94,640
78.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,869	12,50	10,863
79.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	695,000	12,50	8 687,500
80.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,325	12,50	216,562
81.	2811236311001	Doze	buc	28,875	1,50	43,312
82.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000	2,50	20,000
83.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	89,250	1,50	133,875
84.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,800	23,33	18,664
85.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,347	35,00	12,145
86.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,780	2,50	6,950
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	242,800	0,60	145,680
88.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,780	0,25	0,695
89.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,780	0,05	0,139
90.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	43,000	0,60	25,800
91.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	43,000	0,60	25,800
92.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	25,00	78,750
93.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,000	0,25	10,750
94.	2874136313300	Diblu din metal	buc	700,000	0,30	210,000
95.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	15,00	47,250
96.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075	41,02	126,146
97.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,075	25,50	78,413
98.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,150	12,50	76,875
99.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	65,00	204,750
100.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	45,00	90,000
101.	2875274204000	Bratară fixare	buc	43,000	2,50	107,500
102.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000	0,35	16,800
103.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	45,00	141,750
104.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	45,00	141,750
105.	31301348174052 15	Cablu 2x1.5 mmp	m	374,850	7,50	2 811,375
106.	31301348174053 25	Cablu	m	117,810	14,50	1 708,245
107.	3220137315778	Decapant	kg	0,520	35,00	18,200
108.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	1 600,00	1,600
109.	500	Priza	buc	11,000	0,25	2,750
110.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	31,200	2,20	68,640
111.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,014	65,00	0,910
112.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,026	2,20	0,057
113.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	12 500,00	12,500
114.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,155	32,00	4,960
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,050	2,00	36,100
		Total materiale de constructii				198 510,56

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,407	165,00	67,155
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,266	5,00	96,330
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,463	69,00	31,947
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,560	150,00	1 134,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,780	69,00	260,820
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,306	5,00	26,530
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,415	5,00	27,075
8.	2922140007000	Macara	h-ut	4,500	210,00	945,000
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,060	25,00	1,500
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,163	69,00	149,247
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,198	25,00	1 404,950
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,040	5,00	35,200
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,200	10,00	72,000
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,745	45,00	168,525
15.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,020	20,00	0,400
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,200	5,00	16,000
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,039	25,00	0,975
18.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,347	69,00	23,943
19.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,283	12,50	3,537
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,625	250,00	156,250
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,407	96,00	39,072
Total utilaje de constructii						4 660,45

Total	lei	328 919,57
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	28 293,43
Cheltuieli de transport	5,00 %	9 925,53
Cheltuieli de regie	8,00 %	29 371,08
Beneficiu de deviz	4,00 %	15 860,38
Total	100,00 +	412 369,99
TVA	20,00 %	82 474,01

Total deviz:

**494 844,0
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gradinita din s. Brinzenii Vechi, r.
Telenesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la pereti				
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			32,15 32,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400	36,45	16,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	36,45	16,038
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2			80,13 58,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	750,00	4,500
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	750,00	17,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,062
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,26 55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,769
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			23,87 20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,798
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,82 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,17 20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
		2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			213,01 80,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	36,45	74,723
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			13 499,40 ----- 692,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	36,45	554,040
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,45	69,229
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	36,45	34,614
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	36,45	34,614
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	12,50	12 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	35,00	17,475
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,25	1,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	2,50	10,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,05	0,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0800	17,50	1,410
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,00	1,911
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	12,50	15,630
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	69,00	34,450
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	250,00	224,820
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			28,33 ----- 18,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,45	18,954
	2681116001317	Piatra de frezat	kg	0,0020	5,00	0,010
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,65	0,310
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,02	8,421
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,036
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	130,00	0,130
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,006
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	3,00	0,045
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	16,66	0,100
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,90	0,080
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,050
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	12,50	0,025
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	27,00	0,162
		3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			10,94 ----- 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,935
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			55 404,19 ----- 11 554,65
	1	Muncitor	h-om	317,0000	36,45	11 554,650
	000011	Corp de iluminat	buc	100,0000	350,00	35 000,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 019,231
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	28,00	291,200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,50	68,850
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	27,00	81,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 600,00	6,154
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,20	264,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	65,00	3,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	2,20	0,219
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	12 500,00	48,077
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	32,00	13,415
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	165,00	255,750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	5,00	370,500

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	69,00	122,873
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,50	13,604
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	96,00	148,800
12	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			43,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,935
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	30,00	30,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,008
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,300
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 478,55
	1	Muncitor	h-om	38,1000	36,45	1 388,745
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	28,00	42,000
	500	Priza	buc	100,0000	0,25	25,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	32,00	13,382
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	165,00	6,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	96,00	3,491
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			23,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	36,45	5,468
	3130134817405325	Cablu	m	1,0200	14,50	15,530
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	1,50	0,394
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	12,50	1,969
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			16,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,019
	3130134817405215	Cablu 2x1.5 mmp	m	1,0500	7,50	8,269
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,50	0,394
		4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	36,45	4,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,010
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,150
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 517,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,214
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	230,00	1 173,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,300
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			120,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	835,00	85,590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			195,97
						47,38

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,917
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	125,00	132,563
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,69	3,913
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,50	11,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
		5. Sistema de incalzire				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,83
						5,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,832
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			21,73
						18,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,225
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,50	0,110
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	23,33	1,167
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,050
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,000
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l,	buc			2 314,30
						189,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	36,45	189,540
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	45,00	90,000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	65,00	22,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	36,50	1,095
	000 000220	Boiler 100l.	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	17,50	2,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	16,00	0,960
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4000	14,00	5,600
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,63
						34,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,45	34,628
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			183,91
						74,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	36,45	74,723
	*2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	0,00	0,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	41,02	42,049
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,50	26,138
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,375
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,50	25,625
25	RpIC19D1	Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, l avind diametrul de 25mm	m			34,33
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	36,45	17,496
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	14,50	9,570
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	16,00	2,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	17,50	4,270
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	14,00	0,910
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalatia de incalzire centrala teava avind pina la 1"	buc			7,60
						3,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,50	2,500
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,250
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,60	0,600
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP-r imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			47,95
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	36,45	13,486

1	2	3	4	5	6	7
	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	1,0200	15,00	15,300
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	2,50	0,500
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	3,25	0,682
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	17,50	0,700
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,20	0,088
	2523156719530	Record drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	26,66	0,533
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	35,00	0,175
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	69,00	1,435
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 587,76 171,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,45	171,315
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	895,00	949,297
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	157,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	25,00	26,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	29,90	31,395
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,250
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,750
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,250
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m			61,44 11,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,664
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d100	m	1,0300	47,50	48,925
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	26,66	0,400
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			21,40 9,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,45	9,112
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	11,50	11,845
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	26,66	0,320
		6. Lucrari de timplarie				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 404,45 38,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	36,45	36,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,45	2,187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1950	45,00	8,775
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	30,00	1,740
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E"	m2			1 031,00 41,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	36,45	41,188
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,000
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,50	3,975
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,50	4,075
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,50	1,275
	2416566101576	Spuma de poliuretana pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	89,00	11,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,150
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	25,00	3,750
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	25,00	2,438
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,654

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,654
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 011,37 ----- 29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,916
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	45,00	22,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m			21,23 ----- 18,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,561
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	750,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,87 ----- 20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,797
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,027
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,17 ----- 20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
		7. Lucrari la exterior				
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			96,59 ----- 96,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	36,45	87,844
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	36,45	8,748
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			378,08 ----- 36,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,086
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	69,00	14,490
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 042,33 ----- 304,36
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	36,45	280,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,692
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,45	421,776
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	130,00	100,577
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,122
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.