

**Constructia stadionului de fotbal  
din orasul Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-1 Suplimentar  
Iluminat cu energie electrica. Instalarea stilpilor si proiectoare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t ( AD 120 h=12 m x 153/60 mm metal Elmos)	t	9,600
	1	Muncitor	h-om	279,5520
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	29,5680
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	29,4720
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	41,6640
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	9,9840
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	17,7600
		<i>Total</i>		
2		Stilpi din otel pentru felinar AD120 12 m x 153/60 mm metal Elmos	buc	6,000
	632111254700	Stilpi din otel pentru felinar AD120 12 m x 153/60 mm metal Elmos	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				

1	2	3	4	5
		<b>2. Lucrari de montaj</b>		
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED (Прожектор Horoz 72000 LUM)	buc	36,000
	2	Muncitor	h-om	84,2400
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,4320
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,3600
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0180
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7200
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	30,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7200
		<i>Total</i>		
4		Lampa cu module LED, flux luminos 72000 LUM	buc	36,000
	854233325	Lampa cu module LED, 50W, flux luminos 4500 lm, 4000K, efecienta luminoasa 90 lm/W, tensiunea de alimentare 230V , HP-PRO	buc	36,0000
		<i>Total</i>		
5	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel sina, diametru 18 mm	100 m	0,700
	2	Muncitor	h-om	13,3000
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0644
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0014
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0980
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1910
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0980
		<i>Total</i>		
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	1,800

1	2	3	4	5
	2	Muncitor	h-om	14,9220
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1458
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0036
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,4040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2520
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,5720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2520
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montaj</b>				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**