

Reparatia capitala a drumurilor locale din or.

Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia accesului la Gradinita si Scoala de la str. Independentei				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	924,000	29,94 3,35	27 666,07 3 095,42
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	147,000	9,06 0,00	1 331,34 0,00
3	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10 cm	100m2	11,550	100,31 0,00	1 158,62 0,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm	m3	138,600	363,36 34,60	50 361,46 4 795,01
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,693	7 978,76 0,00	5 529,28 0,00
6	DB16H K-1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,000	187,77 4,32	216 875,77 4 994,80
Total Reparatia accesului la Gradinita si Scoala de la str. Independentei						302 922,54
Incluziv salariu						12 885,23
		2. str. Pescarilor - str. Turgenev intersectie cu str. Vasile Alecsandri				
		2.1. Reparatia partii carosabile				
7	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	700,000	29,94 3,35	20 959,29 2 345,03

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,000	9,06 0,00	1 014,21 0,00
9	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	29,750	100,32 0,00	2 984,52 0,00
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	535,500	363,36 34,60	194 578,44 18 526,16
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,785	7 978,24 0,00	14 241,16 0,00
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 975,0 00	128,02 3,46	380 872,59 10 292,31
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,892	7 978,60 0,00	7 116,91 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 975,0 00	128,07 2,88	380 996,38 8 576,92
Total Reparatia partii carosabile						1 002 763,50
Incluziv salariu						39 740,42
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
15	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	4,700	1 110,42 0,00	5 218,97 0,00
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	658,000	7,96 0,00	5 240,97 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,600	71,81 0,00	761,14 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						11 221,08
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Pescarilor - str. Turgenev intersectie cu str. Vasile Alecsandri						1 013 984,58
Incluziv salariu						39 740,42
		3. str. Ferarilor				
18	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	750,000	29,94 3,35	22 456,37 2 512,53
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	120,000	9,06 0,00	1 086,78 0,00
20	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	12,800	100,31 0,00	1 284,02 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	230,400	363,36 34,60	83 717,88 7 970,92
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,768	7 975,83 0,00	6 125,44 0,00
23	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,000	128,02 3,46	163 871,23 4 428,29
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,384	7 985,81 0,00	3 066,55 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,000	128,07 2,88	163 924,22 3 690,24
Total str. Ferarilor						445 532,49
Incluziv salariu						18 601,98
		4. Reparatia curtii de pe str. Independentei 33,35				
		4.1. Lucrari de terasament				
26	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,800	1 110,42 0,00	888,34 0,00
27	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	128,000	10,18 0,00	1 302,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de terasament						2 191,06
Incluziv salariu						0,00
		4.2. Reparatia partii carosabile				
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000	222,88 33,62	13 372,67 2 016,95
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (350,0 m2 x 0.18 m)	m3	63,000	19,61 8,25	1 235,12 519,46
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (40,0 m2 x 0,06 m)	m3	1,500	189,23 92,25	283,84 138,38
31	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	5,700	100,33 0,00	571,90 0,00
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-12 cm	m3	73,200	363,36 34,60	26 597,91 2 532,43
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024	8 062,92 0,00	193,51 0,00
34	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,000	102,76 6,92	4 110,24 276,77
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,342	7 970,96 0,00	2 726,07 0,00
36	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	570,000	187,77 4,32	107 030,39 2 464,97
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,500	5,64 0,00	42,30 0,00
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	40,000	4,88 2,88	195,32 115,32
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,237	7 972,70 0,00	1 889,53 0,00
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (indreptarea denivelarilor)	t	27,380	1 318,96 12,11	36 113,15 331,55

1	2	3	4	5	6	7
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	790,000	128,07 2,88	101 171,98 2 277,57
Total Reparatia partii carosabile						295 533,93
Incluziv salariu						10 673,40
Total Reparatia curtii de pe str. Independentei 33,35						297 724,99
Incluziv salariu						10 673,40
		5. str. Al. Klim				
42	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	60,000	29,94 3,35	1 796,51 201,00
43	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	2,800	100,29 0,00	280,82 0,00
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm	m3	33,600	363,36 34,60	12 208,80 1 162,43
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	7 973,81 0,00	1 339,60 0,00
46	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	192,10 4,32	53 787,64 1 210,86
Total str. Al. Klim						69 413,37
Incluziv salariu						2 574,29
		6. Reparatia accesului str. Eminescu 77,79				
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	277,000	17,99 2,01	4 981,91 557,40
48	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	2,770	100,28 0,00	277,78 0,00
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	33,240	363,36 34,60	12 078,24 1 149,97

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore h-12 cm				
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,166	7 977,71 0,00	1 324,30 0,00
51	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	277,000	160,08 3,60	44 342,21 998,21
Total Reparatia accesului str. Eminescu 77,79						63 004,44
Incluziv salariu						2 705,58
Прямые затраты			lei		2 192 582,41	
Asigurarea sociala			22,50 %		19 615,70	
Total			100,00 +		2 212 198,11	
Cheltuieli de regie			9,00 %		199 097,83	
Total			100,00 +		2 411 295,94	
Beneficiu			3,00 %		72 338,88	
Total			100,00 +		2 483 634,82	
TVA			20,00 %		496 726,96	

Total deviz: **2 980 361,78**
Incluziv salariu **87 180,90**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)