

Reparatia drumurilor locale din or. Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia accesului la Gradinita si Scoala de la str. Independentei				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	924,000	26,76 1,79	24 728,01 1 650,25
2	Tsl51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	147,000	9,06 0,00	1 331,34 0,00
3	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10 cm	100m2	11,550	79,19 0,00	914,70 0,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm	m3	138,600	333,24 18,44	46 187,25 2 556,34
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,693	7 978,76 0,00	5 529,28 0,00
6	DB16H K-1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,000	178,36 2,31	206 009,58 2 662,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie accesului la Gradinita si Scoala de la str. Independentei						284 700,16
Incluziv salariu						6 869,44
		2. str. Pescarilor - str. Turgenev intersectie cu str. Vasile Alecsandri 2.1. Reparatie partii carosabile				
7	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	700,000	26,76 1,79	18 733,47 1 250,20
8	Tsl51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,000	9,06 0,00	1 014,21 0,00
9	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	29,750	79,20 0,00	2 356,20 0,00
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	535,500	333,24 18,44	178 450,78 9 876,76
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,785	7 978,24 0,00	14 241,16 0,00
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 975,000	111,96 1,84	333 072,67 5 487,09
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,892	7 978,60 0,00	7 116,91 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,	m2	2 975,000	120,59	358 767,07

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			1,54	4 572,57
Total Reparatia partii carosabile						913 752,47
Incluziv salariu						21 186,62
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
15	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	4,700	1 110,42 0,00	5 218,97 0,00
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	658,000	7,96 0,00	5 240,97 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,600	56,69 0,00	600,90 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						11 060,84
Incluziv salariu						0,00
Total str. Pescarilor - str. Turgenev intersectie cu str. Vasile Alecsandri						924 813,31
Incluziv salariu						21 186,62
		3. str. Ferarilor				
18	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	750,000	26,76 1,79	20 071,56 1 339,49

1	2	3	4	5	6	7
19	Tsl51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	120,000	9,06 0,00	1 086,78 0,00
20	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	12,800	79,20 0,00	1 013,70 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	230,400	333,24 18,44	76 778,91 4 249,50
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,768	7 975,83 0,00	6 125,44 0,00
23	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,0 00	111,96 1,84	143 305,21 2 360,83
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,384	7 985,81 0,00	3 066,55 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,0 00	120,59 1,54	154 360,06 1 967,36
Total str. Ferarilor						405 808,21
Incluziv salariu						9 917,18
		4. Reparatia curtii de pe str. Independentei 33,35				
		4.1. Lucrari de terasament				
26	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat	100 m3	0,800	1 110,42 0,00	888,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa descarcare auto teren catg. II				
27	Tsl51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	128,000	10,18 0,00	1 302,72 0,00
Total Lucrari de terasament						2 191,06
Incluziv salariu						0,00
		4.2. Reparatia partii carosabile				
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000	199,57 17,92	11 974,33 1 075,29
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (350,0 m2 x 0.18 m)	m3	63,000	13,84 4,40	872,12 276,94
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (40,0 m2 x 0,06 m)	m3	1,500	144,61 49,19	216,92 73,78
31	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	5,700	79,21 0,00	451,50 0,00
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm	m3	73,200	333,24 18,44	24 393,36 1 350,10
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024	8 062,92 0,00	193,51 0,00
34	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,000	88,47 3,69	3 538,94 147,55

1	2	3	4	5	6	7
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,342	7 970,96 0,00	2 726,07 0,00
36	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	570,000	178,36 2,31	101 667,71 1 314,13
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,500	5,64 0,00	42,30 0,00
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	40,000	3,54 1,54	141,48 61,48
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,237	7 972,70 0,00	1 889,53 0,00
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (indreptarea denivelarilor)	t	27,380	1 267,04 6,46	34 691,45 176,75
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	790,000	120,59 1,54	95 269,10 1 214,23
Total Reparatia partii carosabile						278 068,32
Incluziv salariu						5 690,25
Total Reparatia curtii de pe str. Independentei 33,35						280 259,38
Incluziv salariu						5 690,25
		5. str. Al. Klim				
42	DI155B	Taierea cu freza a stratului de	m2	60,000	26,76	1 605,73

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm			1,79	107,16
43	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	2,800	79,18 0,00	221,70 0,00
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm	m3	33,600	333,24 18,44	11 196,87 619,72
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	7 973,81 0,00	1 339,60 0,00
46	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	180,89 2,31	50 649,40 645,54
Total str. Al. Klim						65 013,30
Incluziv salariu						1 372,42
		6. Reparatia accesului str. Eminescu 77,79				
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	277,000	16,08 1,07	4 452,78 297,16
48	DH02B K-2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	2,770	79,17 0,00	219,30 0,00
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm	m3	33,240	333,25 18,44	11 077,17 613,08

1	2	3	4	5	6	7
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,166	7 977,71 0,00	1 324,30 0,00
51	DB16H K-1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	277,000	150,74 1,92	41 754,99 532,17
Total Reparatia accesului str. Eminescu 77,79						58 828,54
Incluziv salariu						1 442,41
Прямые затраты			lei		2 019 422,90	
Asigurarea sociala			22,50 %		10 457,62	
Total			100,00 +		2 029 880,52	
Cheltuieli de regie			6,00 %		121 792,83	
Total			100,00 +		2 151 673,35	
Beneficiu			1,90 %		40 881,79	
Total			100,00 +		2 192 555,14	
TVA			20,00 %		438 511,03	

Total deviz: **2 631 066,17**
Incluziv salariu **46 478,32**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)