

**Termoizolarea exterioara a fatadei la blocul B (Etapa I) si finisarea fatadei la blocul A (etapa II), Liceul Teoretic Stefan Voda din mun. Chisinau, or. Vadul lui Voda. Obiect nr.0612/18 SA**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări LOT 1**

**Termoizolarea exterioara a fatadei la blocul A (Etapa II)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Bloc A. Etapa II</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de demontare</b>				
		<b>Capitolul 1.1.1. Finisare exterioara</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	350,000		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (soclu)	m2	90,000		
3	RpCR29 A	Curatarea stratului de var , 1 cm	m2	250,000		
4	CI20B2	Ceruirea si lustruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv a placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2	750,000		
		<b>Capitolul 1.1.2. Alcatuirea pereului</b>				
5	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	50,000		
6	RpDB37 A1 K=2	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	50,000		
7	TsA01B 1	Sapatura manuala (desfacerea pietrisului) aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	5,000		
8	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint , aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	5,000		
		<b>Capitolul 1.1.3. Confectii metalice</b>				
9	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	210,000		

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	140,000		
11	RpCP45 D	Demontarea gratar de fereastră din metal	kg	150,000		
		<b>Capitolul 1.1.4. Timplarie</b>				
12	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	1,000		
13	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100		
14	RpCP45 A	Demontarea usilor metalice	kg	25,000		
15	RpCI42 A	Demontarea glafuri la ferestre	m	150,000		
		<b>Capitolul 1.1.5. Copertina</b>				
16	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	8,000		
17	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice	kg	40,000		
		<b>Capitolul 1.2. Finisarea exterioara. Blocul A. Etapa II Capitolul 1.2.1. Finisarea exterioara</b>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor la fatade cu grund Betoncontact	m2	350,000		
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton K-2 (TOTAL 4 cm)	m2	350,000		
20	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. Nabasil TFY- 150kg/m3- 100 mm	m2	330,000		
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala. Vata minerala b-30 mm	m2	20,000		
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	350,000		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor la fatada	m2	350,000		

1	2	3	4	5	6	7
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	350,000		
		<b>Capitolul 1.2.2. Finisarea exterioara. Tip 3</b>				
25	RpCJ21 C1	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	250,000		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund acrilic	m2	250,000		
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Culoarea conform proiectului)	m2	250,000		
		<b>Capitolul 1.2.3. Finisare exterioara. Tip 4</b>				
28	RpCJ18 A	Reconstituirea suprafetelor mici ale decorului din piatra, cu pasta din nisip de calcar	m2	750,000		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Hidrofob	m2	750,000		
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,150		
		<b>Capitolul 1.2.4. Timplarie</b>				
31	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra termopan cu profil PVC cu 5 camere F1)	m2	1,000		
32	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (U1)	m2	1,980		
33	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2)	m2	4,330		
		<b>Capitolul 1.2.5. Copertine: Cp 1</b>				
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Copertina (Tava profilata)	kg	81,500		
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,081		
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	7,700		
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; astereala	m3	0,069		

1	2	3	4	5	6	7
38	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,069		
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla cutata 0,5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,700		
40	CK26B	Sort metalic 150x150 mm	m	5,000		
		<b>Capitolul 1.2.6. Confectii metalice</b>				
41	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	210,000		
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	140,000		
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata , 20 cm	m	150,000		
44	CO07A	Montarea gratar de fereastră (Existent)	kg	150,000		
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,150		
		<b>Capitolul 1.2.7. Alcatuirea pereului</b>				
46	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3	5,000		
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,000		
48	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000		
49	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000		
		<b>Capitolul 1.3. Diverse lucrari</b>				
50	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	750,000		
51	TsH92B	Incarcarea in auto sol gunoi	t	28,200		
52	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	28,200		

