

**Reabilitarea trotuarului din str. Iurii  
Gagarin de la bd.Constantin Negruzzi  
pînă la str.Fîntînilor – modificări și  
partea opusă de la str.Tiraspol pînă la  
str.Aleea Gării din sec.Centru,  
mun.Chișinău  
(Tranșa I)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructii

Valoarea de deviz **8.405.247,112 lei**

Intocmit in prețuri curente 12.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	463,000	270,684 135,952	125.326,901 62.945,776
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	805,000	44,184 44,184	35.568,442 35.568,442
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (finisaj vechi parapet)	m2	60,000	23,842 22,942	1.430,514 1.376,514
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parapet si scari- partial)	m3	33,000	537,585 467,335	17.740,305 15.422,055
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta (Incarcarea deseurilor de constructie)	100 m3	6,810	5.680,160 516,620	38.681,893 3.518,183
6	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (deseuri de constructie)	t	1.041,000	130,230 0,000	135.569,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (pavele)	m2	405,000	30,589 30,589	12.388,626 12.388,626
8	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto, (pavele)	t	81,000	42,485 42,485	3.441,285 3.441,285
9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (pavele)	t	81,000	130,230 0,000	10.548,600 0,000
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sistemei de drenaj (beton )180x500(h))	m3	2,800	537,585 467,335	1.505,238 1.308,538
11	RpSF03A	Demontarea sistemului de drenaj (metal)180x500(h)	buc	31,000	40,786 40,786	1.264,354 1.264,354
12	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto, (sistem de drenaj)	t	8,700	42,485 42,485	369,619 369,619
13	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (sistem de drenaj)	t	8,700	130,241 0,000	1.133,100 0,000
14	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de descarcare in autobasculanta (decapare strat de nisip si petris existent)	100 m3	10,070	5.680,160 516,621	57.199,213 5.202,373
15	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km,(petris si nisip existent)	t	1.611,200	130,230 0,000	209.826,600 0,000
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>651.994,090 142.805,765</b>
		<b>1.2. Lucrari de trasamente</b>				
16	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta (stratul fertil)	100 m3	0,340	5.680,009 516,568	1.931,203 175,633
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (depozitarea pe santier)	t	56,100	15,000 0,000	841,500 0,000
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta	100 m3	1,450	5.680,218 516,618	8.236,316 749,096

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	239,250	130,229 0,000	31.157,400 0,000
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	50,350	929,278 767,278	46.789,160 38.632,460
		<b>Total Lucrari de trasamente Inclusiv salariu</b>				<b>88.955,579 39.557,189</b>
		<b>1.3. Lucrari de amenajare</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de amenajare.Bordure</b>				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M400, fr. 40-10mm, pentru bordure)	m3	45,000	494,720 84,120	22.262,413 3.785,413
22	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x 300x150 mm, pe fundatie de beton B15	m	1.040,000	247,932 66,277	257.848,864 68.927,664
23	DE09A	Borduri prefabricat din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x250x80mm, pe fundatie de beton B15	m	360,000	232,857 66,277	83.828,376 23.859,576
24	DE09A	Borduri pefabricat din beton pentru trotuare(curbe),BRC 80.30.15-800X150X300(h)(8 buc) pe fundatie de beton B15	m	6,400	232,821 66,277	1.490,055 424,170
		<b>Total Lucrari de amenajare.Bordure Inclusiv salariu</b>				<b>365.429,708 96.996,823</b>
		<b>1.3.2. Lucrari de amenajare.Ridicare camine de vizitare</b>				
25	RpSF03B	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare	buc	30,000	63,727 63,727	1.911,825 1.911,825
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	6,000	375,742 101,964	2.254,452 611,784

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C20, 0,05 m3/buc beton)	m3	1,500	2.127,021 373,868	3.190,532 560,802
28	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare (capac cu fonta existent)	buc	30,000	154,493 93,467	4.634,802 2.804,010
		<b>Total Lucrari de amenajare.Ridicare camine de vizitare Inclusiv salariu</b>				<b>11.991,611 5.888,421</b>
		<b>1.3.3. Lucrari de amenajare.Pavaj</b>				
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=200mm)	m3	1.070,000	516,573 76,473	552.733,110 81.826,110
30	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (M400, fr.40-10mm, h=150mm)	m3	802,500	494,720 84,120	397.013,041 67.506,541
31	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (alba+negru+sur, cu suorafata de granit )asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	3.470,000	353,434 50,642	1.226.416,396 175.728,156
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60 (negru cu soprafata de granit ) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	660,000	353,434 50,642	233.266,519 33.423,799
33	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60 mm (rosu, cu soprafata de granit) asezate pe un strat din amestec	m2	630,000	353,434 50,642	222.663,495 31.904,535

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pista biciclisti)				
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT trapez h=60mm (alb+negru+sur, cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	540,000	353,434 50,642	190.854,425 27.346,745
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (tactil, indicator de interdictie si de didectie)	m2	50,000	353,434 50,642	17.671,706 2.532,106
		<b>Total Lucrari de amenajare.Pavaj Inklusiv salariu</b>				<b>2.840.618,69 2 420.267,992</b>
		<b>1.3.4. Lucrari de amenajare.Rigola DN100 H160 cu gratar de fonta</b>				
36	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3	4,030	228,576 228,576	921,160 921,160
37	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t	6,650	94,323 94,323	627,249 627,249
38	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	6,650	130,241 0,000	866,100 0,000
39	TsC54C	Strat de fundatie din piatra spatra	m3	1,340	494,716 84,146	662,920 112,755
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.beton B15	m3	1,700	4.413,996 327,135	7.503,794 556,129

1	2	3	4	5	6	7
41	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola DN100 H160 cu fratar fonta D400 100x160x160)	buc	28,000	1.703,153 25,491	47.688,284 713,748
		<b>Total Lucrari de amenajare.Rigola DN100 H160 cu gratar de fonta Inklusiv salariu</b>				<b>58.269,507 2.931,041</b>
		<b>1.3.5. Lucrari de amenajare.Rigola deschisa uluc OI -21</b>				
42	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3	3,950	228,580 228,580	902,891 902,891
43	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t	6,520	94,314 94,314	614,928 614,928
44	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	6,520	130,215 0,000	849,000 0,000
45	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,550	494,648 84,093	766,704 130,344
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,550	4.414,507 327,162	6.842,486 507,101
47	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola deschisa uluc OI -21 35x24x8)	buc	186,000	80,876 25,491	15.042,936 4.741,326
		<b>Total Lucrari de amenajare.Rigola deschisa uluc OI -21 Inklusiv salariu</b>				<b>25.018,945 6.896,590</b>
		<b>Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu</b>				<b>3.301.328,46 3 532.980,867</b>
		<b>1.4. Constructii</b>				
		<b>1.4.1. Constructia parapetului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
48	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3	5,800	228,569 228,569	1.325,702 1.325,702
49	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t	9,570	94,319 94,319	902,636 902,636
50	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	9,570	130,219 0,000	1.246,200 0,000
51	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (M400, fr. 40-10 mm)	m3	1,000	494,720 84,120	494,720 84,120
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	86,400	375,725 101,964	32.462,608 8.809,689
53	CC02I	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	161,950	44,273 8,412	7.170,009 1.362,324
54	CC02J2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	346,320	45,534 5,353	15.769,287 1.853,876
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	11,600	4.461,024 373,868	51.747,884 4.336,869
		<b>Total Constructia parapetului Inclusiv salariu</b>				<b>111.119,046 18.675,216</b>
		<b>1.4.2. Constructia brului de parapet</b>				
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	10,500	375,737	3.945,239

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			101,964	1.070,622
57	CC02I2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	286,340	44,783 8,922	12.823,137 2.554,708
58	CA05C3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20	m3	2,500	4.387,313 522,566	10.968,282 1.306,414
		<b>Total Constructia brului de parapet Inclusiv salariu</b>				<b>27.736,658 4.931,744</b>
		<b>Total Constructii Inclusiv salariu</b>				<b>138.855,704 23.606,960</b>
		<b>1.5. Constructia rampei</b>				
59	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3	17,600	228,569 228,569	4.022,820 4.022,820
60	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t	29,040	94,316 94,316	2.738,923 2.738,923
61	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	29,040	130,227 0,000	3.781,800 0,000
62	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,700	494,720 84,120	1.335,745 227,125
63	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,000	375,742 101,964	9.017,808 2.447,136
64	CC02I2	Armaturi din otel beton A500C	kg	533,250	44,783	23.880,437



1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			8,922	4.757,555
65	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C20)	m3	9,000	4.461,006 373,868	40.149,057 3.364,812
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava d 32x3mm)	kg	214,600	31,717 17,844	6.806,560 3.829,259
67	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,215	169,149 169,149	36,367 36,367
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF - 021 si doua straturi de email PF-115	t	0,215	1.843,986 547,363	396,457 117,683
		<b>Total Constructia rampei Inclusiv salariu</b>				<b>92.165,974 21.541,680</b>
		<b>1.6. Lucrari de finisare (scari, parapet)</b>				
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonokontakt	m2	168,000	30,821 11,896	5.177,894 1.998,494
70	CI24A	Placarea treptelor cu placi de pavale vibropresate 400x400x60 mm incleiate	m2	168,000	496,369 327,559	83.390,061 55.029,971
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (finisare parapet)	m2	100,000	6,399 2,549	639,910 254,910
72	CN06A	Vopsitorii exterioare pe vopsea siliconica , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (finisare parapet)	m2	100,000	146,233 46,733	14.623,350 4.673,350

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de finisare (scari, parapet) Inclusiv salariu</b>				<b>103.831,215 61.956,725</b>
		<b>1.7. Element</b>				
		<b>1.7.1. Element banda acoperite (cerc) -4 buc</b>				
73	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,500	375,748 101,964	3.193,860 866,694
74	CC01E	Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	79,000	28,808 5,693	2.275,870 449,746
75	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C 20)	m3	1,010	4.461,226 373,868	4.505,838 377,607
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata, tabla cu 4 ancore)	kg	689,040	31,717 17,844	21.854,510 12.294,988
77	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,690	169,078 169,078	116,664 116,664
78	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF -115	t	0,690	1.761,859 547,257	1.215,683 377,607
79	CK07A	Placi din lemn 400x85x40	m	33,600	143,440 27,190	4.819,598 913,598
80	CK07A	Placi din lemn 400x80x15	m	86,400	143,440 27,190	12.393,250 2.349,250
81	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	0,220	82,859 33,214	18,229 7,307

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: carcase din cherestea.				
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,220	272,091 72,223	59,860 15,889
83	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei	m2	12,800	78,462 50,982	1.004,314 652,570
84	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x60mm	buc	252,000	18,494 16,994	4.660,488 4.282,488
85	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x30 mm	buc	864,000	18,194 16,994	15.719,616 14.682,816
		<b>Total Element banda acoperite (cerc) -4 buc Inclusiv salariu</b>				<b>71.837,780 37.387,224</b>
		<b>1.7.2. Element banda semicerc Tip 1-12 buc</b>				
86	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,200	375,768 101,964	7.214,747 1.957,709
87	CC01E	Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	142,200	28,809 5,693	4.096,618 809,594
88	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C 20)	m3	1,440	4.461,558 373,868	6.424,644 538,370
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata, banda zincata)	kg	507,420	31,717 17,844	16.094,019 9.054,234
90	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de	t	0,510	169,108	86,245

1	2	3	4	5	6	7
		sirna a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi			169,108	86,245
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF -115	t	0,510	1.761,729 547,139	898,482 279,041
92	CK07A	Placi din lemn 420x80x30	m	146,160	143,440 27,190	20.965,242 3.974,132
93	CK07A	Placi din lemn 350x80x15	m	121,800	143,440 27,190	17.471,041 3.311,791
94	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,640	82,888 33,191	53,048 21,242
95	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,640	271,664 72,225	173,865 46,224
96	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	64,800	78,462 50,982	5.084,338 3.303,634
97	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x25mm	buc	624,000	18,494 16,994	11.540,256 10.604,256
98	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x50 mm	buc	804,000	18,194 16,994	14.627,976 13.663,176
		<b>Total Element banda semicerc Tip 1-12 buc Inclusiv salariu</b>				<b>104.730,521 47.649,648</b>
		<b>1.7.3. Element banda semicerc Tip 2-20 buc</b>				
99	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,000	375,742 101,964	12.023,744 3.262,848
100	CC01E	Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	221,200	28,809 5,693	6.372,489 1.259,340

1	2	3	4	5	6	7
101	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C 20)	m3	2,400	4.461,139 373,868	10.706,733 897,283
102	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata)	kg	526,800	31,717 17,844	16.708,736 9.400,061
103	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,530	169,138 169,138	89,643 89,643
104	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF -115	t	0,530	1.761,857 547,175	933,784 290,003
105	CK07A	Placi din lemn 420x80x30	m	243,600	143,440 27,190	34.942,082 6.623,582
106	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,600	82,948 33,138	49,769 19,883
107	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,600	271,457 72,225	162,874 43,335
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	50,400	78,462 50,982	3.954,485 2.569,493
109	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x50 mm	buc	804,000	18,194 16,994	14.627,976 13.663,176
		<b>Total Element banda semicerc Tip 2-20 buc</b>				<b>100.572,315</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>38.118,647</b>
		<b>Total Element</b>				<b>277.140,616</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>123.155,519</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.8. Element de iluminat stradal cu cercuri -11 buc</b>				
110	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3	2,970	228,561 228,561	678,825 678,825
111	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t	4,900	94,317 94,317	462,152 462,152
112	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	4,900	130,224 0,000	638,100 0,000
113	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,330	495,227 84,197	163,425 27,785
114	CC01F1	Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,350	30,011 4,843	610,734 98,565
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C20)	m3	2,310	2.126,455 373,868	4.912,111 863,635
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava circulara)	kg	2.201,130	36,717 17,844	80.819,829 39.276,279
117	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,215	169,149 169,149	36,367 36,367
118	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF - 021 si doua straturi de email PF- 115	t	2,200	1.843,732 547,207	4.056,210 1.203,855
		<b>Total Element de iluminat stradal cu cercuri -11 buc Inclusiv salariu</b>				<b>92.377,753 42.647,463</b>
		<b>1.9. Inverzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
119	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari	100m2	10,500	712,049 712,049	7.476,510 7.476,510
120	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	1,575	5.680,313 516,618	8.946,493 813,673
121	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	259,900	130,230 0,000	33.846,900 0,000
122	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de descarcare in autobasculanta: (incarcarea solului fertil)	100 m3	1,575	5.680,313 516,618	8.946,493 813,673
123	Pret de piata	Sol fertil	m3	157,500	40,000 0,000	6.300,000 0,000
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (aducerea solului fertil)	t	259,900	130,230 0,000	33.846,900 0,000
125	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	259,900	82,421 82,421	21.421,192 21.421,192
126	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1.050,000	11,046 11,046	11.598,405 11.598,405
127	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%(Seminte Barenbrug)	100m2	10,500	884,755 409,555	9.289,932 4.300,332
128	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	10,500	198,460 56,080	2.083,832 588,842
129	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Клен острлиственный- Acer platanoides)	buc	13,000	117,876 67,126	1.532,391 872,641
130	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Ясень обыкновенный -Fraxinus excelsior)	buc	6,000	403,876 67,126	2.423,258 402,758
131	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Шелковица - Morus)	buc	1,000	435,076 67,126	435,076 67,126
132	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Спирея - Spiraea)	buc	300,000	52,499	15.749,760

1	2	3	4	5	6	7
					30,589	9.176,760
133	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (ФОРЗИЦИЯ -Forsythia)	buc	300,000	52,499	15.749,760
					30,589	9.176,760
134	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Магония - Mahonia)	buc	20,000	78,499	1.569,984
					30,589	611,784
135	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Барбрис - Berberis thunbergii)	buc	15,000	135,699	2.035,488
					30,589	458,838
136	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Скумпия - Cotinus)	buc	15,000	68,099	1.021,488
					30,589	458,838
137	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Юкка - Yucca)	buc	20,000	92,019	1.840,384
					30,589	611,784
138	TsH30B	Plantarea florilor (Алиссум- Alyssum)	100 buc	8,000	877,656	7.021,247
					337,331	2.698,647
139	TsH30B	Plantarea florilor (Бархатцы- Tagetes)	100 buc	8,000	1.813,656	14.509,247
					337,331	2.698,647
140	TsH30B	Plantarea florilor (Петуния - Pttunia)	100 buc	8,000	1.917,656	15.341,247
					337,331	2.698,647
		<b>Total Inverzire Inklusiv salariu</b>				<b>222.985,987</b> <b>76.945,857</b>
		<i>Total</i>	lei			4.969.635,381
		<i>Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			255.647,526
		<i>Transportarea materialelor (ПЗ+Asigur) * 7 %</i>	7,00 %			217.078,236
		<i>Total ПЗ+Asigur+Transp</i>	100,00 +			5.442.361,143
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %</i>	14,50 %			789.142,365
		<i>Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			6.231.503,508
		<i>Beneficiu de de viz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			373.890,211
		<i>Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			6.605.393,719
		<b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>				<b>6.605.393,71</b> <b>9</b> <b>1.065.198,02</b> <b>5</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Mobilier urban (produs finit)</b>				
141	TsH91A	Instalarea banci (doar montarea)	buc	12,000	669,834	8.038,008
					611,784	7.341,408
142	TsH91B	Instalarea urne (doar montarea)	buc	30,000	633,773	19.013,190
					501,323	15.039,690



1	2	3	4	5	6	7
143	TsH91A adopt	Parcare pentru biciclisti (doar montarea)	buc	3,000	669,834 611,784	2.009,502 1.835,352
144	TsH80C	Aranjarea gratar rotund din fonta pentru copac	buc	24,000	86,669 86,669	2.080,066 2.080,066
145	TsH80B	Aranjarea element blocare acces - bolarzi	buc	18,000	53,531 53,531	963,560 963,560
146	TsH80C	Aranjare vaza pentru flori	buc	35,000	86,669 86,669	3.033,429 3.033,429
		<b>Total Mobilier urban (produs finit) Inclusiv salariu</b>				<b>35.137,755 30.293,505</b>
		<b>2.2. Element banca acoperite (cerc) -4 buc</b>				
147	08-02-402- 1 aplicat	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi , sectiunea firului pina la 10 mm2 (doar manopera)	100 m	0,400	1.300,040 1.300,040	520,016 520,016
148	Pret de piata	Banda LED (IP 68)	m	40,000	150,000 0,000	6.000,000 0,000
149	08-01-068- 1 aplicat	Profil aluminiu rotund pentru banda LED (doar monopere)	100 m	0,400	4.460,925 4.460,925	1.784,370 1.784,370
150	pret de piata	Profil aluminiu rotund pentru banda LED ( 20.3 x19.4 x 2000mm)	m	40,000	200,000 0,000	8.000,000 0,000
		<b>Total Element banca acoperite (cerc) -4 buc Inclusiv salariu</b>				<b>16.304,386 2.304,386</b>
		<b>2.3. Element de iluminat stradal cu cercuri - 11 buc</b>				
151	08-02-402- 1 aplicat	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi ,sectiunea firului pina la 10 mm2 (doar montarea)	100 m	3,905	1.300,030 1.300,030	5.076,618 5.076,618
152	pret de piata	Banda LED (IP 68)	m	390,500	150,000 0,000	58.575,000 0,000
		<b>Total Element de iluminat stradal cu cercuri - 11 buc Inclusiv salariu</b>				<b>63.651,618 5.076,618</b>
		<i>Total</i>	lei			115.093,759
		<i>Asigurari sociale (II3) * 24 %</i>		24,00 %		9.041,882
		<i>Transportarea materialelor (II3+Asigur) * 7 %</i>		7,00 %		5.419,348

1	2	3	4	5	6	7
		Total II3+Asigur+Transp	100,00 +			129.554,989
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 76 %	76,00 %			28.632,627
		Total II3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			158.187,616
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			9.491,258
		Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +			167.678,874
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>167.678,874 37.674,509</b>
		<b>3. Material urban (produs finit)</b>				
153	Pret de piata	Banca cu speteaza	buc	2,000	6.000,000 0,000	12.000,000 0,000
154	Pter de piata	Banca fara speteaza	buc	10,000	4.050,000 0,000	40.500,000 0,000
155	Pret de piata	Cos de gunoi	buc	30,000	1.200,000 0,000	36.000,000 0,000
156	pret de piata	Parcare pentru biciclisti (pentru 5 locuri)	buc	3,000	2.700,000 0,000	8.100,000 0,000
157	Pret de piata	Gratar rotund din fonta caoac diametru 1200x25 mm	buc	24,000	700,000 0,000	16.800,000 0,000
158	Pret de piata	Element blocarea acces -bolarzi diametru 70x35 cm	buc	18,000	1.300,000 0,000	23.400,000 0,000
159	Pret de piata	Vaza VPS 28 120X39X60 (h)cm pentru flori	buc	35,000	2.700,000 0,000	94.500,000 0,000
		<b>Total Material urban (produs finit) Inclusiv salariu</b>				<b>231.300,000</b>

		Total	lei			7.004.372,593
		TVA (II3) * 20 %	20,00 %			1.400.874,519
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>8.405.247,112 1.102.872,534</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea trotuarului din str. Iurii  
Gagarin de la bd.Constantin Negruzzi  
până la str.Fîntînilor – modificări și  
partea opusă de la str.Tiraspol până la  
str.Alea Gării din sec.Centru,  
mun.Chișinău  
(Tranșa I)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 8.405.247,112 lei**

Intocmit in prețuri curente 12.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	86,866	84,97	7.381,004
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,200	84,97	611,784
3.	7123010010200	Betonist	h-om	284,453	84,97	24.169,972
4.	7123011000200	Betonist	h-om	218,250	84,97	18.544,702
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	149,337	84,97	12.689,165
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	64,200	84,97	5.455,074
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	195,930	84,97	16.648,171
8.	7129020012800	Pavator	h-om	4.230,110	84,97	359.432,447
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	499,000	84,97	42.400,028
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,000	84,97	2.804,010
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,380	84,97	3.176,179
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,800	84,97	11.453,957
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,520	84,97	1.998,494
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,993	84,97	2.633,475
15.	7212030022700	Sudor	h-om	41,389	84,97	3.516,824
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	786,409	84,97	66.821,173
17.	7422010060100	Timplar	h-om	846,437	84,97	71.921,752
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.165,453	84,97	268.968,542
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,831	84,97	12.986,051
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	386,980	84,97	32.881,690
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1.522,917	84,97	129.402,258
22.	9312040019600	Sapator	h-om	82,097	84,97	6.975,782
<b>Total manopera</b>						<b>1.102.872,534</b>

**Materiale:**

1.	000100001	Шелковица-Morus	buc	1,040	350,00	364,000
2.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	88,400	5,00	442,000
3.	0221107204435	Seminte Barenbrug	kg	41,580	120,00	4.989,600

4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	62,085	9,00	558,765
5.	11000100001	Ясень обыкновенный - Fraxiuns excelsior	buc	6,240	320,00	1.996,800
6.	111000100001	Клен остролистный - Acer platanoides	buc	13,520	45,00	608,400
7.	1111000100003	Ретуня - Петуния	buc	832,000	15,00	12.480,000
8.	11110001000xs03	Бархатцы - Tagetes	buc	832,000	14,00	11.648,000
9.	1111000100kj	Форзиция - Forsythia	buc	312,000	20,00	6.240,000
10.	11110006502	Юкка- Yucca	buc	20,800	58,00	1.206,400
11.	1111000ml100002	Магония - Mahonia	buc	20,800	45,00	936,000
12.	1111000se100003	Алиссум - Alyssum	buc	832,000	5,00	4.160,000
13.	11110fd00100002	Барбарис - Berberis thunbergii	buc	15,600	100,00	1.560,000
14.	11110j00002	Спирея - Spiraea	buc	312,000	20,00	6.240,000
15.	111vs1000100002	Скумпия - Cotinus	buc	15,600	35,00	546,000
16.	1212121212121	ара	m3	7,086	15,00	106,290
17.	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	982,583	290,00	284.949,070
18.	1421102200227	Pietris	m3	0,053	290,00	15,370
19.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,738	229,00	398,002
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.180,550	330,00	389.581,500
21.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	26,750	280,00	7.490,000
22.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	203,300	280,00	56.924,000
23.	142110220U0227	Pietris fractie 40-70mm	m3	0,006	290,00	1,740
24.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	12,800	23,00	294,400
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,442	5,00	77,210
26.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	7,500	10,00	75,000
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,093	2.500,00	232,500
28.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,653	2.500,00	1.632,500
29.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	47,520	10,00	475,200
30.	2010237318750	Distantieri	buc	467,771	84,97	39.746,501
31.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,660	2.500,00	46.650,000
32.	2030112931102	Urne	buc	30,000	0,00	0,000
33.	203011294760de0	Placi din lemn 350x80x30	m	121,800	115,00	14.007,000
34.	203011fd2947600	Placi din lemn 400x85x30	m	33,600	115,00	3.864,000
35.	2030uh112947600	Placi din lemn 420x80x30	m	243,600	115,00	28.014,000
36.	203bv0112947600	Placi din lemn 420x80x30	m	146,160	115,00	16.808,400
37.	203gt0112947600	Placi din lemn 400x80x15	m	86,400	115,00	9.936,000
38.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	7,500	38,00	285,000
39.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,482	25,00	62,050
40.	2222222222992	Material marunt (dulapi de rusinoase cuie scoabe)	m3	29,980	2.300,00	68.954,000
41.	2222222222992	Material marunt (dulap de rusinoase, cuie, scoabe)	m3	1,725	2.300,00	3.967,500
42.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,840	24,00	92,160
43.	2320166200676	White spirit	kg	8,082	45,00	363,690
44.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,460	45,00	65,700
45.	2320187315789	Decofrol	kg	22,392	13,40	300,053
46.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,000	24,00	360,000
47.	2430116100000	Email PF -115	kg	32,331	120,00	3.879,720
48.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	20,480	86,00	1.761,280
49.	2430116103800	Vopsea siliconica	kg	40,000	240,00	9.600,000
50.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,018	67,00	1,206
51.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	6,400	80,00	512,000
52.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	9,782	15,00	146,730
53.	24302261000001	Fuga	kg	33,600	21,00	705,600

54.	2430226100814	Grund GF-021	kg	6,747 9,419	46,00 67,00	310,362 631,073
55.	2430226101010	Grund Betonokontakt	kg	69,720	45,00	3.137,400
56.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,600	26,00	665,600
57.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,281	12,00	27,372
58.	2462106110554	Adeziv Class Portelanat	kg	974,400	12,00	11.692,800
59.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,394	16,00	70,304
60.	262800655	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT 100x100x60 mm (tactil, indicator de intersectie si de directie)	m2	50,750	250,00	12.687,500
61.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8.560,000	2,50	21.400,000
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	437,580	2,90	1.268,982
63.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	872,925	2,50	2.182,312
64.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	70.620,000	2,50	176.550,000
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,000	12,00	72,000
66.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	25,200	25,00	630,000
67.	2661112	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT 200x100x60 mm (rosu, cu suprafata de granit)	m2	639,450	250,00	159.862,500
68.	266111280	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT 100x100x60 mm (nertu, cu suprafata de granit)	m2	669,900	250,00	167.475,000
69.	26611128006	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT 200x100x60 mm (alb +negru+sur,cu suprafata de granit)	m2	3.522,050	250,00	880.512,500
70.	2661112q	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT trapez h=60mm (alba +negru+sur, cu suprafata de granit)	m2	548,100	250,00	137.025,000
71.	2663102100000	Beton C20	m3	26,374	1.550,00	40.879,700
72.	2663102100001	Beton B15	m3	74,539	1.150,00	85.719,850
73.	26631021000df00	Beton C 16/20	m3	2,403	1.550,00	3.724,650
74.	26631021000z00	Beton	m3	2,520	1.550,00	3.906,000
75.	2663102100f000	Beton	m3	0,108	1.550,00	167,400
76.	26631021jk00000	Beton C 16/20	m3	2,497	1.550,00	3.870,350
77.	2663102b100000	Beton	m3	0,432	1.550,00	669,600
78.	26631H02100000	Beton C 16/20	m3	1,051	1.550,00	1.629,050
79.	26661228003	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 mm	m	361,800	105,00	37.989,000
80.	266612280031	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150 mm	m	1.045,200	120,00	125.424,000
81.	2666122800310	Bordura beton pentru trotuare (curbe) BRC 80.30.15- 800x150x300 (h)	m	6,432	105,00	675,360
82.	2666122800611	Rigola descgisa uluc OI-21 35x24x8	buc	187,302	55,00	10.301,610
83.	26661j22800611	Rigola DN 100 H160 cu gratar fonta D 400 100x160x160	buc	28,196	1.666,00	46.974,536
84.	26701122020D52	Placi de pavale vibropresate 400x400x60 mm	m2	171,360	75,00	12.852,000
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	208,312	5,00	1.041,560
86.	26z63102100000	Beton C 16/20	m3	1,498	1.550,00	2.321,900
87.	2710602100000	Otel beton A 500C diam. 8 mm	kg	372,485	10,00	3.724,850
88.	2710602200000	Otel beton A500C diam 10 mm	kg	20,859	12,00	250,308
89.	2710602400m000	Otel beton A500C diam 8 mm	kg	546,581	10,00	5.465,810
90.	271p0602100000	Otel beton A 240 diam. 8 mm	kg	165,999	10,00	1.659,990
91.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	41,389	12,00	496,668
92.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,330	6,70	62,512
93.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,906	12,00	214,872
94.	2775276309886	Confectii metalice (Teava circulara)	kg	2.201,130	18,00	39.620,340
95.	277527630988C	Confectii metalice (Teava profilata, tabla cu 4 ancore)	kg	689,040	13,00	8.957,520

96.	2775276309ok886	Confectii metalice (Teava profilata, banda zincata)	kg	507,420	13,00	6.596,460
97.	277527630ng9886	Confectii metalice (Teava profilata)	kg	526,800	13,00	6.848,400
98.	27f75276309886	Confectii metalice (Teava d 32x3 mm)	kg	214,600	13,00	2.789,800
99.	27110602400000	Otel beton A500C diam 8 mm	kg	293,498	10,00	2.934,980
100.	27s10602200000	Otel beton A500C diam 12 mm	kg	354,978	14,00	4.969,692
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,928	120,00	1.791,360
102.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	20,695	120,00	2.483,400
103.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	55,980	0,50	27,990
104.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	55,980	1,00	55,980
105.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,933	105,00	97,965
106.	2874136313300cx	Surub autoforant cu cap plat 5x50mm	buc	804,000	1,20	964,800
107.	287413631io3300	Surub autoforant cu cap plat 5x50mm	buc	804,000	1,20	964,800
108.	287413631ku3300	Surub autoforant cu cap plat 5x60mm	buc	252,000	1,50	378,000
109.	287413y6313300	Surub autoforant cu cap plat 5x25mm	buc	624,000	1,50	936,000
110.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,598	42,00	235,116
111.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,360	98,00	329,280
112.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	107,000	0,10	10,700
113.	28iu6313300	Surub autoforant cu cap plat 5x30mm	buc	864,000	1,20	1.036,800
114.	2L710602100000	Otel beton A 500C diam. 8 mm	kg	80,975	10,00	809,750
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,111	2,34	77,480
116.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,070	15,00	946,050
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,438	15,00	291,570
118.	4100126202818	Apa	m3	193,282	15,00	2.899,230
119.	421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,027	290,00	7,830
120.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,400	5,00	67,000
121.	Materia7	Element blocare acces - bolarzi diametru 70x35 cm	buc	18,000	1.300,00	23.400,000
122.	Material	Sol fertil	m3	157,500	40,00	6.300,000
123.	Material	Vaza VPS 28 120 x 39x60 (h) cm p-u flori	buc	35,000	2.700,00	94.500,000
124.	material	Banda LED(IP 68)	m	40,000	150,00	6.000,000
125.	Material1	Banca cu speteaza	buc	2,000	6.000,00	12.000,000
126.	Material2	Banca fara speteaza	buc	10,000	4.050,00	40.500,000
127.	Material3	Cos de gunoi	buc	30,000	1.200,00	36.000,000
128.	Material4	Parcare pentru biciclisti (pentru 5 locuri)	buc	3,000	2.700,00	8.100,000
129.	MATERIAL54	Banda LED (IP 68)	m	390,500	150,00	58.575,000
130.	Material6	Gratar rotund din fonta pentru copac diametru 1200x 25mm	buc	24,000	700,00	16.800,000
131.	pret de piata 80	Profil aluminiu rotund pentru banda LED (20.3 x 19,4 x2000 mm)	m	40,000	200,00	8.000,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>3.409.836,9 11</b>

### Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	358,825	67,00	24.041,275
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,009	330,00	2,970
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	808,257	105,00	84.866,985
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	404,128	150,00	60.619,200
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	12,530	85,00	1.065,050
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	13,208	15,00	198,120
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600	15,00	9,000
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,046	220,00	230,120
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,316	25,00	157,900
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,843	75,00	663,225
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	70,490	105,00	7.401,450
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	312,027	280,00	87.367,560

13.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	78,989	320,00	25.276,480
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,087	25,00	2,175
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,006	106,00	2.226,636
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	57,624	35,00	2.016,840
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	371,355	105,00	38.992,275
18.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,812	267,00	216,804
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,210	25,00	30,250
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,129	300,00	2.438,700
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,023	330,00	7,590
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.547,172	300,00	464.151,600
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	4,053	330,00	1.337,490
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>803.319,695</b>

Total	lei	7.004.372,59 3
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	1.400.874,51 9

**Total deviz:**

**8.405.247,  
112**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reabilitarea trotuarului din str. Iurii Gagarin de la bd.Constantin Negruzzi pînă la str.Fîntînilor – modificări și partea opusă de la str.Tiraspol pînă la str.Aleea Gării din sec.Centru, mun.Chișinău (Tranșa I)**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			270,684
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	75,00	1,432
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	105,00	81,375
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	67,00	51,925
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,184
						44,184
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,092
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,092
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (finisaj vechi parapet)	m2			23,842
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parapet si scari-partial)	m3			537,585
						467,335
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	85,00	29,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	105,00	36,750
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	15,00	3,000
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta (Incarcarea deseurilor de constructie)	100 m3			5.680,160
						516,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,620
	421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0040	290,00	1,150
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	280,00	4.004,000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	320,00	1.158,391
6	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (deseuri de constructie)	t			130,230
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,230
7	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (pavele)	m2			30,589
						30,589



1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	84,97	15,295
8	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto, (pavele)	t			42,485
						42,485
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	84,97	42,485
9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (pavele)	t			130,230
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,230
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sistemei de drenaj (beton )180x 500(h))	m3			537,585
						467,335
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	85,00	29,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	105,00	36,750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	15,00	3,000
11	RpSF03A	Demontarea sistemului de drenaj (metal)180x500(h)	buc			40,786
						40,786
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	84,97	40,786
12	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto, (sistem de drenaj)	t			42,485
						42,485
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	84,97	42,485
13	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (sistem de drenaj)	t			130,241
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,241
14	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de descarcare in autobasculanta (decapare strat de nisip si petris existent)	100 m3			5.680,160
						516,621
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,621
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	290,00	1,152
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	280,00	4.004,000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	320,00	1.158,387
15	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km,(petris si nisip existent)	t			130,230
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,230
		<b>1.2. Lucrari de trasamente</b>				
16	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta (stratul fertil)	100 m3			5.680,009
						516,568
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,568
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	290,00	0,853
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	280,00	4.004,000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	320,00	1.158,588
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (depozitarea pe santier)	t			15,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,000
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta	100 m3			5.680,218
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,618
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	290,00	1,200
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	280,00	4.004,000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	320,00	1.158,400
19	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,229
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,229
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			929,278

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,278
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,278
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	105,00	147,000
		<b>1.3. Lucrari de amenajare</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de amenajare.Bordure</b>				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M400, fr. 40-10mm, pentru bordure)	m3			494,720
						84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	1,1500	290,00	333,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,100
22	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x 300x150 mm, pe fundatie de beton B15	m			247,932
						66,277
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1.150,00	60,950
	266612280031	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150 mm	m	1,0050	120,00	120,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
23	DE09A	Borduri prefabricat din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x250x80mm, pe fundatie de beton B15	m			232,857
						66,277
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1.150,00	60,950
	26661228003	Bordura beton pentru trotuare demensiuni 1000x250x80 mm	m	1,0050	105,00	105,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
24	DE09A	Borduri pefabricat din beton pentru trotuare(curbe),BRC 80.30.15-800X150X300(h)(8 buc) pe fundatie de beton B15	m			232,821
						66,277
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1.150,00	60,914
	2666122800310	Bordura beton pentru trotuare (curbe) BRC 80.30.15- 800x150x300 (h)	m	1,0050	105,00	105,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
		<b>1.3.2. Lucrari de amenajare.Ridicare camine de vizitare</b>				
25	RpSF03B	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare	buc			63,727
						63,727
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,727
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			375,742
						101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	105,00	0,525
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,260
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	6,70	0,335
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	120,00	9,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	2.500,00	250,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2.500,00	8,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2.500,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,40	1,608
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C20, 0,05 m3/buc beton)	m3			2.127,021 ----- 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000	Beton C20	m3	1,0250	1.550,00	1.613,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,520
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
28	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare (capac cu fonta existent)	buc			154,493 ----- 93,467
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,90	42,299
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	330,00	18,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	15,00	0,214
		<b>1.3.3. Lucrari de amenajare.Pavaj</b>				
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (h=200mm)	m3			516,573 ----- 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,00	363,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,100
30	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (M400, fr.40-10mm, h=150mm)	m3			494,720 ----- 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	1,1500	290,00	333,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,100
31	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (alba+negru+sur, cu suorafata de granit )asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2			353,434 ----- 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,000
	26611128006	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT 200x100x60 mm (alb +negru+sur,cu suprafata de granit)	m2	1,0150	250,00	253,750
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	280,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,10	0,002
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60 (negru cu soprafata de granit ) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2			353,434 ----- 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,000
	266111280	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT 100x100x60 mm (nertu, cu suprafata de granit)	m2	1,0150	250,00	253,750
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	280,00	10,640

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,10	0,002
33	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60 mm (rosu, cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pista biciclisti)	m2			353,434 ----- 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,000
	2661112	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT 200x100x60 mm (rosu, cu suprafata de granit)	m2	1,0150	250,00	253,750
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	280,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,10	0,002
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT trapez h=60mm (alb+negru+sur, cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2			353,434 ----- 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,000
	2661112q	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT trapez h=60mm (alba +negru+sur, cu suprafata de granit)	m2	1,0150	250,00	253,750
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	280,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,10	0,002
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (tactil, indicator de interdectie si de didectie)	m2			353,434 ----- 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,000
	262800655	Placi de trptuare din beton prefabricat VIBROPESAT 100x100x60 mm (tactil, indicator de intersectie si de directie)	m2	1,0150	250,00	253,750
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	280,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,10	0,002
		<b>1.3.4. Lucrari de amenajare.Rigola DN100 H160 cu gratar de fonta</b>				
36	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3			228,576 ----- 228,576
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,491
37	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t			94,323 ----- 94,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,323
38	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,241 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,241
39	TsC54C	Strat de fundatie din piatra spatra	m3			494,716 ----- 84,146

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,146
	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	1,1500	290,00	333,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,455
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,116
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.beton B15	m3			4.413,996 ----- 327,135
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	222222222992	Material marunt (dulap de rusinoase, cuie, scoabe)	m3	0,0000	2.300,00	2.333,824
	2663102100000	Beton C20	m3	1,0250	1.550,00	1.612,912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,526
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
41	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola DN100 H160 cu fratar fonta D400 100x160x160)	buc			1.703,153 ----- 25,491
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	84,97	25,491
	26661j22800611	Rigola DN 100 H160 cu gratar fonta D 400 100x160x160	buc	1,0070	1.666,00	1.677,662
		<b>1.3.5. Lucrari de amenajare.Rigola deschisa uluc OI -21</b>				
42	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3			228,580 ----- 228,580
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,089
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,491
43	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t			94,314 ----- 94,314
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,314
44	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,215 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,215
45	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			494,648 ----- 84,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,093
	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	1,1500	290,00	333,406
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,548
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,100
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			4.414,507 ----- 327,162
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	222222222992	Material marunt (dulapi de rusinoase cuie scoabe)	m3	1,0000	2.300,00	2.334,129
	2663102100000	Beton C20	m3	1,0250	1.550,00	1.613,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,519
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,097
47	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola deschisa uluc OI -21 35x24x8)	buc			80,876 ----- 25,491
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2666122800611	Rigola descgisa uluc OI-21 35x24x8	buc	1,0070	55,00	55,385
		<b>1.4. Constructii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.1. Constructia parapetului</b>				
48	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3			228,569 228,569
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,491
49	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t			94,319 94,319
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,319
50	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,219 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,219
51	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (M400, fr. 40-10 mm)	m3			494,720 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	1,1500	290,00	333,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,100
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			375,725 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	105,00	0,525
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,260
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	6,70	0,335
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	120,00	9,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	2.500,00	250,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2.500,00	8,738
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2.500,00	1,244
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,40	1,608
53	CC02I	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			44,273 8,412
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,157
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	271p0602100000	Otel beton A 240 diam. 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	84,97	25,491
54	CC02J2	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			45,534 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27s10602200000	Otel beton A500C diam 12 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	84,97	25,491
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,220
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			4.461,024 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2222222222992	Material marunt (dulapi de rusinoase cuie scoabe)	m3	1,0000	2.300,00	2.334,500

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton C20	m3	1,0250	1.550,00	1.612,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
		<b>1.4.2. Constructia brului de parapet</b>				
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			375,737 ----- 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	105,00	0,520
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,260
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	6,70	0,335
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	120,00	9,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	2.500,00	250,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2.500,00	8,810
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2.500,00	1,190
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,40	1,608
57	CC02I2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			44,783 ----- 8,922
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	84,97	8,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	27110602400000	Otel beton A500C diam 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	84,97	25,491
58	CA05C3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20	m3			4.387,313 ----- 522,566
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000	84,97	441,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	84,97	80,722
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	872,925
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	330,00	246,444
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	229,00	159,201
	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase cuie scoabe)	m3	1,0000	2.300,00	2.369,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,256
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	267,00	86,722
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,600
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
		<b>1.5. Constructia rampei</b>				
59	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3			228,569 ----- 228,569
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,491
60	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t			94,316 ----- 94,316
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,316
61	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,227 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,227
62	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			494,720 ----- 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	1,1500	290,00	333,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,100
63	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			375,742 ----- 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	105,00	0,525
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,260
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	6,70	0,335
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	120,00	9,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	2.500,00	250,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2.500,00	8,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2.500,00	1,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,40	1,608
64	CC02I2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			44,783 ----- 8,922
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	84,97	8,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602400m000	Otel beton A500C diam 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	84,97	25,491
65	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C20)	m3			4.461,006 ----- 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2222222222992	Material marunt (dulapi de rusinoase cuie scoabe)	m3	1,0000	2.300,00	2.334,500
	2663102100000	Beton C20	m3	1,0250	1.550,00	1.612,517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava d 32x3mm)	kg			31,717 ----- 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	27f75276309886	Confectii metalice (Teava d 32x3 mm)	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	120,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,019
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	9,00	0,135
67	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectionilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			169,149 ----- 169,149
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	84,97	169,149
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF - 021 si doua straturi de email PF-115	t			1.843,986 ----- 547,363
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,363
	2430116100000	Email PF -115	kg	7,8000	120,00	936,000
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	67,00	261,456
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	12,00	6,586
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,698
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,884
		<b>1.6. Lucrari de finisare (scari, parapet)</b>				



1	2	3	4	5	6	7
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonokontakt	m2			30,821 ----- 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010	Grund Betonokontakt	kg	0,4150	45,00	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
70	CI24A	Placarea treptelor cu placi de pavale vibropresate 400x400x60 mm inleiate	m2			496,369 ----- 327,559
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,559
	26701122020D52	Placi de pavale vibropresate 400x400x60 mm	m2	1,0200	75,00	76,500
	2462106110554	Adeziv Class Portelanat	kg	5,8000	12,00	69,600
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,960
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,540
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,180
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (finisare parapet)	m2			6,399 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
72	CN06A	Vopsitorii exterioare pe vopsea siliconica , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (finisare parapet)	m2			146,233 ----- 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea siliconica	kg	0,4000	240,00	96,000
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0600	12,00	0,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>1.7. Element</b>				
		<b>1.7.1. Element banda acoperite (cerc) -4 buc</b>				
73	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			375,748 ----- 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	105,00	0,531
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,260
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	6,70	0,335
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	120,00	9,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	2.500,00	250,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2.500,00	8,824
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2.500,00	1,176
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,40	1,608
74	CC01E	Armatari din otel beton A 500 C fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,808 ----- 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2L710602100000	Otel beton A 500C diam. 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	84,97	12,745
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
75	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C 20)	m3			4.461,226 ----- 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631H02100000	Beton C 16/20	m3	1,0250	1.550,00	1.612,921

1	2	3	4	5	6	7
	222222222992	Material marunt (dulapi de rusinoase cuie scoabe)	m3	1,0000	2.300,00	2.334,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,530
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,149
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata, tabla cu 4 ancore)	kg			31,717 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630988C	Confectii metalice (Teava profilata, tabla cu 4 ancore)	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	120,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,019
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	9,00	0,135
77	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirna a confectionilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			169,078 169,078
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	84,97	169,078
78	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF -115	t			1.761,859 547,257
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,257
	2430116100000	Email PF -115	kg	7,8000	120,00	936,000
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	46,00	179,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	12,00	6,609
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,717
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
79	CK07A	Placi din lemn 400x85x40	m			143,440 27,190
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,399
	203011fd2947600	Placi din lemn 400x85x30	m	1,0000	115,00	115,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
80	CK07A	Placi din lemn 400x80x15	m			143,440 27,190
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,399
	203gt0112947600	Placi din lemn 400x80x15	m	1,0000	115,00	115,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
81	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			82,859 33,214
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,97	33,214
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	16,00	48,145
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	330,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	330,00	1,500
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			272,091 72,223
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,223
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,477
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	67,00	0,914
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	45,00	45,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	330,00	1,500
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,477
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	330,00	4,500
83	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei	m2			78,462 50,982
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,982

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	86,00	13,760
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	23,00	2,300
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	80,00	4,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	24,00	0,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	26,00	5,200
84	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x60mm	buc			18,494
						16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	287413631ku3300	Surub autoforant cu cap plat 5x60mm	buc	1,0000	1,50	1,500
85	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x30 mm	buc			18,194
						16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	28iu6313300	Surub autoforant cu cap plat 5x30mm	buc	1,0000	1,20	1,200
		<b>1.7.2. Element banda semicerc Tip 1-12 buc</b>				
86	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			375,768
						101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	105,00	0,525
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,260
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	6,70	0,335
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	120,00	9,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	2.500,00	250,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2.500,00	8,724
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2.500,00	1,302
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,40	1,608
87	CC01E	Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,809
						5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton A 500C diam. 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	84,97	12,745
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
88	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C 20)	m3			4.461,558
						373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26z63102100000	Beton C 16/20	m3	1,0250	1.550,00	1.612,431
	2222222222992	Material marunt (dulapi de rusinoase cuie scoabe)	m3	1,0000	2.300,00	2.335,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata, banda zincata)	kg			31,717
						17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2775276309ok886	Confectii metalice (Teava profilata, banda zincata)	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	120,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,019
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	9,00	0,135
90	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a constructiilor si constructiilor metalice: grinzi	t			169,108

1	2	3	4	5	6	7
		cu zăbrele, ferme, contravinturi				169,108
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	84,97	169,108
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF -115	t			1.761,729
						547,139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,139
	2430116100000	Email PF -115	kg	7,8000	120,00	936,000
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	46,00	179,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	12,00	6,612
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,706
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,873
92	CK07A	Placi din lemn 420x80x30	m			143,440
						27,190
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,399
	203bv0112947600	Placi din lemn 420x80x30	m	1,0000	115,00	115,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
93	CK07A	Placi din lemn 350x80x15	m			143,440
						27,190
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,399
	203011294760de0	Placi din lemn 350x80x30	m	1,0000	115,00	115,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
94	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			82,888
						33,191
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,97	33,191
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	16,00	48,150
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	330,00	0,516
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	330,00	1,031
95	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			271,664
						72,225
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,225
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,445
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	67,00	0,838
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	45,00	45,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	330,00	1,547
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,484
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	330,00	4,125
96	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			78,462
						50,982
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	86,00	13,760
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	23,00	2,300
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	80,00	4,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	24,00	0,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	26,00	5,200
97	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x25mm	buc			18,494
						16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	287413y6313300	Surub autoforant cu cap plat 5x25mm	buc	1,0000	1,50	1,500
98	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x50 mm	buc			18,194
						16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	287413631io3300	Surub autoforant cu cap plat 5x50mm	buc	1,0000	1,20	1,200
		<b>1.7.3. Element banda semicerc Tip 2-20 buc</b>				

1	2	3	4	5	6	7
99	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			375,742 ----- 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	105,00	0,525
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,260
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	6,70	0,335
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	120,00	9,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	2.500,00	250,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2.500,00	8,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2.500,00	1,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,40	1,608
100	CC01E	Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,809 ----- 5,693
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602100000	Otel beton A 500C diam. 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	84,97	12,746
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
101	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C 20)	m3			4.461,139 ----- 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021jk00000	Beton C 16/20	m3	1,0250	1.550,00	1.612,646
	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase cuie scoabe)	m3	1,0000	2.300,00	2.334,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,525
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
102	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata)	kg			31,717 ----- 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630ng9886	Confectii metalice (Teava profilata)	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	120,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,019
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	9,00	0,135
103	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			169,138 ----- 169,138
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	84,97	169,138
104	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF -115	t			1.761,857 ----- 547,175
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,175
	2430116100000	Email PF -115	kg	7,8000	120,00	936,000
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	46,00	179,400
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	12,00	6,611
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,792
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
105	CK07A	Placi din lemn 420x80x30	m			143,440 ----- 27,190
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2030uh112947600	Placi din lemn 420x80x30	m	1,0000	115,00	115,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
106	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			82,948 33,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,97	33,138
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	16,00	48,160
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	330,00	0,550
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	330,00	1,100
107	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			271,457 72,225
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,225
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,450
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	67,00	0,782
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	45,00	45,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	330,00	1,650
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	330,00	3,850
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			78,462 50,982
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	86,00	13,760
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	23,00	2,300
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	80,00	4,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	24,00	0,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	26,00	5,200
109	CK35B	Surub autoforant cu cap plat 5x50 mm	buc			18,194 16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2874136313300cx	Surub autoforant cu cap plat 5x50mm	buc	1,0000	1,20	1,200
		<b>1.8. Element de iluminat stradal cu cercuri -11 buc</b>				
110	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc.	m3			228,561 228,561
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,070
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,491
111	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t			94,317 94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
112	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,224 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,224
113	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			495,227 84,197
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,197
	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	1,1500	290,00	333,939
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,364
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,227
114	CC01F1	Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,011 4,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602200000	Otel beton A500C diam 10 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	84,97	12,748
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C20)	m3			2.126,455 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021000df00	Beton C 16/20	m3	1,0250	1.550,00	1.612,403
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,519
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	106,00	63,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,065
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava circulara)	kg			36,717 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2775276309886	Confectii metalice (Teava circulara)	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	120,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,019
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	9,00	0,135
117	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			169,149 169,149
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	84,97	169,149
118	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF - 021 si doua straturi de email PF- 115	t			1.843,732 547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	2430116100000	Email PF -115	kg	7,8000	120,00	936,000
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	67,00	261,300
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	12,00	6,600
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
		<b>1.9. Inverzire</b>				
119	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari	100m2			712,049 712,049
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,049
120	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			5.680,313 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,618
	142110220U0227	Pietris fractie 40-70mm	m3	0,0040	290,00	1,105
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	280,00	4.004,089
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	320,00	1.158,502
121	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,230 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,230
122	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de descarcare in autobasculanta: (incarcarea solului fertil)	100 m3			5.680,313 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,618
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	290,00	1,105
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	280,00	4.004,089
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	320,00	1.158,502
123	Pret de piata	Sol fertil	m3			40,000 0,000
	Material	Sol fertil	m3	1,0000	40,00	40,000
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (aducerea solului fertil)	t			130,230 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,230
125	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare,	t			82,421

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m				82,421
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	84,97	82,421
126	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,046
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,046
127	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%(Seminte Barenbrug)	100m2			884,755
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,555
	0221107204435	Seminte Barenbrug	kg	3,9600	120,00	475,200
128	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			198,460
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,080
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	330,00	127,380
129	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Клен острлиственный- Acer platanoides)	buc			117,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,399
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,727
	111000100001	Клен острлиственный - Acer platanoides	buc	1,0400	45,00	46,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,000
	1714227322897	Fringhie cinera 9-16 mm	kg	0,0400	10,00	0,400
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	38,00	1,520
130	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Ясень обыкновенный -Fraxinus excelsior)	buc			403,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,399
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,727
	11000100001	Ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior	buc	1,0400	320,00	332,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,000
	1714227322897	Fringhie cinera 9-16 mm	kg	0,0400	10,00	0,400
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	38,00	1,520
131	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Шелковица - Morus)	buc			435,076
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,399
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,727
	000100001	Шелковица-Morus	buc	1,0400	350,00	364,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,000
	1714227322897	Fringhie cinera 9-16 mm	kg	0,0400	10,00	0,400
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	38,00	1,520
132	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Спирея - Spiraea)	buc			52,499
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	11110j00002	Спирея - Spiraea	buc	1,0400	20,00	20,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,600
	1714227322897	Fringhie cinera 9-16 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	38,00	0,380
133	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (ФОРЗИЦИЯ - Forsythia)	buc			52,499
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	1111000100kj	Форзиция - Forsythia	buc	1,0400	20,00	20,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030



1	2	3	4	5	6	7
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	38,00	0,380
134	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Магония - Mahonia)	buc			78,499
						30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	1111000ml100002	Магония - Mahonia	buc	1,0400	45,00	46,800
	4100116202806	Ara industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	38,00	0,380
135	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Барбарис - Berberis thunbergii)	buc			135,699
						30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	11110fd00100002	Барбарис - Berberis thunbergii	buc	1,0400	100,00	104,000
	4100116202806	Ara industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	38,00	0,380
136	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Скумпия - Cotinus)	buc			68,099
						30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	111vs1000100002	Скумпия - Cotinus	buc	1,0400	35,00	36,400
	4100116202806	Ara industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	38,00	0,380
137	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Юкка - Yucca)	buc			92,019
						30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,97	28,890
	11110006502	Юкка- Yucca	buc	1,0400	58,00	60,320
	4100116202806	Ara industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	38,00	0,380
138	TsH30B	Plantarea florilor (Алиссум- Alyssum)	100 buc			877,656
						337,331
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,259
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	84,97	220,072
	1111000se100003	Алиссум - Alyssum	buc	104,0000	5,00	520,000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	10,00	19,800
	4100116202806	Ara industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	15,00	0,525
139	TsH30B	Plantarea florilor (Бархатцы- Tagetes)	100 buc			1.813,656
						337,331
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,259
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	84,97	220,072
	11110001000xs03	Бархатцы - Tagetes	buc	104,0000	14,00	1.456,000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	10,00	19,800
	4100116202806	Ara industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	15,00	0,525
140	TsH30B	Plantarea florilor (Петуния - Pttunia)	100 buc			1.917,656
						337,331
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,259
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	84,97	220,072

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100003	Петунія -Пегунія	buc	104,0000	15,00	1.560,000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	10,00	19,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	15,00	0,525
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Mobilier urban (produs finit)</b>				
141	TsH91A	Instalarea banci (doar montarea)	buc			669,834
						611,784
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	2663102b100000	Beton	m3	0,0360	1.550,00	55,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
142	TsH91B	Instalarea urne (doar montarea)	buc			633,773
						501,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	0,00	0,000
	26631021000z00	Beton	m3	0,0840	1.550,00	130,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
143	TsH91A adopt	Parcare pentru biciclisti (doar montarea)	buc			669,834
						611,784
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,237
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	2663102100f000	Beton	m3	0,0360	1.550,00	55,800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
144	TsH80C	Aranjarea gratar rotund din fonta pentru copac	buc			86,669
						86,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	84,97	86,669
145	TsH80B	Aranjarea element blocare acces - bolarzi	buc			53,531
						53,531
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	84,97	53,531
146	TsH80C	Aranjare vaza pentru flori	buc			86,669
						86,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	84,97	86,669
		<b>2.2. Element banca acoperite (cerc) -4 buc</b>				
147	08-02-402-1 aplicat	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi , sectiunea firului pina la 10 mm2 (doar manopera)	100 m			1.300,040
						1.300,040
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1.300,040
148	Pret de piata	Banda LED (IP 68)	m			150,000
						0,000
	material	Banda LED(IP 68)	m	1,0000	150,00	150,000
149	08-01-068-1 aplicat	Profil aluminiu rotund pentru banda LED (doar monopere)	100 m			4.460,925
						4.460,925
	1	Muncitor	h-om	52,5000	84,97	4.460,925
150	pret de piata	Profil aluminiu rotund pentru banda LED ( 20.3 x19.4 x 2000mm)	m			200,000
						0,000
	pret de piata 80	Profil aluminium rotund pentru banda LED (20.3 x 19,4 x2000 mm)	m	1,0000	200,00	200,000
		<b>2.3. Element de iluminat stradal cu cercuri - 11 buc</b>				

1	2	3	4	5	6	7
151	08-02-402-1 aplicat	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi ,sectiunea firului pina la 10 mm2 (doar montarea)	100 m			1.300,030 ----- 1.300,030
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1.300,030
152	pret de piata	Banda LED (IP 68)	m			150,000 ----- 0,000
	MATERIAL54	Banda LED (IP 68)	m	1,0000	150,00	150,000
		<b>3. Material urban (produs finit)</b>				
153	Pret de piata	Banca cu speteaza	buc			6.000,000 ----- 0,000
	Material1	Banca cu speteaza	buc	1,0000	6.000,00	6.000,000
154	Pter de piata	Banca fara speteaza	buc			4.050,000 ----- 0,000
	Material2	Banca fara speteaza	buc	1,0000	4.050,00	4.050,000
155	Pret de piata	Cos de gunoi	buc			1.200,000 ----- 0,000
	Material3	Cos de gunoi	buc	1,0000	1.200,00	1.200,000
156	pret de piata	Parcare pentru biciclisti (pentru 5 locuri)	buc			2.700,000 ----- 0,000
	Material4	Parcare pentru biciclisti (pentru 5 locuri)	buc	1,0000	2.700,00	2.700,000
157	Pret de piata	Gratar rotund din fonta caoac diametru 1200x25 mm	buc			700,000 ----- 0,000
	Material6	Gratar rotund din fonta pentru copac diametru 1200x 25mm	buc	1,0000	700,00	700,000
158	Pret de piata	Element blocarea acces -bolarzi diametru 70x35 cm	buc			1.300,000 ----- 0,000
	Materia7	Element blocare acces - bolarzi diametru 70x35 cm	buc	1,0000	1.300,00	1.300,000
159	Pret de piata	Vaza VPS 28 120X39X60 (h)cm pentru flori	buc			2.700,000 ----- 0,000
	Material	Vaza VPS 28 120 x 39x60 (h) cm p-u flori	buc	1,0000	2.700,00	2.700,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.