

**IMSP Institutul Oncologic -
Lucrari de reparatie a etajului
tehnic a Centrului Consultativ
Diagnostic**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № ocds-b3wdp1-MD-1686752728827
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 796 264,93 lei

Intocmit in prețuri curente 05.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	176,00	13,95 13,50	2 455,20 2 376,00
2	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Reteaua de scurgere a apelor pluviale)	m	32,00	4,00 4,00	128,00 128,00
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Retea sistema de incalzire - va fi remontata)	m	59,00	19,00 19,00	1 121,00 1 121,00
4	RpDA14A	Curatirea manuala a suprafetelor etajului tehnic de gunoi	m2	1 395,00	4,50 4,50	6 277,50 6 277,50
5	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	28,60	51,80 37,00	1 481,48 1 058,20
6	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	28,60	17,50 17,50	500,50 500,50
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	28,60	129,00 0,00	3 689,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 km				
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				15 653,08 11 461,20
		1.2. Arhiva				
		1.2.1. Pereti				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betongrund) existenti	m2	86,00	6,72 1,50	578,09 129,00
9	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosime 30mm)	m2	86,00	177,86 127,50	15 295,78 10 965,00
10	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	122,96	315,63 60,00	38 810,29 7 377,60
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti noi tencuiti, rosturile la pereti ghips, carton)	m2	77,70	85,59 61,00	6 650,04 4 739,70
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,30	128,15 74,30	2 345,20 1 359,69
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,00	22,33 10,00	2 143,71 960,00
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	204,20	20,33 13,00	4 151,84 2 654,60
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	331,65	35,78 27,50	11 866,18 9 120,37
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	331,65	4,44 1,50	1 474,18 497,48
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	331,65	43,00	14 260,95

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	9 120,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				97 576,26 46 923,82
		1.2.2. Pardosea				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrund)	m2	242,30	6,72 1,50	1 628,74 363,45
19	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	242,30	193,27 23,40	46 830,33 5 669,82
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Grosime covor PVC nu mai mic de 3mm, Clasa 33)	m2	242,30	344,61 55,00	83 498,58 13 326,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				131 957,65 19 359,77
		1.2.3. Tavan				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrund) inclusiv grinzile	m2	278,30	6,72 1,50	1 870,73 417,45
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	278,30	101,23 76,50	28 171,19 21 289,95
23	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	278,30	40,69 31,00	11 324,03 8 627,30
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	278,30	22,33 10,00	6 214,51 2 783,00
25	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu, Grinzi	m	90,00	20,33 13,00	1 829,90 1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	278,30	35,78 27,50	9 957,35 7 653,25
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,30	4,44 1,50	1 237,04 417,45
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	278,30	43,00 27,50	11 966,90 7 653,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				72 571,65 50 011,65
		1.2.4. Timplarii				
29	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice antiincendiare, grosime metal nu mai mica de 2,00mm, culoare, tip se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,30	3 846,14 220,00	24 230,68 1 386,00
30	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	13,10	80,40 63,00	1 053,19 825,30
31	CK33B	Miner pentru usi	buc	3,00	49,80 48,00	149,40 144,00
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	127,20 125,00	381,60 375,00
		Total Timplarii Inclusiv salariu				25 814,87 2 730,30
		Total Arhiva Inclusiv salariu				327 920,43 119 025,54
		1.3. Incaperi auxiliare				
		1.3.1. Pereti				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	90,00	6,72	604,98

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Betogrund)			1,50	135,00
34	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Grosime tencuiala 30mm)	m2	74,88	177,86 127,50	13 318,00 9 547,20
35	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	15,12	315,63 60,00	4 772,37 907,20
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Rosturile la pereti ghips-carton)	m2	106,92	85,59 61,00	9 150,85 6 522,12
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,82	128,15 74,30	489,54 283,82
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,74	22,33 10,00	2 472,86 1 107,40
39	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,00	20,33 13,00	975,95 624,00
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,74	35,78 27,50	3 962,19 3 045,35
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,74	4,45 1,50	492,24 166,11
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,74	43,00 27,50	4 761,81 3 045,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 000,79 25 383,55
		1.3.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	83,00	<u>6,72</u> 1,50	<u>557,93</u> 124,50
44	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	83,00	<u>193,27</u> 23,40	<u>16 041,75</u> 1 942,20
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Grosime covor PVC nu mai mica de 3mm, Clasa 33)	m2	83,00	<u>344,61</u> 55,00	<u>28 602,49</u> 4 565,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				45 202,17 6 631,70
		1.3.3. Tavan				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrund) grinzile	m2	14,20	<u>6,72</u> 1,50	<u>95,45</u> 21,30
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,20	<u>101,23</u> 76,50	<u>1 437,42</u> 1 086,30
48	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,20	<u>40,69</u> 31,00	<u>577,80</u> 440,20
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,20	<u>22,33</u> 10,00	<u>317,09</u> 142,00
50	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	35,00	<u>20,33</u> 13,00	<u>711,62</u> 455,00
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,20	<u>35,78</u> 27,50	<u>508,06</u> 390,50
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,20	<u>4,45</u> 1,50	<u>63,12</u> 21,30

1	2	3	4	5	6	7
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,20	43,00 27,50	610,60 390,50
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	80,86	280,39 110,00	22 672,34 8 894,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				26 993,50 11 841,70
		1.3.4. Restabilirea retelelor de incalzire				
55	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00	35,57 10,00	142,28 40,00
56	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm T22, 500x1600	buc	4,00	2 259,35 40,00	9 037,40 160,00
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00	151,64 9,00	606,56 36,00
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00	151,64 9,00	606,56 36,00
59	ID01A	Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00	151,64 9,00	606,56 36,00
60	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00	20,10 5,00	80,40 20,00
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (MP mufa D20x1/2)	buc	8,00	11,40 7,50	91,20 60,00
62	IC35B	Teava din polietilena armata cu fibra PN 25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de	m	8,00	43,25 17,50	346,00 140,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	23,00	49,97 20,00	1 149,38 460,00
64	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	35,00	35,35 10,00	1 237,25 350,00
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa D25)	buc	6,00	13,62 9,00	81,72 54,00
66	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 grade D25)	buc	8,00	13,95 9,00	111,60 72,00
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 grade D25)	buc	6,00	13,82 9,00	82,92 54,00
68	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu D25)	buc	8,00	18,37 13,00	146,96 104,00
		Total Restabilirea retelelor de incalzire Inclusiv salariu				14 326,79 1 622,00
		Total Incaperi auxiliare Inclusiv salariu				127 523,25 45 478,95
		1.4. Pluviala				

1	2	3	4	5	6	7
69	SA26F	Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Teava D110/PN6 PE100 SDR26x4,2 SM EN 12201-2 * in bare - de exclus fittingurile cot, teu, reductie, capac)	m	32,00	135,69 20,00	4 342,14 640,00
70	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - (Cot e/f110 x 90grade PE100 SDR11 PN16 39.5W)	buc	4,00	789,15 60,00	3 156,60 240,00
71	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - (Cot e/f 110 x 45 grade PE100 SDR11 PN16 39.5W)	buc	6,00	985,09 60,00	5 910,54 360,00
72	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - (Mufa e/f dn 110 PE100 SDR11 PN16 39.5W)	buc	5,00	444,74 60,00	2 223,70 300,00
73	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	52,00	16,50 11,50	858,00 598,00
		Total Pluviala Inclusiv salariu				16 490,98 2 138,00
		1.5. Hidranti antiincendiari				

1	2	3	4	5	6	7
74	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Confectionarea si montarea dulapurilor antiincendiare)	m2	6,00	786,99 55,00	4 721,95 330,00
75	RpSA10G	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2"	m	48,00	220,20 95,00	10 569,61 4 560,00
76	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet metal D50mm)	buc	4,00	90,00 52,50	360,00 210,00
77	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere robinet de incendiu)	buc	4,00	90,00 52,50	360,00 210,00
78	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de incendiu bronz)	buc	4,00	534,66 22,50	2 138,64 90,00
		Total Hidranti antiincendiari Inclusiv salariu				18 150,20 5 400,00
		1.6. Stramutarea retea de incalzire				
79	RpSA10D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4" (Montarea tevii anterior demontate)	m	59,00	58,59 45,00	3 456,89 2 655,00
80	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D35x10mm Climaflex sau analog	m	59,00	61,51 25,50	3 629,32 1 504,50
		Total Stramutarea retea de incalzire Inclusiv salariu				7 086,21 4 159,50
		<i>Total</i>	lei			512 824,15
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		45 039,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	5,00 %			15 573,83
		<i>Total</i>	100,00 +			573 437,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			45 874,97
		<i>Total</i>	100,00 +			619 312,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			12 386,24
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				631 698,36 187 663,19
		2. Retele electrice				
81	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	79,47 19,00	397,37 95,00
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	54,63 15,50	273,15 77,50
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat (Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595 mm pentru tavane suspendate Armstrong, Ghips carton)	buc	4,00	372,07 14,00	1 488,29 56,00
84	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat (Copr de iluminat D-2x36W-E T8 IP65, dimensiuni 1265x130x90 mm pentru lampi fluorescente)	buc	8,00	194,44 14,00	1 555,52 112,00
85	Pret piata	Lampii fluorescente LED (T8 36W 6500K 2400Lm Standard tub)	buc	16,00	50,00 0,00	800,00 0,00
86	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1,5)	100 m	2,80	376,81 337,00	1 055,07 943,60
87	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,20	458,82 393,00	550,59 471,60

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (VVGng 3x2,5)				
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,00	1 568,73 1 190,00	6 274,93 4 760,00
89	Pret piata	Cablu VVGng LS 3x1,5 mm	m	280,00	13,30 0,00	3 724,00 0,00
90	Pret piata	Cablu VVGng LS 3x2,5 mm	m	120,00	18,60 0,00	2 232,00 0,00
91	Pret piata	Teava din vinilplast D25 mm (Tub gofrat)	m	400,00	2,91 0,00	1 164,00 0,00
92	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 module, plastic)	buc	2,00	1 734,30 88,00	3 468,59 176,00
93	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (BA 47-29/1/16A,B)	buc	6,00	45,37 13,50	272,19 81,00
94	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (BA 47-29/3/20A,B)	buc	4,00	51,42 13,50	205,70 54,00
95	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA)	buc	2,00	69,38 19,00	138,75 38,00

1	2	3	4	5	6	7
96	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,00	512,50 12,50	1 537,50 37,50
97	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	3,00	40,50 37,50	121,50 112,50
		<i>Total</i>	lei			25 259,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 683,53
		<i>Transport</i>	5,00 %			781,10
		<i>Total</i>	100,00 +			27 723,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 507,35
		<i>Total</i>	100,00 +			31 231,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			624,62
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				31 855,75 7 014,70

		Total	lei			663 554,11
		TVA	20,00 %			132 710,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				796 264,93 194 677,89

Intocmit

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)