

# Lucrari de reparatie a acoperisului la Primaria s. Huluboaia, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 467 035,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de reparatie</b>						
1	RpCI42B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	596,00	41,54 41,04	24 757,84 24 459,84
2	RpCH32C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	596,00	10,92 10,26	6 508,32 6 114,96
3	RCsH05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	48,00	130,53 71,82	6 265,20 3 447,36
4	RCsH05D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	24,00	273,73 67,26	6 569,52 1 614,24
5	RCsH05F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	36,00	191,01 75,24	6 876,36 2 708,64
6	CE31C п. K=3=1,00;	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea	m2	40,00	628,57 231,42	25 142,80 9 256,80

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	medie de 0,4 m / Streasina din tabla cutata				
7	CE30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	596,00	50,98 16,82	30 385,34 10 021,74
8	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	596,00	26,59 14,25	15 848,95 8 493,00
9	CK17G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frontoane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din Tabla cutata	m2	12,00	214,06 80,94	2 568,66 971,28
10	CE30A Kman=0,4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. / 50*25	m2	596,00	27,84 6,73	16 593,12 4 008,70
11	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,35	110,59 48,45	591,63 259,21
12	CN51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,35	17,35 14,25	92,82 76,24
13	CE42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 929,03 376,37	1 929,03 376,37
14	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata LK20	m2	596,00	233,71 65,55	139 289,97 39 067,80
15	CK26D п. K=3=1,00;	Retinator zapada	m	98,00	73,95 5,70	7 247,10 558,60

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
16	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,00	172,10 17,10	16 865,80 1 675,80
17	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,00	207,90 19,95	5 405,48 518,70

<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>312 937,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>113 629,27</b>

Total	lei	312 937,95
CASM	24,00 %	27 271,03
Total	100,00 +	340 208,97
Transportarea materialelor	10,00 %	19 658,33
Total	100,00 +	359 867,30
Cheltuieli de regie	5,00 %	17 993,37
Total	100,00 +	377 860,67
Beneficiu	3,00 %	11 335,82
Total	100,00 +	389 196,49
TVA	20,00 %	77 839,30

**Total deviz:** **467 035,79**  
**Incluziv salariu** **113 629,27**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Lifestar Com)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)