

**Lucrari de reparatie Centrul de
Sanatate com. Truseni mun.
Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	79,00
	7122050013400	Zidar	h-om	9,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7900
2	CD55A	Zidarie din blocuri de Fortan latimea 120 mm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5750
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,2500
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,5000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1750
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9250
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	79,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3700
	2416586105303 b	Amorsa-grund B	kg	11,8500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9500
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	120,50
	7122050013400	Zidar	h-om	120,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,1000
	9266410210300 1	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,5305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	951,9500
	2652102100737	Var hidratat	kg	72,3000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7833
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2410
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6025
5	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	79,00

1	2	3	4	5
	k=2,5	grund aplicat la pereti, executat cu mortar		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9250
	2664102100000	Mortar	m3	1,1850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1975
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 60x20, 70x25 se vor coordona cu beneficiarul	m2	55,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	90,7500
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	56,6610
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	205,5350
	2430226100000 1	Fuga	kg	26,1085
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 111,00 00
	4100126202818	Apa	m3	0,1111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6600
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5500
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9650
	2416586105303 b	Amorsa-grund B	kg	9,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2750
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,9100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	467,6700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,1745
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0480
9	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6000
	2743123549025 cal	Coltar din aluminiu	m	21,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0200
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	65,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9650
	2416586105303 s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	9,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2750
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	65,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,4750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	69,0960
	4100126202818	Apa	m3	0,0655
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0655
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	65,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9650

1	2	3	4	5
	2416586105303 s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	9,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2750
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	65,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,0250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,9300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1310
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (cost utilaj)	buc	4,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
Total				
Total Pereti				
1.2. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	46,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4600
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3000
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,3800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	328,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6340
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8970
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	46,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,3000
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,4000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0920
Total				
Total Tavan				
1.3. Pardoseli				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	9266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,3860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5040
21	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800
	9266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	180,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2520
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1260
22	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	42,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	100,5480
	2670112202052 1	Placi de granit ceramic	m2	42,6300
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	180,6000
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,4000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,8400
	4100126202818	Apa	m3	0,1680
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,0660
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4872
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2226
Total				
Total Pardoseli				
1.4. Timplarie				
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800

1	2	3	4	5
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2800
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0760

Total

Total Timplarie

1.5. Lucrari de constructie electricitatea				
24	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
25	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450
26	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
27	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1000

Total

Total Lucrari de constructie electricitatea

1.6. Diverse				
28	TrB01A1- 3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7800
29	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
30	TsI50B5	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2900

1	2	3	4	5
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrari de montare				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
33	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0030
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0300
34	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00
	1	Muncitor	h-om	6,7200

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120
36		Pictograma pe panou	buc	1,00
	04551	Pictograma pe panou	buc	1,0000
37		Sina PE	buc	1,00
	04552	Sina PE	buc	1,0000
38		Sina N	buc	1,00
	04553	Sina N	buc	1,0000
39	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9000
	1111000100020	Intrerupator 2 clap	buc	3,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
40	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
	2746167335101	priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	2,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
41	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata IP 65 led	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2400
	2466477302418	Aplica simpla	buc	8,2416
	2051142950700	Dibluri	buc	16,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2040
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	16,3200
42	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16-40x40 mm	m	35,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,5000
	2523156720028 25	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	36,0500
	2051142950700	Dibluri	buc	35,0000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	36,0500
43	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,35
	1	Muncitor	h-om	2,3590
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0070

1	2	3	4	5
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1085
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,2700
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0175
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0070
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070
44		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,00
	04554	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,0000
45		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	45,00
	04555	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	45,0000
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare- depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Costul utilajului				
46		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРН-П-24 IP41	buc	1,00
	045516	Panou de distributie cu lacat, pentru 12 mod. ЩРН-П-12 IP41	buc	1,0000
47		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, ВН-32	buc	1,00
	045519	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, ВН-32	buc	1,0000
48		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	2,00
	045521	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	2,0000
49		Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/C16A/10МА	buc	1,00
	045524	Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/C16A/10МА	buc	1,0000
50		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,00
	045522	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,0000
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				

1	2	3	4	5
Total Costul utilajului				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**