

APROBAT:**Președintele raionului Iurie Plopa**

(nume, prenume)

(semnătura)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Consiliul rational Ocnîța
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul rational Ocnîța
3. Obiectul achizițiilor: **Întreținerea permanentă a drumurilor publice locale din raion**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Intreținerea drumurilor publice locale. Asigurarea esteticii rutiere		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	285,000
2	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2	100,000
		Capitolul 2. Intreținerea platformei drumului		
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	70,000
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	100,000
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	30,000
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	585,000
		Capitolul 3. Intreținerea partii carosabile		
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 500,000
8	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	500,000

1	2	3	4	5
		degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm		
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,000
10	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	80,000
		Capitolul 4.Asigurarea securitatii circulatiei rutiere		
11	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	20,000
12	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	5,000
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	20,000
14	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc	10,000
15	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 000,000
16	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	10,000
17	RpDE08A	Montarea denivelarilor artificiale din cauciuc pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	50,000
18	DI54A	Deplasarea utilajului	1 km	120,000

Întocmit:

devizier atestat

A.Alaiba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.