

Obiectivul: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lotul nr. 1 - Lucrări de amenajare a curții la Școala Primară Grigore Vieru, mun. Chisinau, str. N. M. Spataru, 13/3

Devizul: Amenajare Curte

Devizul local de resurse Nr. 5.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 1 332 116,694 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	70,4400	60,0000	4 226,400
2	7123010010200	Betonist	h-om	58,7200	60,0000	3 523,200
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,2565	60,0000	435,390
4	7129020012800	Pavator	h-om	836,3370	60,0000	50 180,220
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500	60,0000	81,000
6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1000	60,0000	126,000
7	7132010010900	Faiantar	h-om	12,0000	60,0000	720,000
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	416,0025	60,0000	24 960,150
9	7132040012700	Parchetar	h-om	84,0570	60,0000	5 043,420
10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,4490	60,0000	806,940
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,3488	60,0000	200,928
12	7212030022700	Sudor	h-om	4,5700	60,0000	274,200
13	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2000	60,0000	252,000
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	130,9300	60,0000	7 855,800
15	7422010060100	Timplar	h-om	13,7700	60,0000	826,200
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	478,4734	60,0000	28 708,404
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	434,0500	60,0000	26 043,000
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,5800	60,0000	1 294,800
19	9310060019930	Muncitor	h-om	343,9359	60,0000	20 636,151
20	9312040019600	Sapator	h-om	1,1950	60,0000	71,700
Total manopera						176 265,903
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,6900	10,0000	6,900
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,6550	10,0000	166,550
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,3172	380,0000	13 040,517
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	206,0720	380,0000	78 307,341
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,0255	380,0000	1 909,690
6	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,6200	380,0000	615,600
7	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3375	350,0000	118,125
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,5253	350,0000	2 633,855
9	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5975	380,0000	987,050
10	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,5000	350,0000	1 925,000
11	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,0800	350,0000	16 478,000
12	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,1080	3 277,0000	353,916
13	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 553,0000	0,1600	408,480
14	2010237318750	Distantieri	buc	75,9900	1,0000	75,990
15	2320166200676	White spirit	kg	1,3800	30,0000	41,400
16	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2100	30,5500	6,416
17	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1680	20,8300	3,499
18	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,4475	30,0000	763,425
19	2416586105303-1	Grund betonocontact	kg	41,7975	30,0000	1 253,925
20	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,5200	50,0000	276,000
21	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2250	35,0000	42,875
22	24302261000001	Fuga	kg	66,7500	70,0000	4 672,500

23	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,7600	58,0000	160,080
24	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,0000	55,0000	220,000
25	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3864	68,0000	26,275
26	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,0000	2,7000	37,800
27	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	313,2000	5,0000	1 566,000
28	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	327,0000	62,0000	20 274,000
29	2640112300739	Caramizi	buc	132,0000	7,0000	924,000
30	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	386,0100	3,0000	1 158,030
31	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 760,0000	3,0000	5 280,000
32	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 381,1550	3,0000	7 143,465
33	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	212,7000	3,0000	638,100
34	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 657,0000	3,0000	25 971,000
35	2652102100737	Var hidratat	kg	196,2000	3,0000	588,600
36	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	104,0850	25,0000	2 602,125
37	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,1000	98,0000	793,800
38	2661112800655-2	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60 mm, cu acoperire de granule de marmura, modelii si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 116,5000	100,0000	111 650,000
39	2661112800656-1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60 mm, cu acoperire de granule de marmura, modelii si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,4050	100,0000	2 740,500
40	2661112800700-1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	229,7895	250,0000	57 447,375
41	2663102100001	Beton C16/20	m3	3,4821	1 200,0000	4 178,520
42	2663102100001-1	Beton C16/20	m3	7,3440	1 200,0000	8 812,800
43	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0900	1 600,0000	144,000
44	2664102100000	Mortar	m3	1,1940	916,0000	1 093,704
45	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	468,3825	2,7000	1 264,633
46	2666122800284	Borduri de dimensiuni 100x30x15 cm	m	66,0285	130,0000	8 583,705
47	2666122800325-1	Bordura 100x8x20h pe beton C12/15	m	153,7650	75,0000	11 532,375
48	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2665	12,0000	15,198
49	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5700	14,0000	63,980
50	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5330	14,0000	35,462
51	2743123549027-1	Profil din aluminiu antiderapant	m	153,0000	90,0000	13 770,000
52	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	457,0000	25,0000	11 425,000
53	2812106305714-1	Balustrada din inox (H)-600 mm	m	10,0000	900,0000	9 000,000
54	2812106305714-2	Balustrada din inox (H)-900mm	m	15,0000	1 200,0000	18 000,000
55	2812106305714-3	Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati	m	24,0000	1 200,0000	28 800,000
56	2873122004100	Plase sudate	kg	255,8330	25,0000	6 395,825
57	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,6200	13,0000	21,060
58	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,9400	60,0000	176,400
59	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2850	36,0000	82,260
60	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	918,0000	0,5000	459,000
61	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	40,8000	75,0000	3 060,000
62	2875274200000-1	Capace de canalizare din fonta D600 C250	buc	3,0000	1 083,3300	3 249,990
63	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,0800	98,0000	105,840
64	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,0000	98,0000	2 156,000
65	4011106202741	Energie electrica	kw	8,5560	1,0000	8,556
66	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,6275	19,0000	695,923
67	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,5317	19,0000	105,102
68	4100126202818	Apă	m3	14,0895	19,0000	267,701
69	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,4150	5,0000	112,075
Total materiale					496 923,312	
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8354	400,0000	734,160
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9177	384,5000	352,856
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,7430	100,0000	774,300
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,9790	250,0000	2 994,750

5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,6452	25,0000	316,130
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,1520	25,0000	3,800
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,1331	25,0000	303,326
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,7518	380,0000	3 705,686
9	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,5240	400,0000	5 409,600
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,6149	300,0000	13 084,470
11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4278	25,0000	35,695
12	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,5311	25,0000	38,278
13	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,7130	1 000,0000	6 713,000
14	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	100,0000	30,000
15	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,0000	50,0000	100,000
16	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	21,0072	20,0000	420,144
17	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,7430	100,0000	774,300
18	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1625	1 200,0000	195,000
19	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,2803	50,0000	164,015
20	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8284	20,0000	16,568
21	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,0000	20,0000	240,000
22	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3888	20,0000	7,776
23	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,5311	500,0000	765,555
24	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0500	25,0000	26,250
25	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1250	350,0000	43,750
26	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	126,4200	1 500,0000	189 630,000
27	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5358	384,5000	974,996
Total utilaje						227 854,404
Total						901 043,619
Asigurari sociale				24,0000%		42 303,817
Total						943 347,436
Cheltuieli de transport				7,0000%		34 784,632
Total						978 132,068
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		9 938,466
Total						988 070,534
Cheltuieli de regie				7,0000%		69 164,937
Total						1 057 235,471
Beneficiu de deviz				5,0000%		52 861,774
TOTAL Deviz fara TVA						1 110 097,245
Total						1 110 097,245
TVA				20%		222 019,449
TOTAL Deviz						1 332 116,694

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Amenajare Curte

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demolarea				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			32,400 32,400
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	60,0000	32,400
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton 1x1m).	m2			23,400 23,400
2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,0000	23,400
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			301,650 205,200
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
3.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,0000	126,000
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,0000	79,200
3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,0000	29,000
3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,0000	29,000
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	250,0000	37,500
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.(10cm)	m3			24,907 8,580
4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,0000	8,580
4.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,0000	9,082
4.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	25,0000	0,345
4.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	500,0000	6,900
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			19,200 19,200
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,0000	19,200
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,placi ceramice (Desfacerea placajului din gresie de pe scari)	m2			49,000 46,800
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,0000	23,400
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,0000	23,400
6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			19,950 18,000
7.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
7.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,0000	9,000
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg			3,322 2,400
8.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	20,8300	0,017
8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,5500	0,031
8.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,0000	1,200
8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,0000	1,200
8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	250,0000	0,750
8.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			17,400 16,200
9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,0000	7,200
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,0000	9,000
9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3			2 740,000 0,000
10.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	1 000,0000	2 740,000
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t			387,000 0,000

11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1 500,0000	387,000
	1.	TOTAL Demolarea				253 128,883
	2.	Amenajarea teritoriului				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			1 040,800 541,800
12.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,0000	541,800
12.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,0000	480,000
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire. (H=15cm, Piatra sparta)	m3			678,338 36,000
13.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,0000	77,140
13.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,0000	463,220
13.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,0000	2,850
13.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,0000	36,000
13.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,0000	15,960
13.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,0000	77,400
13.7	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	384,5000	5,768
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H:60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			184,360 35,760
14.1	2661112800655-2	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60 mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0150	100,0000	101,500
14.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,0000	4,800
14.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,0000	23,610
14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,0000	1,750
14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,0000	14,980
14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,0000	34,812
14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,0000	0,948
15	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea, / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H:60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			205,608 79,200
15.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	916,0000	18,320
15.2	2661112800656-1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60 mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0150	100,0000	101,500
15.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	3,0000	4,800
15.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	350,0000	1,750
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
15.6	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	60,0000	79,200
	2.	TOTAL Amenajarea teritoriului				334 750,186
	3.	Montarea bordurilor				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3			747,045 59,400
16.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,0000	437,000
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,400
16.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere intema, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
16.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,0000	168,000
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm. (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16)	m			249,164 40,800
17.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0530	1 200,0000	63,600
17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,0000	10,500
17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	350,0000	3,500
17.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
17.5	2666122800284	Borduri de dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	130,0000	130,650
17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	60,0000	10,200
17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,0000	30,600
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm./Bordura 100x8x20h pe beton C12/16)	m			155,142 18,000
18.1	2663102100001-1	Beton C16/20	m3	0,0480	1 200,0000	57,600
18.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,0000	3,060
18.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,0000	1,050
18.4	2666122800325-1	Bordura 100x8x20h pe beton C12/15	m	1,0050	75,0000	75,375

18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
18.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,0000	7,200
18.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,0000	10,800
3.		TOTAL Montarea bordurilor				43 371,387
4.		Montarea canalelor de canalizare				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc			431,000 75,000
19.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,0000	308,000
19.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,0000	48,000
19.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	60,0000	48,000
19.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	60,0000	27,000
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I.(Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc			1 154,373 42,000
20.1	2875274200000-1	Capace de canalizare din fonta D600 C250	buc	1,0000	1 083,3300	1 083,330
20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	3,0000	19,410
20.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	380,0000	9,500
20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
20.5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	60,0000	42,000
4.		TOTAL Montarea canalelor de canalizare				4 756,119
5.		Reparatie scarilor				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor iscarilor cu betonocontact	m2			6,550 1,800
21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,0000	4,500
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plase VR 100*100*3mm-1.13kg/m2)	kg			27,565 1,800
22.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
22.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
22.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
22.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
22.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,0000	1,500
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,300
22.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
23	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16/20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m			105,837 57,600
23.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	3,0000	18,120
23.2	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	380,0000	5,700
23.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	380,0000	7,600
23.4	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	3 277,0000	3,277
23.5	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	13,0000	0,195
23.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	19,0000	0,095
23.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	60,0000	48,000
23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,0000	9,600
23.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,0000	0,750
23.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	250,0000	12,500
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			97,240 42,000
24.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
24.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000	14,700
24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
24.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,0000	36,000
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
24.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2			6,550 1,800
25.1	2416586105303-1	Grund betonocontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
26	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm. (Placi de gresie ceramica portelanat ,2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta , culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			562,059 231,300
26.1	2661112800700-1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	250,0000	255,000
26.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,0000	29,000
26.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	98,0000	14,700
26.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	70,0000	14,000

26.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,0000	1,960
26.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,0000	0,095
26.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,0000	231,300
26.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,0000	6,860
26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	250,0000	9,000
26.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,0000	0,144
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata (Placi de gresie ceramica portelanat, 2 cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			466,560 150,000
27.1	2661112800700-1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0300	250,0000	257,500
27.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,7000	10,935
27.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	70,0000	21,000
27.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
27.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
27.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,0000	135,000
27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,0000	15,000
27.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,0000	1,125
27.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.(Elemente liniare din placi de gresie ceramica portelanat, 2 cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m			116,430 24,000
28.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,0000	76,500
28.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,7000	0,945
28.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
28.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500
28.5	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,0000	18,000
28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,0000	6,000
28.7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,0000	6,000
28.8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
28.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
29	CK26D	Profil din aluminiu antiderapant	m			99,250 6,000
29.1	2743123549027-1	Profil din aluminiu antiderapant	m	1,0000	90,0000	90,000
29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
29.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,0000	5,400
29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,600
29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,550 1,800
30.1	2416586105303-1	Grund betonocontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
30.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			101,764 72,000
31.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,0000	9,450
31.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,0000	10,800
31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,0000	9,100
31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
31.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,0000	60,000
31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,0000	12,000
31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
31.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,250
32	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			26,642 15,600
32.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	916,0000	10,992
32.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12,000
32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,0000	3,600
32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.(Plasa VR 100x100x3-1.13kh/m2)	kg			28,465 2,700
33.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
33.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
33.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
33.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
33.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,0000	2,400
33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,300
33.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015

34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,550
						1,800
34.1	2416586105303-1	Grund betonocontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	1,800
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm.(Placi de gresie ceramica portelanat, 2 cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			788,358
						132,000
35.1	2661112800700-1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	250,0000	255,000
35.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	62,0000	372,000
35.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	70,0000	27,300
35.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
35.5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	60,0000	132,000
35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,0000	0,785
35.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,0000	0,304
35.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,0000	0,912
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Balustrada din inox (H)-600mm)	m			962,675
						54,000
36.1	2812106305714-1	Balustrada din inox (H)-600 mm	m	1,0000	900,0000	900,000
36.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,0000	0,100
36.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,0000	3,600
36.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,0000	2,100
36.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,0000	0,875
36.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,0000	2,000
36.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,0000	54,000
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Balustrada din inox (H)-900mm)	m			1 262,675
						54,000
37.1	2812106305714-2	Balustrada din inox (H)-900mm	m	1,0000	1 200,0000	1 200,000
37.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,0000	0,100
37.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,0000	3,600
37.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,0000	2,100
37.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,0000	0,875
37.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,0000	2,000
37.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,0000	54,000
5.		TOTAL Reparatie scarilor				215 332,035
6.		Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati				
38	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3			161,400
						161,400
38.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	60,0000	143,400
38.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,0000	18,000
39	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3			2 413,760
						342,000
39.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	3,0000	1 017,000
39.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	380,0000	275,500
39.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,0000	236,250
39.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	19,0000	5,510
39.5	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	60,0000	318,000
39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,0000	24,000
39.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,0000	60,000
39.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1 200,0000	390,000
39.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,0000	87,500
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Constructia rampei pentru persoane cu dizabilitati 12x1 mx (h=1.5) cu panta nu mai mare de 8 grade, executata din profil din otel 80x60mm-26m.l.;60x60mm-24m.l.; acoperit cu tabla perforata de 4mm-12 m 2)	kg			38,078
						12,600
40.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
40.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,0000	25,000
40.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
40.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
40.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,0000	0,150
40.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,0000	11,400

40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,0000	0,600
40.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,0000	0,600
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straduri email PF-115 sau analog	t			1 546,920 436,800
41.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	50,0000	600,000
41.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	58,0000	348,000
41.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	68,0000	57,120
41.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,0000	90,000
41.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,0000	15,000
41.6	7141020013400	Vopşitor industrial	h-om	7,2800	60,0000	436,800
42	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati)	m			1 262,675 54,000
42.1	2812106305714-3	Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati	m	1,0000	1 200,0000	1 200,000
42.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,0000	0,100
42.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,0000	3,600
42.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,0000	2,100
42.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,0000	0,875
42.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,0000	2,000
42.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,0000	54,000
6.		TOTAL Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati				49 705,009

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lotul nr. 1 - Lucrări de amenajare a curții la Școala Primară Grigore Vieru, mun. Chisinau, str. N. M. Spataru, 13/3

Devizul: Amenajare Curte

Deviz local Nr. 5.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 1 332 116,694 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demolarea				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	525,0000	32,4000	17 010,000
					32,4000	17 010,000
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton 1x1m).	m2	584,5000	23,4000	13 677,300
					23,4000	13 677,300
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	26,7000	301,6500	8 054,055
					205,2000	5 478,840
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.(10cm)	m3	110,9500	24,9070	2 763,432
					8,5800	951,951
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	185,0000	19,2000	3 552,000
					19,2000	3 552,000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,placi ceramice (Desfacerea placajului din gresie de pe scari)	m2	185,0000	49,0000	9 065,000
					46,8000	8 658,000
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	79,3800	19,9500	1 583,631
					18,0000	1 428,840
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	210,0000	3,3222	697,665
					2,4000	504,000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	22,0000	17,4000	382,800
					16,2000	356,400
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3	2,4500	2 740,0000	6 713,000
					0,0000	0,000
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	490,0000	387,0000	189 630,000
					0,0000	0,000
	1.	TOTAL Demolarea				253 128,883
		Inclusiv salariul				51 617,331
	2.	Amenajarea teritoriu				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2	11,2700	1 040,8000	11 729,816
					541,8000	6 106,086
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoorie. (H=15cm, Piatra sparta)	m3	169,0500	678,3375	114 672,954
					36,0000	6 085,800
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H:60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 100,0000	184,3600	202 796,000
					35,7600	39 336,000
15	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea, / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H:60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	27,0000	205,6080	5 551,416
					79,2000	2 138,400
	2.	TOTAL Amenajarea teritoriu				334 750,186
		Inclusiv salariul				53 666,286
	3.	Montarea bordurilor				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3	4,3700	747,0450	3 264,587

					59,4000	259,578
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm. (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	65,7000	249,1640	16 370,075
					40,8000	2 680,560
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm./Bordura 100x8x20h pe beton C12/16)	m	153,0000	155,1420	23 736,726
					18,0000	2 754,000
	3.	TOTAL Montarea bordurilor				43 371,387
		Inclusiv salariul				5 694,138
	4.	Montarea canalelor de canalizare				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	3,0000	431,0000	1 293,000
					75,0000	225,000
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I.(Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc	3,0000	1 154,3730	3 463,119
					42,0000	126,000
	4.	TOTAL Montarea canalelor de canalizare				4 756,119
		Inclusiv salariul				351,000
	5.	Reparatie scarilor				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor iscarilor cu betonocontact	m2	169,6500	6,5500	1 111,208
					1,8000	305,370
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plase VR 100*100*3mm-1.13kg/m2)	kg	191,7000	27,5650	5 284,211
					1,8000	345,060
23	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16/20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m	108,0000	105,8370	11 430,396
					57,6000	6 220,800
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	115,6500	97,2400	11 245,806
					42,0000	4 857,300
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2	169,6500	6,5500	1 111,208
					1,8000	305,370
26	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm. (Placi de gresie ceramica portelanat ,2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta , culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,0000	562,0590	30 351,186
					231,3000	12 490,200
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata (Placi de gresie ceramica portelanat, 2 cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	115,6500	466,5600	53 957,664
					150,0000	17 347,500
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.(Elemente liniare din placi de gresie ceramica portelanat, 2 cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m	40,0000	116,4300	4 657,200
					24,0000	960,000
29	CK26D	Profil din aluminiu antiderapant	m	153,0000	99,2500	15 185,250
					6,0000	918,000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	54,5000	6,5500	356,975
					1,8000	98,100
31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	54,5000	101,7640	5 546,138
					72,0000	3 924,000
32	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	54,5000	26,6420	1 451,989
					15,6000	850,200
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.(Plasa VR 100x100x3-1.13kh/m2)	kg	61,6000	28,4650	1 753,444
					2,7000	166,320
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	54,5000	6,5500	356,975
					1,8000	98,100
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm.(Placi de gresie ceramica portelanat, 2 cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,5000	788,3580	42 965,511
					132,0000	7 194,000
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate,	m	10,0000	962,6750	9 626,750

		fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Balustrada din inox (H)-600mm)			54,0000	540,000
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Balustrada din inox (H)-900mm)	m	15,0000	1 262,6750	18 940,125
					54,0000	810,000
	5.	TOTAL Reparatie scarilor				215 332,035
		Inclusiv salariul				57 430,320
	6.	Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati				
38	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3	0,5000	161,4000	80,700
					161,4000	80,700
39	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3	0,5000	2 413,7600	1 206,880
					342,0000	171,000
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Constructia rampei pentru persoane cu dizabilitati 12x1 mx (h=1.5) cu panta nu mai mare de 8 grade, executata din profil din otel 80x60mm-26m.l.;60x60mm-24m.l.; acoperit cu tabla perforata de 4mm-12 m 2)	kg	457,0000	38,0780	17 401,646
					12,6000	5 758,200
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi email PF-115 sau analog	t	0,4600	1 546,9200	711,583
					436,8000	200,928
42	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati)	m	24,0000	1 262,6750	30 304,200
					54,0000	1 296,000
	6.	TOTAL Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati				49 705,009
		Inclusiv salariul				7 506,828

Total manopera (ore)	2 937,7651
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		901 043,619
Asigurari sociale	24,0000%	42 303,817
Total		943 347,436
Cheltuieli de transport	7,0000%	34 784,632
Total		978 132,068
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	9 938,466
Total		988 070,534
Cheltuieli de regie	7,0000%	69 164,937
Total		1 057 235,471
Beneficiu de deviz	5,0000%	52 861,774

Total General fara TVA	1 110 097,245
TVA (20%)	222 019,449
TOTAL GENERAL	1 332 116,694
Inclusiv salariul	176 265,903

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)