

OFERTĂ

Către: **ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**, Republica Moldova mun. Chișinău
str. Bucuriei 12a

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații Vadim Scorobogatco reprezentanți ai ofertantului SC „Nouconst” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Fălești”**

pentru suma fără TVA de **43 241 703,63** (patruzeci și trei milioane două sute patruzeci și una mii șapte sute trei lei, 63 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **8 648 340,73** (opt milioane șase sute patruzeci și opt mii trei sute patruzeci lei, 73 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **decembrie 2019**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **”01” iulie 2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data „16” mai 2019 Vadim Scorobogatco, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC „Nouconst” SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____ - ____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită din rețineri succesive din situațiile de lucrări pînă la atingerea valorii de 5 % (din prețul total oferat) și va constitui 2 594 502,22 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: 12 luni calendaristice .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrari de reaparatie peridica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul; Falesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 51 890 044,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G 60 G58-Calinesti Pruteni - Lucaceni- R16, s. Calinesti , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,6000	12,160 0,000	408,583 0,000
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0000	94,101 94,101	94,101 94,101
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	34,991 0,000	34,991 0,000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	336,0000	265,678 40,339	89 267,732 13 553,882
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,6000	12,643 0,000	424,806 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	183,471 20,759	31,190 3,529
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 024,0000	14,260 3,460	43 121,030 10 461,830
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0080	9 312,092 0,000	9 386,589 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	322,5600	1 483,445 14,530	478 499,962 4 686,899
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 360,0000	141,482 3,460	475 378,290 11 624,256
		<i>Total</i>	Lei			1 096 647,27 4
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 096 647,27 4 40 424,497
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 120,0000	43,896 1,828	49 163,388 2 047,161
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6200	6 560,755 2 191,080	17 189,179 5 740,630
		<i>Total</i>	Lei			66 352,567
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				66 352,567 7 787,791
		<i>Total</i>	Lei			1 162 999,84 1
		Total G 60 G58-Calinesti Pruteni - Lucaceni- R16, s. Calinesti , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km Inclusiv salariu				1 162 999,84 1 48 212,288
		2. L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41 2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,0000	12,160 0,000	291,845 0,000
14	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,7200	94,099 94,099	67,751 67,751
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,7200	34,982 0,000	25,187 0,000

1	2	3	4	5	6	7
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	240,0000	265,678 40,339	63 762,667 9 681,345
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	12,643 0,000	303,428 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	183,483 20,758	22,018 2,491
19	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 160,0000	14,260 3,460	30 800,736 7 472,736
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	9 312,436 0,000	6 704,954 0,000
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	230,4000	1 483,445 14,530	341 785,664 3 347,786
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,0000	141,482 3,460	339 555,921 8 303,040
		<i>Total</i>	Lei			783 320,171
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				783 320,171 28 875,149
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	220,015 0,000	88 005,864 0,000
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	6 560,756 2 191,080	12 268,613 4 097,320
		<i>Total</i>	Lei			100 274,477
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				100 274,477 4 097,320
		<i>Total</i>	Lei			883 594,648
		Total L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41 Inclusiv salariu				883 594,648 32 972,469
		3. L246 Ilenuta-Pinzarenii Noi,				

1	2	3	4	5	6	7
		s.Ilenuta , L=0.725kmm				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,5000	51,295 0,000	2 231,341 0,000
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	522,0000	571,110 34,596	298 119,607 18 059,112
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
28	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,0000	160,482 3,460	698 098,396 15 049,260
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3100	9 286,480 0,000	12 165,289 0,000
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,0000	139,480 2,883	606 738,849 12 541,050
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,0000	73,445 0,000	2 203,362 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 619 556,84 4
		Total L246 Ilenuta-Pinzarenii Noi, s.Ilenuta , L=0.725kmm Inclusiv salariu				1 619 556,84 4 45 649,422
		4. Drumuri comunale si strazi 1 or. Falesti 4.1. str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2100	1 296,443 0,000	272,253 0,000
33	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,2100	1 718,052	360,791

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,000	0,000
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2100	702,024 0,000	147,425 0,000
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,0000	12,643 0,000	391,928 0,000
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,6000	123,109 0,000	6 352,405 0,000
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	928,8000	598,006 41,515	555 428,279 38 559,318
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,0960	9 312,499 0,000	28 831,497 0,000
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 160,0000	193,895 4,152	1 000 500,17 1 21 421,843
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5480	9 312,212 0,000	14 415,304 0,000
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 160,0000	141,482 3,460	730 045,232 17 851,536
		<i>Total</i>	Lei			2 336 745,28 5
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusive salariu				2 336 745,28 5 77 832,697
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,4100	675,023 0,000	2 301,827 0,000
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	596,0000	12,643 0,000	7 535,127 0,000
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,1000	993,197 0,000	3 078,911 0,000
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,2000	73,445 0,000	1 263,261 0,000
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 720,0000	43,896 1,828	75 500,918 3 143,854
		<i>Total</i>	Lei			89 680,044
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				89 680,044 3 143,854
		4.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
47	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	291,885 72,075	583,770 144,150
		<i>Total</i>	Lei			583,770
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				583,770 144,150
		<i>Total</i>	Lei			2 427 009,09 9
		Total str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86 Inclusiv salariu				2 427 009,09 9 81 120,701
		4.2. str. Trandafirilor, str. Teilor , drumuri laterale, km 0,0 - 0,125				

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
48	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 296,633 0,000	38,899 0,000
49	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0300	1 718,233 0,000	51,547 0,000
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0300	702,033 0,000	21,061 0,000
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	12,646 0,000	56,909 0,000
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,5000	123,109 0,000	923,314 0,000
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	135,0000	598,006 41,515	80 730,855 5 604,552
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4500	9 312,436 0,000	4 190,596 0,000
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	193,895 4,152	145 421,536 3 113,640
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2250	9 314,413 0,000	2 095,743 0,000
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	141,482 3,460	106 111,225 2 594,700

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			339 641,685
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				339 641,685 11 312,892
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5000	675,022 0,000	337,511 0,000
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6300	12,643 0,000	1 095,239 0,000
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4500	993,198 0,000	446,939 0,000
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	73,445 0,000	183,613 0,000
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	43,896 1,828	10 973,970 456,955
		<i>Total</i>	Lei			13 037,272
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 037,272 456,955
		<i>Total</i>	Lei			352 678,957
		Total str. Trandafirilor, str. Teilor , drumuri laterale, km 0,0 - 0,125 Inclusiv salariu				352 678,957 11 769,847
		<i>Total</i>	Lei			2 779 688,05 6
		Total Drumuri comunale si strazi 1 or. Falesti Inclusiv salariu				2 779 688,05 6 92 890,548
		5. com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 296,161 0,000	80,362 0,000
64	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	1 718,161 0,000	106,526 0,000
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	702,113 0,000	43,531 0,000
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	12,643 0,000	118,341 0,000
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	123,109 0,000	1 920,500 0,000
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	280,8000	598,006 41,515	167 920,175 11 657,468
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 312,644 0,000	8 716,635 0,000
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,0000	193,895 4,152	302 476,795 6 476,371
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 311,694 0,000	4 357,873 0,000
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,0000	141,482 3,460	220 711,349 5 396,976
		<i>Total</i>	Lei			706 452,087
		Total Reparatia imbracamintei				706 452,087

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Inclusiv salariu				23 530,815
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	675,022 0,000	519,767 0,000
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	12,643 0,000	1 708,036 0,000
75	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	993,197 0,000	695,238 0,000
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	73,445 0,000	286,437 0,000
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	43,896 1,828	17 119,395 712,851
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5500	6 560,756 2 191,080	3 608,416 1 205,094
		<i>Total</i>	Lei			23 937,289
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 937,289 1 917,945
		<i>Total</i>	Lei			730 389,376
		Total com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39 Inclusiv salariu				730 389,376 25 448,760
		6. s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 296,161 0,000	80,362 0,000
80	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,0620	1 718,161 0,000	106,526 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	702,113 0,000	43,531 0,000
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	12,643 0,000	118,341 0,000
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	123,109 0,000	1 920,500 0,000
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	280,8000	598,006 41,515	167 920,175 11 657,468
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 312,644 0,000	8 716,635 0,000
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,0000	193,895 4,152	302 476,795 6 476,371
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 311,694 0,000	4 357,873 0,000
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,0000	141,482 3,460	220 711,349 5 396,976
		<i>Total</i>	Lei			706 452,087
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				706 452,087 23 530,815
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,7700	675,022 0,000	519,767 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	12,643 0,000	1 708,036 0,000
91	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7000	993,197 0,000	695,238 0,000
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	73,445 0,000	286,437 0,000
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	43,896 1,828	17 119,395 712,851
94	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8300	6 560,755 2 191,080	12 006,182 4 009,676
		<i>Total</i>	Lei			32 335,055
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				32 335,055 4 722,527
		<i>Total</i>	Lei			738 787,142
		Total s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39 Inclusiv salariu				738 787,142 28 253,342
		7. s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 296,161 0,000	80,362 0,000
96	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	1 718,161 0,000	106,526 0,000
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0620	702,113	43,531

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,000	0,000
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	12,643 0,000	118,341 0,000
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	123,109 0,000	1 920,500 0,000
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	280,8000	598,006 41,515	167 920,175 11 657,468
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 312,644 0,000	8 716,635 0,000
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,0000	193,895 4,152	302 476,795 6 476,371
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 311,694 0,000	4 357,873 0,000
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,0000	141,482 3,460	220 711,349 5 396,976
		<i>Total</i>	Lei			706 452,087
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				706 452,087 23 530,815
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	675,022 0,000	519,767 0,000
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	12,643 0,000	1 708,036 0,000

1	2	3	4	5	6	7
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	993,197 0,000	695,238 0,000
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	73,445 0,000	286,437 0,000
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	43,896 1,828	17 119,395 712,851
110	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8300	6 560,755 2 191,080	12 006,182 4 009,676
		<i>Total</i>	Lei			32 335,055
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				32 335,055 4 722,527
		<i>Total</i>	Lei			738 787,142
		Total s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39 Inklusiv salariu				738 787,142 28 253,342
		8. com. Chetris s. Chetris 8.1. Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0,0 - 0,65 8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
111	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,8000	1 402,846 0,000	10 942,199 0,000
112	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,8000	1 299,785 0,000	10 138,325 0,000
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,4200	585,020 0,000	4 340,845 0,000

1	2	3	4	5	6	7
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 298,3000	12,643 0,000	16 414,189 0,000
115	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,4200	151,109 17,298	1 121,229 128,351
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,6000	993,197 0,000	2 582,312 0,000
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,0000	73,445 0,000	1 909,580 0,000
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 286 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	260,0000	475,602 21,334	123 656,515 5 546,892
119	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,0000	8 471,891 284,840	220 269,163 7 405,850
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	26,0000	1 905,120 0,000	49 533,120 0,000
		<i>Total</i>	Lei			440 907,477
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				440 907,477 13 081,093
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5200	993,175 0,000	516,451 0,000
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,0000	73,445 0,000	954,790 0,000
123	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0400	6 560,755 2 191,080	19 944,695 6 660,883

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 415,936
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 415,936 6 660,883
		<i>Total</i>	Lei			462 323,413
		Total Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0,0 - 0,65 Inclusiv salariu				462 323,413 19 741,976
		8.2. Sector 2 Bureti I - Pricop M, km 0,0 - 0,45				
		8.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
124	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,4000	1 402,846 0,000	7 575,368 0,000
125	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,4000	1 299,785 0,000	7 018,840 0,000
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,1400	585,019 0,000	3 007,000 0,000
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	898,8000	12,643 0,000	11 363,362 0,000
128	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,1400	151,112 17,298	776,715 88,912
129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8000	993,197 0,000	1 787,755 0,000
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,0000	73,445 0,000	1 322,017 0,000
131	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	180,0000	475,602	85 608,357

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)			21,334	3 840,156
132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	8 471,891 284,840	152 494,038 5 127,127
133	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,0000	1 905,120 0,000	34 292,160 0,000
		<i>Total</i>	Lei			305 245,612
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				305 245,612 9 056,195
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	993,181 0,000	357,545 0,000
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	73,445 0,000	661,009 0,000
136	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	6 560,755 2 191,080	13 843,194 4 623,179
		<i>Total</i>	Lei			14 861,748
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 861,748 4 623,179
		<i>Total</i>	Lei			320 107,360
		Total Sector 2 Bureti I - Pricop M, km 0,0 - 0,45 Inclusiv salariu				320 107,360 13 679,374
		8.3. Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5 8.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
137	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	6,0000	1 402,846	8 417,076

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,000	0,000
138	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,0000	1 299,785 0,000	7 798,711 0,000
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,7100	585,019 0,000	3 340,461 0,000
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	998,6700	12,643 0,000	12 626,028 0,000
141	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,7100	151,110 17,298	862,836 98,772
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,0000	993,197 0,000	1 986,395 0,000
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	73,445 0,000	1 468,908 0,000
144	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	200,0000	475,602 21,334	95 120,396 4 266,840
145	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	8 471,891 284,840	169 437,819 5 696,808
146	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	20,0000	1 905,120 0,000	38 102,400 0,000
		Total	Lei			339 161,030

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				339 161,030 10 062,420
		8.3.2. Consolidarea acostamentelor				
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4000	993,197 0,000	397,279 0,000
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	73,445 0,000	734,454 0,000
149	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3400	6 560,755 2 191,080	15 352,167 5 127,127
		<i>Total</i>	Lei			16 483,900
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				16 483,900 5 127,127
		<i>Total</i>	Lei			355 644,930
		Total Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5 Inclusiv salariu				355 644,930 15 189,547
		8.4. Sector 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4				
		8.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,8000	1 402,846 0,000	6 733,661 0,000
151	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,8000	1 299,785 0,000	6 238,969 0,000
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5600	585,020 0,000	2 667,689 0,000
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	800,0000	12,643	10 114,264

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
154	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5700	151,108 17,298	690,564 79,052
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6000	993,197 0,000	1 589,115 0,000
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	73,445 0,000	1 175,126 0,000
157	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	160,0000	475,602 21,334	76 096,317 3 413,472
158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,0000	8 471,891 284,840	135 550,253 4 557,446
159	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,0000	1 905,120 0,000	30 481,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			271 337,878
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				271 337,878 8 049,970
		8.4.2. Consolidarea acostamentelor				
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3200	993,159 0,000	317,811 0,000
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	73,445 0,000	587,563 0,000
162	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8720	6 560,759 2 191,080	12 281,740 4 101,702

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 187,114
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 187,114 4 101,702
		<i>Total</i>	Lei			284 524,992
		Total Sektor 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4 Inklusiv salariu				284 524,992 12 151,672
		<i>Total</i>	Lei			1 422 600,69 5
		Total com. Chetris s. Chetris Inklusiv salariu				1 422 600,69 5 60 762,569
		9. s. Hincesti , Cimitiri - Barareni. Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55 9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	21,0000	<u>1 402,846</u> 0,000	<u>29 459,766</u> 0,000
164	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	21,0000	<u>1 299,785</u> 0,000	<u>27 295,489</u> 0,000
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	20,0000	<u>585,019</u> 0,000	<u>11 700,390</u> 0,000
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 495,0000	<u>12,643</u> 0,000	<u>44 186,691</u> 0,000
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	20,0000	<u>151,111</u> 17,298	<u>3 022,212</u> 345,960
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,0000	<u>993,197</u> 0,000	<u>6 952,380</u> 0,000
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	70,0000	73,445	5 141,178

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	700,0000	475,602 21,334	332 921,386 14 933,940
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,0000	8 471,891 284,840	593 032,366 19 938,828
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	70,0000	1 905,120 0,000	133 358,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 187 070,25 8
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 187 070,25 8 35 218,728
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4000	993,197 0,000	1 390,476 0,000
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,0000	73,445 0,000	2 570,589 0,000
175	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,2000	6 560,755 2 191,080	53 798,192 17 966,856
		<i>Total</i>	Lei			57 759,257
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				57 759,257 17 966,856
		<i>Total</i>	Lei			1 244 829,51 5

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Hincesti , Cimitiri - Barareni. Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55 Inclusiv salariu				1 244 829,51 5 53 185,584
		10. com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
176	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 296,161 0,000	80,362 0,000
177	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	1 718,161 0,000	106,526 0,000
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	702,113 0,000	43,531 0,000
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	12,643 0,000	118,341 0,000
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	123,109 0,000	1 920,500 0,000
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	280,8000	598,006 41,515	167 920,175 11 657,468
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 312,644 0,000	8 716,635 0,000
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,0000	193,895 4,152	302 476,795 6 476,371
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 311,694 0,000	4 357,873 0,000

1	2	3	4	5	6	7
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,0000	141,482 3,460	220 711,349 5 396,976
		<i>Total</i>	Lei			706 452,087
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				706 452,087 23 530,815
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	675,022 0,000	519,767 0,000
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	12,643 0,000	1 708,036 0,000
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	993,197 0,000	695,238 0,000
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	73,445 0,000	286,437 0,000
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	43,896 1,828	17 119,395 712,851
191	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5500	6 560,756 2 191,080	3 608,416 1 205,094
		<i>Total</i>	Lei			23 937,289
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 937,289 1 917,945
		<i>Total</i>	Lei			730 389,376
		Total com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39 Inclusiv salariu				730 389,376 25 448,760
		11. com. Ciolacu Nou , s. Ciolacu Nou , Reparatia stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
192	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,0400	1 402,846 0,000	19 695,958 0,000
193	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,0400	1 299,785 0,000	18 248,984 0,000
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,3500	585,019 0,000	7 810,010 0,000
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 336,9000	12,643 0,000	29 545,039 0,000
196	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,3500	151,111 17,298	2 017,326 230,928
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,6800	993,200 0,000	4 648,175 0,000
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,8000	73,445 0,000	3 437,245 0,000
199	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	468,0000	475,602 21,334	222 581,727 9 984,406
200	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,8000	8 471,891 284,840	396 484,497 13 330,531
201	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	46,8000	1 905,120	89 159,616

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			793 628,577
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				793 628,577 23 545,865
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
202	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9400	993,203 0,000	933,611 0,000
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,4000	73,445 0,000	1 718,622 0,000
204	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,4800	6 560,755 2 191,080	35 952,939 12 007,118
		<i>Total</i>	Lei			38 605,172
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				38 605,172 12 007,118
		<i>Total</i>	Lei			832 233,749
		Total com. Ciolacu Nou , s. Ciolacu Nou , Reparatia stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17 Inclusiv salariu				832 233,749 35 552,983
		12. com. Egorovca, s. Egorovca ; Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0670	1 296,299 0,000	86,852 0,000
206	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0670	1 718,269 0,000	115,124 0,000

1	2	3	4	5	6	7
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0670	702,119 0,000	47,042 0,000
208	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,0000	12,643 0,000	126,428 0,000
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,7000	123,109 0,000	2 055,927 0,000
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,7000	8 795,487 341,809	146 884,636 5 708,202
		<i>Total</i>	Lei			149 316,009
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				149 316,009 5 708,202
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3800	675,022 0,000	931,531 0,000
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,8000	12,643 0,000	3 044,380 0,000
213	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,9500	6 560,755 2 191,080	12 793,472 4 272,606
214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2500	993,197 0,000	1 241,496 0,000
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,3400	73,447 0,000	612,550 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 623,429
		Total Consolidarea				18 623,429

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				4 272,606
		<i>Total</i>	Lei			167 939,438
		Total com. Egorovca, s. Egorovca ; Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417 Inclusiv salariu				167 939,438 9 980,808
		13. com. Falestii Noi, s. Falestii Noi 13.1. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0830	1 296,422 0,000	107,603 0,000
217	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0830	1 717,747 0,000	142,573 0,000
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0830	701,952 0,000	58,262 0,000
219	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,4000	12,642 0,000	156,764 0,000
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,7000	123,109 0,000	2 548,361 0,000
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,7000	8 795,487 341,809	182 066,583 7 075,436
		<i>Total</i>	Lei			185 080,146
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				185 080,146 7 075,436
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7000	675,022 0,000	1 147,538 0,000
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,6000	12,643 0,000	3 775,156 0,000
224	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4200	6 560,756 2 191,080	15 877,029 5 302,414
225	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5500	993,197 0,000	1 539,456 0,000
226	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,3400	73,447 0,000	759,441 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 098,620
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 098,620 5 302,414
		<i>Total</i>	Lei			208 178,766
		Total Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517 Inclusiv salariu				208 178,766 12 377,850
		13.2. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,895 13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
227	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,7400	1 402,846 0,000	15 066,566 0,000
228	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	10,7400	1 299,785 0,000	13 959,693 0,000

1	2	3	4	5	6	7
229	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,2200	585,019 0,000	5 978,899 0,000
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 787,6000	12,643 0,000	22 600,330 0,000
231	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,2200	151,109 17,298	1 544,339 176,786
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,5800	993,200 0,000	3 555,657 0,000
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,8000	73,445 0,000	2 629,345 0,000
234	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 394 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	358,0000	475,602 21,334	170 265,510 7 637,644
235	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,8000	8 471,891 284,840	303 293,695 10 197,286
236	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,8000	1 905,120 0,000	68 203,296 0,000
		<i>Total</i>	Lei			607 097,330
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				607 097,330 18 011,716
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7200	993,181 0,000	715,090 0,000
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	17,9000	73,445	1 314,673

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,2000	6 560,755 2 191,080	27 555,172 9 202,536
		<i>Total</i>	Lei			29 584,935
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 584,935 9 202,536
		<i>Total</i>	Lei			636 682,265
		Total Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,895 Inclusiv salariu				636 682,265 27 214,252
		<i>Total</i>	Lei			844 861,031
		Total com. Falestii Noi, s. Falestii Noi Inclusiv salariu				844 861,031 39 592,102
		14. s. Glinjeni 14.1. Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0460	1 296,739 0,000	59,650 0,000
241	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0460	1 718,196 0,000	79,037 0,000
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0460	701,761 0,000	32,281 0,000
243	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,9000	12,644 0,000	87,245 0,000
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	11,5000	123,109	1 415,748

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,000	0,000
245	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	207,0000	598,006 41,515	123 787,310 8 593,646
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	9 312,436 0,000	6 425,581 0,000
247	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,0000	193,895 4,152	222 979,690 4 774,248
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3450	9 311,148 0,000	3 212,346 0,000
249	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,0000	141,482 3,460	162 703,879 3 978,540
		<i>Total</i>	Lei			520 782,767
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, inclusiv salariu				520 782,767 17 346,434
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
250	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4550	674,989 0,000	307,120 0,000
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,7000	12,643 0,000	1 007,630 0,000
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4100	993,183 0,000	407,205 0,000
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	2,3000	73,445 0,000	168,924 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
254	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,0000	43,896 1,828	10 096,053 420,399
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0800	6 560,755 2 191,080	7 085,615 2 366,366
		<i>Total</i>	Lei			19 072,547
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 072,547 2 786,765
		<i>Total</i>	Lei			539 855,314
		Total Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23 Inklusiv salariu				539 855,314 20 133,199
		14.2. Tutuianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85 14.2.1. Canstructia rambleului				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	27,5000	675,023 0,000	18 563,119 0,000
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 812,5000	12,643 0,000	60 843,603 0,000
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	25,0000	993,197 0,000	24 829,929 0,000
		<i>Total</i>	Lei			104 236,651
		Total Canstructia rambleului Inklusiv salariu				104 236,651
		14.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	74,0000	73,445 0,000	5 434,960 0,000
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,4000	993,197 0,000	7 349,659 0,000

1	2	3	4	5	6	7
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 814 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	740,0000	475,602 21,334	351 945,465 15 787,308
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	74,0000	8 471,891 284,840	626 919,931 21 078,190
263	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	74,0000	1 905,120 0,000	140 978,880 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 132 628,89 5
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 132 628,89 5 36 865,498
		14.2.3. Consolidarea acostamentelor				
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4800	993,205 0,000	1 469,944 0,000
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,0000	73,445 0,000	2 717,480 0,000
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,6600	6 560,755 2 191,080	56 816,140 18 974,753
		<i>Total</i>	Lei			61 003,564
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				61 003,564 18 974,753
		<i>Total</i>	Lei			1 297 869,11 0
		Total Tutuianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85 Inclusiv salariu				1 297 869,11 0 55 840,251
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 837 724,42 4
		Total s. Glinjeni Inclusiv salariu				1 837 724,42 4 75 973,450
		15. com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s. Hiliuti , km 0,0 - 0,575 15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,				
267	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,9000	1 402,846 0,000	9 679,637 0,000
268	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,9000	1 299,785 0,000	8 968,518 0,000
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,5600	585,020 0,000	3 837,728 0,000
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 148,5000	12,643 0,000	14 520,274 0,000
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,5600	151,110 17,298	991,279 113,475
272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,3000	993,197 0,000	2 284,354 0,000
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,0000	73,445 0,000	1 689,244 0,000
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 253 m3 cu coefecient de	m3	230,0000	475,602 21,334	109 388,456 4 906,866

1	2	3	4	5	6	7
		compactare k-1.1)				
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,0000	8 471,891 284,840	194 853,491 6 551,329
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	23,0000	1 905,120 0,000	43 817,760 0,000
		<i>Total</i>	Lei			390 030,741
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				390 030,741 11 571,670
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	0,4600	993,185 0,000	456,865 0,000
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,5000	73,445 0,000	844,622 0,000
279	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6900	6 560,755 2 191,080	17 648,432 5 894,005
		<i>Total</i>	Lei			18 949,919
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 949,919 5 894,005
		<i>Total</i>	Lei			408 980,660
		Total com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s. Hiliuti , km 0,0 - 0,575 Inklusiv salariu				408 980,660 17 465,675
		16. com. Horesti , s. Horesti 16.1. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,1000	1 296,370 0,000	129,637 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1000	1 717,980 0,000	171,798 0,000
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	702,020 0,000	70,202 0,000
283	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,7600	12,643 0,000	186,606 0,000
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,6000	123,109 0,000	3 028,476 0,000
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,6000	8 795,487 341,808	216 368,985 8 408,489
		<i>Total</i>	Lei			219 955,704
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				219 955,704 8 408,489
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
286	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0300	675,023 0,000	1 370,296 0,000
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	355,2000	12,643 0,000	4 490,746 0,000
288	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8800	6 560,755 2 191,080	18 894,975 6 310,310
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8500	993,197 0,000	1 837,415 0,000

1	2	3	4	5	6	7
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,3000	73,445 0,000	903,378 0,000
		<i>Total</i>	Lei			27 496,810
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 496,810 6 310,310
		<i>Total</i>	Lei			247 452,514
		Total Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615 Inclusiv salariu				247 452,514 14 718,799
		16.2. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23 16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
291	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,7800	1 402,846 0,000	20 734,064 0,000
292	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,7800	1 299,785 0,000	19 210,825 0,000
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,0500	585,020 0,000	8 219,524 0,000
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 459,2000	12,643 0,000	31 091,261 0,000
295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,0500	151,111 17,298	2 123,104 243,037
296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,9300	993,200 0,000	4 896,474 0,000

1	2	3	4	5	6	7
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,2500	73,445 0,000	3 617,167 0,000
298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 542 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	492,5000	475,602 21,334	234 233,975 10 507,093
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,2500	8 471,891 284,840	417 240,629 14 028,390
300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	49,2500	1 905,120 0,000	93 827,160 0,000
		<i>Total</i>	Lei			835 194,183
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				835 194,183 24 778,520
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9800	993,209 0,000	973,345 0,000
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,6000	73,445 0,000	1 806,757 0,000
303	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,7500	6 560,755 2 191,080	37 724,343 12 598,710
		<i>Total</i>	Lei			40 504,445
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 504,445 12 598,710
		<i>Total</i>	Lei			875 698,628

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23 Inclusiv salariu				875 698,628 37 377,230
		<i>Total</i>	Lei			1 123 151,14 2
		Total com. Horesti , s. Horesti Inclusiv salariu				1 123 151,14 2 52 096,029
		17. com. Horesti , s. Lucaceni; Reparatie stazilor locale din s. Lucaceni ; km 0,0 - 0,8 17.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1280	1 296,344 0,000	165,932 0,000
305	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1280	1 718,078 0,000	219,914 0,000
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1280	701,977 0,000	89,853 0,000
307	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,2000	12,644 0,000	242,756 0,000
308	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,0000	123,108 0,000	3 939,471 0,000
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,0000	8 795,487 341,808	281 455,587 10 937,871
		<i>Total</i>	Lei			286 113,513
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				286 113,513 10 937,871

1	2	3	4	5	6	7
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6400	675,022 0,000	1 782,059 0,000
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,0000	12,643 0,000	5 840,987 0,000
312	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,7400	6 560,755 2 191,080	24 537,224 8 194,639
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,4000	993,197 0,000	2 383,674 0,000
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	73,445 0,000	1 175,126 0,000
		<i>Total</i>	Lei			35 719,070
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 719,070 8 194,639
		<i>Total</i>	Lei			321 832,583
		Total com. Horesti , s. Lucaceni; Reparatia stazilor locale din s. Lucaceni ; km 0,0 - 0,8 Inclusiv salariu				321 832,583 19 132,510
		18. s. Ilenuta , Reparatia stazii locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17 18.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,0400	1 402,846 0,000	19 695,958 0,000
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1	100 m3	14,0400	1 299,785 0,000	18 248,984 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II k-2				
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,3500	585,019 0,000	7 810,010 0,000
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 336,9000	12,643 0,000	29 545,039 0,000
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,3600	151,110 17,298	2 018,831 231,101
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,6800	993,200 0,000	4 648,175 0,000
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,8000	73,445 0,000	3 437,245 0,000
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	468,0000	475,602 21,334	222 581,727 9 984,406
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,8000	8 471,891 284,840	396 484,497 13 330,531
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	46,8000	1 905,120 0,000	89 159,616 0,000
		Total	Lei			793 630,082
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				793 630,082 23 546,038
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9400	993,203 0,000	933,611 0,000
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	23,4000	73,445	1 718,622

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,4800	6 560,755 2 191,080	35 952,939 12 007,118
		<i>Total</i>	Lei			38 605,172
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				38 605,172 12 007,118
		<i>Total</i>	Lei			832 235,254
		Total s. Ilenuta , Reparatia stazii locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17 Inclusiv salariu				832 235,254 35 553,156
		19. com. Iscalau, s. Iscalau ; Reparatia stazilor locale din s. Iscalau ; km 0,0 - 0,35 19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,2000	1 402,846 0,000	5 891,953 0,000
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,2000	1 299,785 0,000	5 459,098 0,000
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,0000	585,019 0,000	2 340,078 0,000
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	700,0000	12,643 0,000	8 849,981 0,000
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,0000	151,111 17,298	604,442 69,192
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,4000	993,197 0,000	1 390,476 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	73,445 0,000	1 028,236 0,000
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip154 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	140,0000	475,602 21,334	66 584,277 2 986,788
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,0000	8 471,891 284,840	118 606,475 3 987,766
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	14,0000	1 905,120 0,000	26 671,680 0,000
		<i>Total</i>	Lei			237 426,696
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				237 426,696 7 043,746
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,2800	993,239 0,000	278,107 0,000
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	73,445 0,000	514,118 0,000
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	6 560,755 2 191,080	10 759,638 3 593,371
		<i>Total</i>	Lei			11 551,863
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 551,863 3 593,371
		<i>Total</i>	Lei			248 978,559

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Iscalau, s. Iscalau ; Reparatia stazilor locale din s. Iscalau ; km 0,0 - 0,35 Inclusiv salariu				248 978,559 10 637,117
		20. s. Izvoare ; Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57 20.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,2000	12,160 0,000	415,879 0,000
342	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0300	94,103 94,103	96,926 96,926
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0300	34,997 0,000	36,047 0,000
344	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,0000	265,678 40,339	90 861,798 13 795,916
345	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,2000	12,643 0,000	432,398 0,000
346	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	183,471 20,759	31,190 3,529
347	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 078,0000	14,260 3,460	43 891,049 10 648,649
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0260	9 312,626 0,000	9 554,754 0,000
349	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	328,3000	1 483,445 14,530	487 014,968 4 770,304
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,0000	141,482 3,460	483 867,188 11 831,832
		<i>Total</i>	Lei			1 116 202,19 7
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de				1 116 202,19 7

1	2	3	4	5	6	7
		uzura) Inclusiv salariu				41 147,156
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,0000	43,896 1,828	25 020,653 1 041,859
352	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6700	6 560,755 2 191,080	17 517,217 5 850,184
		<i>Total</i>	Lei			42 537,870
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 537,870 6 892,043
		20.3. Ajustarea capacelor la fintini				
353	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	291,885 72,075	875,655 216,225
		<i>Total</i>	Lei			875,655
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				875,655 216,225
		<i>Total</i>	Lei			1 159 615,72 2
		Total s. Izvoare ; Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57 Inclusiv salariu				1 159 615,72 2 48 255,424
		21. com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 296,417 0,000	93,342 0,000
355	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,0720	1 717,792 0,000	123,681 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	702,111 0,000	50,552 0,000
357	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	12,642 0,000	136,529 0,000
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	123,109 0,000	2 215,953 0,000
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	8 795,487 341,808	158 318,768 6 152,553
		<i>Total</i>	Lei			160 938,825
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				160 938,825 6 152,553
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4850	675,032 0,000	1 002,423 0,000
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,9000	12,643 0,000	3 285,881 0,000
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1000	6 560,755 2 191,080	13 777,586 4 601,268
363	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,3500	993,197 0,000	1 340,816 0,000
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	73,445 0,000	661,009 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 067,715

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 067,715 4 601,268
		<i>Total</i>	Lei			181 006,540
		Total com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45 Inclusiv salariu				181 006,540 10 753,821
		22. s. Marandeni 22.1. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
365	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3960	$\frac{1\,296,412}{0,000}$	$\frac{513,379}{0,000}$
366	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,3960	$\frac{1\,718,003}{0,000}$	$\frac{680,329}{0,000}$
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3960	$\frac{701,992}{0,000}$	$\frac{277,989}{0,000}$
368	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,4000	$\frac{12,643}{0,000}$	$\frac{750,977}{0,000}$
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	99,0000	$\frac{123,108}{0,000}$	$\frac{12\,187,740}{0,000}$
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	99,0000	$\frac{8\,795,487}{341,808}$	$\frac{870\,753,225}{33\,839,040}$
		<i>Total</i>	Lei			885 163,639
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				885 163,639 33 839,040

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		22.1.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,2600	675,022 0,000	4 900,663 0,000
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 270,5000	12,643 0,000	16 062,732 0,000
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,3000	6 560,755 2 191,080	67 575,779 22 568,124
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,6000	993,197 0,000	6 555,101 0,000
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,0000	73,445 0,000	3 231,598 0,000
		<i>Total</i>	Lei			98 325,873
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				98 325,873 22 568,124
		<i>Total</i>	Lei			983 489,512
		Total Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2 Inclusiv salariu				983 489,512 56 407,164
		22.2. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035 22.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
376	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,4200	1 402,846 0,000	17 423,347 0,000
377	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1	100 m3	12,4200	1 299,785 0,000	16 143,332 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II k-2				
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,8000	585,019 0,000	6 903,230 0,000
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 067,2000	12,643 0,000	26 135,271 0,000
380	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,8000	151,111 17,298	1 783,105 204,116
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,1400	993,199 0,000	4 111,842 0,000
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,4000	73,445 0,000	3 040,640 0,000
383	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 455 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	414,0000	475,602 21,334	196 899,219 8 832,359
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	41,4000	8 471,891 284,840	350 736,285 11 792,393
385	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	41,4000	1 905,120 0,000	78 871,968 0,000
		<i>Total</i>	Lei			702 048,239
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				702 048,239 20 828,868
		22.2.2. Consolidarea acostamentelor				
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8300	993,211 0,000	824,365 0,000

1	2	3	4	5	6	7
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,7000	73,445 0,000	1 520,320 0,000
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,8400	6 560,755 2 191,080	31 754,055 10 604,827
		<i>Total</i>	Lei			34 098,740
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				34 098,740 10 604,827
		<i>Total</i>	Lei			736 146,979
		Total Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035 Inklusiv salariu				736 146,979 31 433,695
		<i>Total</i>	Lei			1 719 636,49 1
		Total s. Marandeni Inklusiv salariu				1 719 636,49 1 87 840,859
		23. s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str. Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35 23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
389	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	28,2000	1 402,846 0,000	39 560,257 0,000
390	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	28,2000	1 299,785 0,000	36 653,943 0,000
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	26,8000	585,020 0,000	15 678,523 0,000
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	4 693,7000	12,643	59 341,648

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	26,8000	151,111 17,298	4 049,764 463,586
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	9,4000	993,197 0,000	9 336,053 0,000
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	94,0000	73,445 0,000	6 903,868 0,000
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 1034 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	940,0000	475,602 21,334	447 065,861 20 054,148
397	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,0000	8 471,891 284,840	796 357,749 26 774,998
398	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	94,0000	1 905,120 0,000	179 081,280 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 594 028,94 6
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 594 028,94 6 47 292,732
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8800	993,203 0,000	1 867,222 0,000
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,0000	73,445 0,000	3 451,934 0,000
401	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,0000	6 560,755 2 191,080	72 168,307 24 101,880

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			77 487,463
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				77 487,463 24 101,880
		<i>Total</i>	Lei			1 671 516,40 9
		Total s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str. Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35 Inclusiv salariu				1 671 516,40 9 71 394,612
		24. com. Natalievca, s. Popovca ; Reparatia stazilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
402	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1400	<u>1 296,257</u> 0,000	<u>181,476</u> 0,000
403	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1400	<u>1 717,864</u> 0,000	<u>240,501</u> 0,000
404	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1400	<u>702,021</u> 0,000	<u>98,283</u> 0,000
405	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,0000	<u>12,643</u> 0,000	<u>265,499</u> 0,000
406	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,0000	<u>123,108</u> 0,000	<u>4 308,797</u> 0,000
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,0000	<u>8 795,487</u> 341,808	<u>307 842,049</u> 11 963,297
		<i>Total</i>	Lei			312 936,605

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				312 936,605 11 963,297
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
408	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8900	675,022 0,000	1 950,815 0,000
409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	505,3000	12,643 0,000	6 388,425 0,000
410	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,1000	6 560,755 2 191,080	26 899,096 8 983,428
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,6300	993,202 0,000	2 612,120 0,000
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,5000	73,445 0,000	1 285,294 0,000
		<i>Total</i>	Lei			39 135,750
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				39 135,750 8 983,428
		<i>Total</i>	Lei			352 072,355
		Total com. Natalievca, s. Popovca ; Reparatia stazilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875 Inklusiv salariu				352 072,355 20 946,725
		25. s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975 25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
413	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	23,7000	1 402,846 0,000	33 247,450 0,000
414	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	23,7000	1 299,785	30 804,909

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2			0,000	0,000
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	22,5400	585,020 0,000	13 186,340 0,000
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 944,7000	12,643 0,000	49 872,168 0,000
417	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	22,5400	151,111 17,298	3 406,039 389,897
418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,9000	993,197 0,000	7 846,257 0,000
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	79,0000	73,445 0,000	5 802,187 0,000
420	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	790,0000	475,602 21,334	375 725,564 16 854,018
421	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,0000	8 471,891 284,840	669 279,385 22 502,392
422	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	79,0000	1 905,120 0,000	150 504,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 339 674,77 9
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 339 674,77 9 39 746,307
		25.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5800	993,205 0,000	1 569,264 0,000
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,5000	73,445 0,000	2 901,093 0,000
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,2400	6 560,755 2 191,080	60 621,377 20 245,579
		<i>Total</i>	Lei			65 091,734
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				65 091,734 20 245,579
		<i>Total</i>	Lei			1 404 766,51 3
		Total s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975 Inclusiv salariu				1 404 766,51 3 59 991,886
		26. com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358 26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
426	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	16,3000	1 402,846 0,000	22 866,390 0,000
427	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	16,3000	1 299,785 0,000	21 186,499 0,000
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,5000	585,019 0,000	9 067,802 0,000
429	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	2 711,4000	12,643	34 279,763

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
430	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,5000	151,111 17,298	2 342,214 268,119
431	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,4300	993,199 0,000	5 393,072 0,000
432	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	54,3000	73,445 0,000	3 988,085 0,000
433	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 597 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	543,0000	475,602 21,334	258 251,875 11 584,471
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,3000	8 471,891 284,840	460 023,678 15 466,834
435	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	54,3000	1 905,120 0,000	103 448,016 0,000
		<i>Total</i>	Lei			920 847,394
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				920 847,394 27 319,424
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,1000	993,197 0,000	1 092,517 0,000
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,2000	73,445 0,000	1 997,715 0,000
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,3600	6 560,755 2 191,080	41 726,403 13 935,269

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			44 816,635
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				44 816,635 13 935,269
		<i>Total</i>	Lei			965 664,029
		Total com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358 Inclusiv salariu				965 664,029 41 254,693
		27. com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63 27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
439	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,5600	<u>1 402,846</u> 0,000	<u>10 605,516</u> 0,000
440	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,5600	<u>1 299,785</u> 0,000	<u>9 826,376</u> 0,000
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,2000	<u>585,019</u> 0,000	<u>4 212,140</u> 0,000
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 258,3000	<u>12,643</u> 0,000	<u>15 908,476</u> 0,000
443	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,2000	<u>151,111</u> 17,298	<u>1 087,997</u> 124,546
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,5200	<u>993,192</u> 0,000	<u>2 502,845</u> 0,000
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,2000	<u>73,445</u> 0,000	<u>1 850,824</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
446	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 277 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	252,0000	475,602 21,334	119 851,699 5 376,218
447	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,2000	8 471,891 284,840	213 491,651 7 177,978
448	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	25,2000	1 905,120 0,000	48 009,024 0,000
		<i>Total</i>	Lei			427 346,548
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				427 346,548 12 678,742
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
449	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	0,5000	993,198 0,000	496,599 0,000
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,6000	73,445 0,000	925,412 0,000
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,9500	6 560,755 2 191,080	19 354,228 6 463,686
		<i>Total</i>	Lei			20 776,239
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 776,239 6 463,686
		<i>Total</i>	Lei			448 122,787
		Total com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63 Inclusiv salariu				448 122,787 19 142,428
		28. com. Pietrosu , s. Pietrosu				
		28.1. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22				

1	2	3	4	5	6	7
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
452	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,0000	12,160 0,000	121,602 0,000
453	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 000,0000	13,254 0,927	13 253,522 927,173
454	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,2000	94,100 94,100	18,820 18,820
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	100,0000	12,643 0,000	1 264,283 0,000
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000	183,432 20,758	91,716 10,379
457	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 000,0000	14,260 3,460	14 259,600 3 459,600
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,3000	9 312,437 0,000	2 793,731 0,000
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	96,0000	1 483,445 14,530	142 410,699 1 394,911
460	DB19F	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	177,320 4,152	177 320,468 4 151,520
		<i>Total</i>	Lei			351 534,441
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				351 534,441 9 962,403
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
461	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,0000	43,896 1,828	9 657,095 402,121
462	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5100	6 560,757 2 191,080	3 345,986 1 117,451
		<i>Total</i>	Lei			13 003,081
		Total Consolidarea				13 003,081

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				1 519,572
		<i>Total</i>	Lei			364 537,522
		Total Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22 Inclusiv salariu				364 537,522 11 481,975
		28.2. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
463	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,3400	$\frac{1\,402,846}{0,000}$	$\frac{15\,908,274}{0,000}$
464	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	11,3400	$\frac{1\,299,785}{0,000}$	$\frac{14\,739,564}{0,000}$
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,7800	$\frac{585,019}{0,000}$	$\frac{6\,306,510}{0,000}$
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 887,5000	$\frac{12,643}{0,000}$	$\frac{23\,863,358}{0,000}$
467	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,7800	$\frac{151,112}{17,298}$	$\frac{1\,628,984}{186,472}$
468	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,7800	$\frac{993,200}{0,000}$	$\frac{3\,754,297}{0,000}$
469	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,8000	$\frac{73,445}{0,000}$	$\frac{2\,776,236}{0,000}$
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	378,0000	$\frac{475,602}{21,334}$	$\frac{179\,777,549}{8\,064,328}$

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip 416 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)				
471	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,8000	8 471,891 284,840	320 237,477 10 766,967
472	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	37,8000	1 905,120 0,000	72 013,536 0,000
		<i>Total</i>	Lei			641 005,785
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				641 005,785 19 017,767
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
473	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7500	993,197 0,000	744,898 0,000
474	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,8000	73,445 0,000	1 380,774 0,000
475	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,4000	6 560,755 2 191,080	28 867,323 9 640,752
		<i>Total</i>	Lei			30 992,995
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 992,995 9 640,752
		<i>Total</i>	Lei			671 998,780
		Total Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94 Inclusiv salariu				671 998,780 28 658,519
		28.3. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0				
		28.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
476	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1600	1 296,469 0,000	207,435 0,000

1	2	3	4	5	6	7
477	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1600	1 718,075 0,000	274,892 0,000
478	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1600	702,025 0,000	112,324 0,000
479	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	12,643 0,000	303,428 0,000
480	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,0000	123,108 0,000	4 924,339 0,000
481	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,0000	8 795,487 341,808	351 819,485 13 672,339
		<i>Total</i>	Lei			357 641,903
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				357 641,903 13 672,339
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
482	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,3000	675,022 0,000	2 227,574 0,000
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,5000	12,643 0,000	7 301,218 0,000
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,6800	6 560,755 2 191,080	30 704,333 10 254,254
485	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,0000	993,197 0,000	2 979,591 0,000
486	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	20,0000	73,445	1 468,908

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			44 681,624
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				44 681,624 10 254,254
		<i>Total</i>	Lei			402 323,527
		Total Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0 Inclusiv salariu				402 323,527 23 926,593
		<i>Total</i>	Lei			1 438 859,82 9
		Total com. Pietrosu , s. Pietrosu Inclusiv salariu				1 438 859,82 9 64 067,087
		29. com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatia stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1060	<u>1 296,311</u> 0,000	<u>137,409</u> 0,000
488	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1060	<u>1 717,840</u> 0,000	<u>182,091</u> 0,000
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1060	<u>701,906</u> 0,000	<u>74,402</u> 0,000
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,9000	<u>12,643</u> 0,000	<u>201,031</u> 0,000
491	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,5000	<u>123,108</u> 0,000	<u>3 262,375</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
492	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	477,0000	598,006 41,515	285 249,019 19 802,750
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5900	9 312,436 0,000	14 806,773 0,000
494	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,0000	193,895 4,152	513 822,762 11 001,528
495	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7950	9 312,995 0,000	7 403,831 0,000
496	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,0000	141,482 3,460	374 926,330 9 167,940
		<i>Total</i>	Lei			1 200 066,02 3
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 200 066,02 3 39 972,218
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
497	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0500	675,023 0,000	708,774 0,000
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,6000	12,643 0,000	2 321,230 0,000
499	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9500	993,197 0,000	943,537 0,000
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3000	73,445 0,000	389,261 0,000

1	2	3	4	5	6	7
501	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	530,0000	43,896 1,828	23 264,819 968,746
502	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4800	6 560,755 2 191,080	16 270,672 5 433,878
		<i>Total</i>	Lei			43 898,293
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				43 898,293 6 402,624
		<i>Total</i>	Lei			1 243 964,31 6
		Total com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatia stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53 Inklusiv salariu				1 243 964,31 6 46 374,842
		30. com. Pompa , s. Pompa ; Reparatia stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235 30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
503	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,8200	1 402,846 0,000	3 956,026 0,000
504	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,8200	1 299,785 0,000	3 665,394 0,000
505	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,6800	585,019 0,000	1 567,852 0,000
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	469,4000	12,643 0,000	5 934,538 0,000
507	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,6800	151,115 17,298	404,989 46,359
508	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,9400	993,203	933,611

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,000	0,000
509	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,4000	73,445 0,000	690,387 0,000
510	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 103 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	94,0000	475,602 21,334	44 706,586 2 005,415
511	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,4000	8 471,891 284,840	79 635,775 2 677,500
512	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,4000	1 905,120 0,000	17 908,128 0,000
		<i>Total</i>	Lei			159 403,286
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				159 403,286 4 729,274
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1900	993,232 0,000	188,714 0,000
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,7000	73,445 0,000	345,193 0,000
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1000	6 560,755 2 191,080	7 216,830 2 410,188
		<i>Total</i>	Lei			7 750,737
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 750,737 2 410,188
		<i>Total</i>	Lei			167 154,023

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Pompa , s. Pompa ; Reparatia stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235 Inclusiv salariu				167 154,023 7 139,462
		31. com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34 31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
516	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,1700	1 402,846 0,000	7 252,714 0,000
517	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,1700	1 299,785 0,000	6 719,889 0,000
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,7000	585,020 0,000	2 749,592 0,000
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	822,2000	12,643 0,000	10 394,948 0,000
520	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,7000	151,111 17,298	710,221 81,301
521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,3600	993,193 0,000	1 350,742 0,000
522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,6000	73,445 0,000	998,857 0,000
523	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 150 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	136,0000	475,602 21,334	64 681,870 2 901,451

1	2	3	4	5	6	7
524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	244,8000	598,006 41,515	146 391,949 10 162,921
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8160	9 312,675 0,000	7 599,143 0,000
526	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,0000	193,895 4,152	263 697,720 5 646,067
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4080	9 311,586 0,000	3 799,127 0,000
528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,0000	141,482 3,460	192 415,022 4 705,056
		<i>Total</i>	Lei			708 761,794
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				708 761,794 23 496,796
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
529	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6100	993,189 0,000	605,845 0,000
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,4000	73,445 0,000	249,714 0,000
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,0000	43,896 1,828	14 924,599 621,459
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5900	6 560,755 2 191,080	10 431,601 3 483,817
		<i>Total</i>	Lei			26 211,759
		Total Consolidarea acostamentelor				26 211,759 4 105,276

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			734 973,553
		Total com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34 Inclusiv salariu				734 973,553 27 602,072
		32. s. Rautel 32.1. Reparatia staziilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775 32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
533	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,8000	<u>1 402,846</u> 0,000	<u>16 553,583</u> 0,000
534	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	11,8000	<u>1 299,785</u> 0,000	<u>15 337,465</u> 0,000
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,7000	<u>585,020</u> 0,000	<u>6 259,709</u> 0,000
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 874,1000	<u>12,643</u> 0,000	<u>23 693,918</u> 0,000
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,7000	<u>151,111</u> 17,298	<u>1 616,883</u> 185,089
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,1000	<u>993,197</u> 0,000	<u>3 078,911</u> 0,000
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,0000	<u>73,445</u> 0,000	<u>2 276,807</u> 0,000
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3	310,0000	<u>475,602</u> 21,334	<u>147 436,614</u> 6 613,602

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 341 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)				
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	558,0000	598,006 41,515	333 687,534 23 165,482
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8600	9 312,436 0,000	17 321,131 0,000
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,0000	193,895 4,152	601 075,684 12 869,712
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9300	9 312,435 0,000	8 660,565 0,000
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,0000	141,482 3,460	438 593,065 10 724,760
		<i>Total</i>	Lei			1 615 591,86 9
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inclusiv salariu				1 615 591,86 9 53 558,645
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
546	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4000	993,197 0,000	1 390,476 0,000
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,7500	73,443 0,000	569,182 0,000
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	775,0000	43,896 1,828	34 019,370 1 416,562

1	2	3	4	5	6	7
549	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,6300	6 560,755 2 191,080	23 815,541 7 953,620
		<i>Total</i>	Lei			59 794,569
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				59 794,569 9 370,182
		<i>Total</i>	Lei			1 675 386,43 8
		Total Reparatia staziilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775 Inklusiv salariu				1 675 386,43 8 62 928,827
		32.2. Reparatia stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
550	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,6000	12,160 0,000	43,777 0,000
551	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,0000	13,254 0,927	4 771,268 333,782
552	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,0720	94,097 94,097	6,775 6,775
553	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	36,0000	12,643 0,000	455,142 0,000
554	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1800	183,400 20,756	33,012 3,736
555	DI141A	Curatirea imbracaminti afaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	360,0000	14,260 3,460	5 133,456 1 245,456
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,1080	9 309,222 0,000	1 005,396 0,000
557	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	34,5600	1 483,445 14,530	51 267,866 502,167
558	DB19F	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,0000	177,320 4,152	63 835,368 1 494,547

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			126 552,060
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				126 552,060 3 586,463
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	43,896 1,828	3 950,630 164,504
560	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2100	6 560,752 2 191,081	1 377,758 460,127
		<i>Total</i>	Lei			5 328,388
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 328,388 624,631
		<i>Total</i>	Lei			131 880,448
		Total Reparatie stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09 Inklusiv salariu				131 880,448 4 211,094
		<i>Total</i>	Lei			1 807 266,88 6
		Total s. Rautel Inklusiv salariu				1 807 266,88 6 67 139,921
		33. com. Risipeni , s. Risipeni				
		33.1. str. Unirii; km 0,0 - 0,346				
		33.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 296,257 0,000	90,738 0,000
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0700	1 717,857 0,000	120,250 0,000
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0700	702,029 0,000	49,142 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,4000	12,642 0,000	131,479 0,000
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,3000	123,108 0,000	2 129,761 0,000
566	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	311,4000	598,006 41,515	186 219,176 12 927,833
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0380	9 312,102 0,000	9 665,962 0,000
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 730,0000	193,895 4,152	335 439,011 7 182,130
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5190	9 312,917 0,000	4 833,404 0,000
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 730,0000	141,482 3,460	244 763,227 5 985,108
		<i>Total</i>	Lei			783 442,150
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				783 442,150 26 095,071
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6900	675,023 0,000	465,766 0,000
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,9000	12,643 0,000	1 515,885 0,000
573	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,6200	993,177	615,770

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,000	0,000
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,4600	73,441 0,000	254,106 0,000
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	346,0000	43,896 1,828	15 187,982 632,426
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6200	6 560,755 2 191,080	10 628,423 3 549,550
		<i>Total</i>	Lei			28 667,932
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				28 667,932 4 181,976
		<i>Total</i>	Lei			812 110,082
		Total str. Unirii; km 0,0 - 0,346 Inclusiv salariu				812 110,082 30 277,047
		33.2. str. Unirii; km 0,4 - 0,54 33.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
577	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,6800	1 402,846 0,000	2 356,781 0,000
578	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	1,6800	1 299,785 0,000	2 183,639 0,000
579	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,6000	585,019 0,000	936,031 0,000
580	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,6000	12,643 0,000	3 534,942 0,000
581	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	1,6000	151,111	241,777

1	2	3	4	5	6	7
		în depozit, teren categoria I	m3		17,298	27,677
582	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5600	993,187 0,000	556,185 0,000
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	73,445 0,000	411,294 0,000
584	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	56,0000	475,602 21,334	26 633,711 1 194,715
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000	8 471,891 284,840	47 442,589 1 595,106
586	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,6000	1 905,120 0,000	10 668,672 0,000
		<i>Total</i>	Lei			94 965,621
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				94 965,621 2 817,498
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
587	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1100	993,145 0,000	109,246 0,000
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8000	73,445 0,000	205,647 0,000
589	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	6 560,755 2 191,080	4 330,098 1 446,113
		<i>Total</i>	Lei			4 644,991
		Total Consolidarea				4 644,991

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				1 446,113
		<i>Total</i>	Lei			99 610,612
		Total str. Unirii; km 0,4 - 0,54 Inclusiv salariu				99 610,612 4 263,611
		<i>Total</i>	Lei			911 720,694
		Total com. Risipeni , s. Risipeni Inclusiv salariu				911 720,694 34 540,658
		34. com. Risipeni , s. Bocsa				
		34.1. str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2				
		34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	<u>1 295,975</u> 0,000	<u>51,839</u> 0,000
591	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0400	<u>1 717,575</u> 0,000	<u>68,703</u> 0,000
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	<u>702,025</u> 0,000	<u>28,081</u> 0,000
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	<u>12,643</u> 0,000	<u>75,857</u> 0,000
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	<u>123,109</u> 0,000	<u>1 231,085</u> 0,000
595	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000	<u>598,006</u> 41,515	<u>107 641,140</u> 7 472,736
596	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	<u>9 312,437</u> 0,000	<u>5 587,462</u> 0,000
597	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 000,0000	<u>193,895</u>	<u>193 895,382</u>

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			4,152	4 151,520
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	9 312,437 0,000	2 793,731 0,000
599	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	141,482 3,460	141 481,634 3 459,600
		<i>Total</i>	Lei			452 854,914
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				452 854,914 15 083,856
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	675,022 0,000	270,009 0,000
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	12,643 0,000	876,151 0,000
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3600	993,181 0,000	357,545 0,000
603	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	73,445 0,000	146,891 0,000
604	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	43,896 1,828	8 779,176 365,564
605	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	6 560,755 2 191,080	6 167,110 2 059,615
		<i>Total</i>	Lei			16 596,882
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				16 596,882 2 425,179

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			469 451,796
		Total str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2 Inclusiv salariu				469 451,796 17 509,035
		34.2. str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34 34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
606	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,6800	1 402,846 0,000	2 356,781 0,000
607	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	1,6800	1 299,785 0,000	2 183,639 0,000
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,6000	585,019 0,000	936,031 0,000
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,6000	12,643 0,000	3 534,942 0,000
610	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,6000	151,111 17,298	241,777 27,677
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5600	993,187 0,000	556,185 0,000
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	73,445 0,000	411,294 0,000
613	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	56,0000	475,602 21,334	26 633,711 1 194,715

1	2	3	4	5	6	7
614	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000	8 471,891 284,840	47 442,589 1 595,106
615	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,6000	1 905,120 0,000	10 668,672 0,000
		<i>Total</i>	Lei			94 965,621
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				94 965,621 2 817,498
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
616	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1100	993,145 0,000	109,246 0,000
617	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8000	73,445 0,000	205,647 0,000
618	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	6 560,755 2 191,080	4 330,098 1 446,113
		<i>Total</i>	Lei			4 644,991
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 644,991 1 446,113
		<i>Total</i>	Lei			99 610,612
		Total str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34 Inclusiv salariu				99 610,612 4 263,611
		<i>Total</i>	Lei			569 062,408
		Total com. Risipeni , s. Bocsa Inclusiv salariu				569 062,408 21 772,646
		35. com. Sarata Veche, s. Sarata Veche				
		35.1. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,685				
		35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
619	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1100	1 296,509 0,000	142,616 0,000
620	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1100	1 718,127 0,000	188,994 0,000
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	702,027 0,000	77,223 0,000
622	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,4000	12,642 0,000	207,336 0,000
623	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,4000	123,108 0,000	3 373,165 0,000
624	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,4000	8 795,487 341,808	240 996,348 9 365,552
		<i>Total</i>	Lei			244 985,682
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				244 985,682 9 365,552
		35.1.2. Consolidarea acostamentelor				
625	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,2600	675,023 0,000	1 525,551 0,000
626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	395,6000	12,643 0,000	5 001,510 0,000
627	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2000	6 560,755 2 191,080	20 994,416 7 011,456
628	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	2,1000	993,197	2 085,714

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,000	0,000
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,7000	73,445 0,000	1 006,202 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 613,393
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 613,393 7 011,456
		<i>Total</i>	Lei			275 599,075
		Total Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,685 Inklusiv salariu				275 599,075 16 377,008
		35.2. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,88 35.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
630	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,6000	1 402,846 0,000	13 467,322 0,000
631	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,6000	1 299,785 0,000	12 477,938 0,000
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,1300	585,019 0,000	5 341,228 0,000
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 597,9000	12,643 0,000	20 201,988 0,000
634	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,1300	151,112 17,298	1 379,652 157,931
635	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	3,2000	993,197	3 178,231

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,000	0,000
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,0000	73,445 0,000	2 350,253 0,000
637	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	320,0000	475,602 21,334	152 192,633 6 826,944
638	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,0000	8 471,891 284,840	271 100,509 9 114,893
639	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	32,0000	1 905,120 0,000	60 963,840 0,000
		<i>Total</i>	Lei			542 653,594
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				542 653,594 16 099,768
		35.2.2. Consolidarea acostamentelor				
640	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	993,197 0,000	695,238 0,000
641	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,6000	73,445 0,000	1 292,639 0,000
642	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,1200	6 560,755 2 191,080	27 030,311 9 027,250
		<i>Total</i>	Lei			29 018,188
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 018,188 9 027,250

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			571 671,782
		Total reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,88 Inklusiv salariu				571 671,782 25 127,018
		<i>Total</i>	Lei			847 270,857
		Total com. Sarata Veche, s. Sarata Veche Inklusiv salariu				847 270,857 41 504,026
		36. com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparatia stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0 36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
643	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,0000	<u>1 402,846</u> 0,000	<u>16 834,152</u> 0,000
644	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	12,0000	<u>1 299,785</u> 0,000	<u>15 597,422</u> 0,000
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,4000	<u>585,019</u> 0,000	<u>6 669,222</u> 0,000
646	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 997,3000	<u>12,643</u> 0,000	<u>25 251,528</u> 0,000
647	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,4000	<u>151,111</u> 17,298	<u>1 722,661</u> 197,197
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,0000	<u>993,197</u> 0,000	<u>3 972,789</u> 0,000
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	<u>73,445</u> 0,000	<u>2 937,816</u> 0,000
650	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	400,0000	<u>475,602</u>	<u>190 240,792</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 440 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)			21,334	8 533,680
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,0000	8 471,891 284,840	338 875,637 11 393,616
652	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	40,0000	1 905,120 0,000	76 204,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			678 306,819
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				678 306,819 20 124,493
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
653	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8000	993,197 0,000	794,558 0,000
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	73,445 0,000	1 468,908 0,000
655	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,6800	6 560,755 2 191,080	30 704,333 10 254,254
		<i>Total</i>	Lei			32 967,799
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				32 967,799 10 254,254
		<i>Total</i>	Lei			711 274,618
		Total com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparatia stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0 Inclusiv salariu				711 274,618 30 378,747
		37. com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763 37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,1500	<u>1 402,846</u> 0,000	<u>12 836,041</u> 0,000
657	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,1500	<u>1 299,785</u> 0,000	<u>11 893,035</u> 0,000
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,7000	<u>585,020</u> 0,000	<u>5 089,670</u> 0,000
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 523,0000	<u>12,643</u> 0,000	<u>19 255,030</u> 0,000
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,7000	<u>151,111</u> 17,298	<u>1 314,663</u> 150,493
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,0500	<u>993,197</u> 0,000	<u>3 029,251</u> 0,000
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,5000	<u>73,445</u> 0,000	<u>2 240,085</u> 0,000
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 335 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	305,0000	<u>475,602</u> 21,334	<u>145 058,604</u> 6 506,931
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,5000	<u>8 471,891</u> 284,840	<u>258 392,674</u> 8 687,632
665	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	30,5000	<u>1 905,120</u> 0,000	<u>58 106,160</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			517 215,213
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				517 215,213 15 345,056
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6100	993,189 0,000	605,845 0,000
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,2600	73,444 0,000	1 120,761 0,000
668	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5600	6 560,755 2 191,080	23 356,288 7 800,245
		<i>Total</i>	Lei			25 082,894
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 082,894 7 800,245
		<i>Total</i>	Lei			542 298,107
		Total com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763 Inclusiv salariu				542 298,107 23 145,301
		38. com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
669	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0920	1 296,315 0,000	119,261 0,000
670	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0920	1 718,185 0,000	158,073 0,000
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0920	702,087 0,000	64,592 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,8000	12,642 0,000	174,458 0,000
673	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,0000	123,108 0,000	2 831,495 0,000
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	414,0000	598,006 41,515	247 574,622 17 187,293
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3800	9 312,436 0,000	12 851,162 0,000
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,0000	193,895 4,152	445 959,378 9 548,496
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	9 312,436 0,000	6 425,581 0,000
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,0000	141,482 3,460	325 407,758 7 957,080
		<i>Total</i>	Lei			1 041 566,38 0
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 041 566,38 0 34 692,869
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
679	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1400	675,023 0,000	769,526 0,000
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,2000	12,643 0,000	2 518,465 0,000

1	2	3	4	5	6	7
681	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0400	993,203 0,000	1 032,931 0,000
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,7500	73,449 0,000	422,330 0,000
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	575,0000	43,896 1,828	25 240,152 1 050,998
684	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6900	6 560,755 2 191,080	17 648,432 5 894,005
		<i>Total</i>	Lei			47 631,836
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				47 631,836 6 945,003
		<i>Total</i>	Lei			1 089 198,21 6
		Total com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575 Inclusiv salariu				1 089 198,21 6 41 637,872

		Total	Lei	36 635 004,00
		Asigurari sociale	22,5 %	337 937,42
		Total		36 972 941,42
		Cheltuieli de regie	13 %	4 806 482,38
		Total		41 779 423,80
		Beneficiu de Deviz	3,5 %	1 462 279,83
		Total		43 241 703,63
		TVA	20 %	8 648 340,73
		51 890 044,36		
		Total deviz: Inclisiv salariu		
		1 501 944,08		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar:

Obiect: **Lucrari de reparație peridica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul; Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G 60 G58-Calinești Pruteni - Lucaceni- R16, s. Calinești , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km				
		1.1. Reparația imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			12,160 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	405,34	12,16
2	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			94,101 94,101
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 5 km	t			34,991 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,10	34,99
4	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradată, cu suprafațe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2			265,678 40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,60	0,14
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulație fină, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 370,00	157,55
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 890,00	5,33
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	645,00	46,44
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	141,22	8,47
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,10	0,24
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	302,00	2,90
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	405,34	2,43
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			183,471 20,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	302,40	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	403,66	161,46
7	DI141A	Curățirea imbracaminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,260

1	2	3	4	5	6	7
						3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	10,80
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,092 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 483,445 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 370,00	1 383,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	8,13
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	47,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	29,16
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		2. L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41				
		2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			12,160 0,000
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	405,34	12,16
14	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			94,099 94,099

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			34,982 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,10	34,98
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			265,678 40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,60	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 370,00	157,55
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 890,00	5,33
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	645,00	46,44
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	141,22	8,47
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,10	0,24
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	302,00	2,90
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	405,34	2,43
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			183,483 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,40	1,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	403,66	161,47
19	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,260 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	10,80
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,436 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 483,445 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 370,00	1 383,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	8,13
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	47,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	29,16
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			220,015 0,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0317	1 370,00	43,43

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1260	1 370,00	172,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,756 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		3. L246 Ilenuta-Pinzarenii Noi, s.Ilenuta , L=0.725kmm				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			51,295 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	51,30
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			571,110 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	6,08
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 890,00	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	
28	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 248,00	147,26
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	407,50	2,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	4,92
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 286,480 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	129,78
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,480 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,95
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		4. Drumuri comunale si strazi				
		1 or. Falesti				
		4.1. str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,443 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,44
33	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,052 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,05
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,024 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,02
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
38	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,499 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 248,00	175,97

1	2	3	4	5	6	7
	10	agregate mari				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
40	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,212 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,023 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
44	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
		4.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
47	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de	buc			291,885 72,075

1	2	3	4	5	6	7
		ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,25	190,74
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	950,00	29,07
		4.2. str. Trandafirilor, str. Teilor , drumuri laterale, km 0,0 - 0,125				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
48	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,633 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,63
49	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,233 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,23
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,033 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,03
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,646 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,65
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
54	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,436 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07

1	2	3	4	5	6	7
56	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 314,413 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 158,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
60	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,198 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
		5. com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,161 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,16
64	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			1 718,161 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,16
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,113 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,11
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
69	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,644 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
71	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 311,694 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 155,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		5.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
75	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,756 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		6. s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,161 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,16
80	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,161 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,16
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,113 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,11
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,644 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 311,694 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 155,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
91	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			993,197

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
94	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		7. s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,161 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,16
96	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,161 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,16
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,113 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,11
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice	m3	1,2190	302,40	368,63

1	2	3	4	5	6	7
		40-63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
101	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 312,644 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
103	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 311,694 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 155,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
105	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
106	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
107	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			43,896 1,828

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
110	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		8. com. Chetris s. Chetris				
		8.1. Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0,0 - 0,65				
		8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
111	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
112	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
113	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,020 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
114	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
115	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			151,109 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
116	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 286 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
119	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminții rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	385,95	40,91
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
121	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			993,175 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
123	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		8.2. Sector 2 Bureți I - Pricop M, km 0,0 - 0,45				
		8.2.1. Amenajarea îmbrăcăminții rutiere				
124	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
125	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79

1	2	3	4	5	6	7
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
128	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,112 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
129	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
131	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
133	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
134	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,181 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
136	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		8.3. Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5				
		8.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
137	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
138	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
141	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,110 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
142	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
144	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
145	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
146	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		8.3.2. Consolidarea acostamentelor				
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
149	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		8.4. Sector 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4				
		8.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
151	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren	100 m3			585,020 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
154	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,108 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
155	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
157	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
159	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		8.4.2. Consolidarea acostamentelor				
160	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,159 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			73,445

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
162	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,759 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,30
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		9. s. Hincesti , Cimitiri - Barareni. Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55				
		9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
164	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
175	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		10. com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
176	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,161 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,16
177	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,161 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,16
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,113 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	300,01	702,11

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
182	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,644 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
184	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 311,694 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 155,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			12,643

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
188	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
191	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,756 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		11. com. Ciolacu Nou , s. Ciolacu Nou , Reparatia stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17				
		11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
192	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
193	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
196	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21

1	2	3	4	5	6	7
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
199	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
200	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
201	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
202	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,203 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
204	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		12. com. Egorovca, s. Egorovca ;				

1	2	3	4	5	6	7
		Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,299 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,30
206	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,269 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,27
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,119 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,12
208	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,809
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
213	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
214	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,447 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		13. com. Falestii Noi, s. Falestii Noi				
		13.1. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,422 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,42
217	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 717,747 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 717,75
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			701,952 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	701,95
219	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,642 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
221	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,809
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
224	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,756 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
225	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
226	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,447 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		13.2. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,895				
		13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
227	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
228	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
229	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
231	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,109 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			993,200

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,000
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
234	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 394 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
235	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
236	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,181 0,000
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
239	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		14. s. Glinjeni				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,739 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,74
241	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,196 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,20
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			701,761 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	701,76
243	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,644 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
245	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
246	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,436 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
247	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
248	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 311,148 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 155,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
249	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
250	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,989 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	674,99
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,183 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
254	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		14.2. Tutuianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85				
		14.2.1. Canstructia rambleului				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,023 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	300,01	675,02

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
		14.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 814 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
263	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		14.2.3. Consolidarea acostamentelor				
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,205 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			73,445

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		15. com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s. Hiliuti , km 0,0 - 0,575				
		15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,				
267	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
268	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,020
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,110
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 253 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,185 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
279	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		16. com. Horesti , s. Horesti				
		16.1. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,370 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,37
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 717,980 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 717,98
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			702,020 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,02
283	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
286	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,023 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
288	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		16.2. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23				

1	2	3	4	5	6	7
		16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
291	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
292	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,020 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
296	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 542 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,209 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
303	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		17. com. Horesti , s. Lucaceni; Reparatia stazilor locale din s. Lucaceni ; km 0,0 - 0,8				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,344 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,34
305	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,078 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,08
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			701,977 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	701,98
307	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,644 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
308	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,108 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45

1	2	3	4	5	6	7
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
312	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		18. s. Ilenuta , Reparatia stazii locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17				
		18.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,110 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,203 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			73,445 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		19. com. Iscalau, s. Iscalau ; Reparatia stazilor locale din s. Iscalau ; km 0,0 - 0,35				
		19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
333	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip154 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65

1	2	3	4	5	6	7
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,239 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
340	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		20. s. Izvoare ; Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57				
		20.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			12,160 0,000
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	405,34	12,16
342	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			94,103 94,103
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			34,997 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	330,10	35,00
344	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			265,678 40,339

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,60	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 370,00	157,55
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 890,00	5,33
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	645,00	46,44
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	141,22	8,47
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,10	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	302,00	2,90
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	405,34	2,43
345	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
346	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			183,471 20,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	302,40	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	403,66	161,46
347	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,260 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	10,80
348	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 312,626 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,75
349	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 483,445 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 370,00	1 383,70
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	8,13
	2952240004010 1	Compactator 10 t	h-ut	0,1330	300,32	47,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	29,16
350	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
352	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		20.3. Ajustarea capacelor la fintini				
353	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			291,885 72,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,25	190,74
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	950,00	29,07
		21. com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,417 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,42
355	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 717,792 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 717,79
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,111 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,11
357	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,642 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,032 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,03
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
363	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		22. s. Marandeni				
		22.1. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
365	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,412 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,41
366	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,003 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,00
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			701,992 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	701,99
368	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			123,108

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		22.1.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		22.2. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035				
		22.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
376	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
377	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 299,785

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
380	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,199 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
383	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 455 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
385	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		22.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,211 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		23. s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str. Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35				
		23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
389	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
390	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,020 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 1034	m3			475,602 21,334

1	2	3	4	5	6	7
		m3 cu coefecient de compactare k-1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
397	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	385,95	40,91
398	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
399	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			993,203 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
401	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		24. com. Natalievca, s. Popovca ; Reparația stăzilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875				
		24.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă				
402	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 296,257 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,26
403	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în	100 m3			1 717,864 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 717,86
404	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,021 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,02
405	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
406	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,108 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
407	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
408	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
410	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,202 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		25. s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975				
		25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
413	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
414	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,020 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
417	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
418	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
420	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
421	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	385,95	40,91
422	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
423	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurşuri pe o urma	100 m3			993,205 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
425	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		26. com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358				
		26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
426	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăştierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
427	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 şi TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanţa prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
428	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
429	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanţa de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
430	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
431	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,199 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
432	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
433	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 597 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
435	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		27. com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
439	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
440	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
443	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
444	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,192 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
446	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 277 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
447	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	385,95	40,91
448	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
449	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			993,198 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
451	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		28. com. Pietrosu , s. Pietrosu				
		28.1. Reparata stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22				
		28.1.1. Reparata îmbracamintei rutiere din beton afaltic				
452	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			12,160 0,000
	3410540005603 6	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	405,34	12,16
453	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton afaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			13,254 0,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	22,60	0,56
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	645,00	5,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	405,34	3,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	330,10	2,81
454	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			94,100 94,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
456	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			183,432 20,758

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,40	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	403,66	161,46
457	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,260 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	10,80
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,437 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 483,445 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 370,00	1 383,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	8,13
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	47,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	29,16
460	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,320 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 370,00	161,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	407,50	3,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	5,90
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
461	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
462	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,757 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		28.2. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94				
		28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
463	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
464	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
467	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,112 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
468	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
469	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 416 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
471	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
472	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12

1	2	3	4	5	6	7
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
473	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
474	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
475	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		28.3. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0				
		28.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
476	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,469 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,47
477	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,075 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,08
478	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,025 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,02
479	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
480	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,108 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
481	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
482	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
485	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
486	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		29. com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatia stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,311 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,31
488	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 717,840 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 717,84
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			701,906 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	701,91
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
491	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,108 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11

1	2	3	4	5	6	7
492	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,436 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
494	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
495	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,995 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 157,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
496	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
497	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,023 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
499	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			73,445

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
501	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
502	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		30. com. Pompa , s. Pompa ; Reparatia stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235				
		30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
503	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
504	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
505	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
507	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,115
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
508	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,203
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
509	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
510	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 103 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
511	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
512	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,232 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		31. com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34				
		31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				

1	2	3	4	5	6	7
516	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
517	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,020 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
520	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
521	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			993,193 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
523	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 150 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,675 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,92

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,76
526	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 311,586 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 155,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,76
528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
529	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,189 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		32. s. Rautel				
		32.1. Reparatia staziilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775				

1	2	3	4	5	6	7
		32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
533	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
534	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,020 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
538	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 341 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,436 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,435 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
546	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,443 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,44
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
549	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		32.2. Reparatia stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
550	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			12,160 0,000
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	405,34	12,16
551	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,254 0,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	22,60	0,56
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	645,00	5,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	405,34	3,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	330,10	2,81
552	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			94,097 94,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
553	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
554	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			183,400 20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,40	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	403,66	161,47
555	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,260 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	180,00	10,80
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			9 309,222 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 153,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,81
557	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 483,445 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	1422102205507 0491	Beton afaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 370,00	1 383,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	8,13
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	47,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	29,16
558	DB19F	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			177,320 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 370,00	161,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	407,50	3,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	5,90

1	2	3	4	5	6	7
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
560	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,752 2 191,081
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		33. com. Risipeni , s. Risipeni				
		33.1. str. Unirii; km 0,0 - 0,346				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,257 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,26
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 717,857 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 717,86
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,029 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,03
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,642 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,108 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
566	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30

1	2	3	4	5	6	7
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,102 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,917 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 157,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,70
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,023 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
573	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,177 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,441 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,44
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		33.2. str. Unirii; km 0,4 - 0,54				
		33.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
577	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
578	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
579	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
580	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
581	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
582	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,187 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
584	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	385,95	40,91
586	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	11122201661	Piatra sparta 20-70	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
587	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			993,145 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
589	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		34. com. Risipeni , s. Bocsa				
		34.1. str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2				
		34.1.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere				
590	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 295,975 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 295,97
591	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren cat. I k-2	100 m3			1 717,575 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 717,58
592	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			702,025 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,02
593	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,643

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,109 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
595	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
596	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,437 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
597	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,437 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
599	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,022 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64

1	2	3	4	5	6	7
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,181 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
603	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
604	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
605	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		34.2. str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34				
		34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
606	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
607	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
610	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,187 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82

1	2	3	4	5	6	7
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
613	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
614	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
615	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	11122201661	Piatra sparta 20-70	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
616	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,145 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
617	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
618	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		35. com. Sarata Veche, s. Sarata Veche				
		35.1. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 -				

1	2	3	4	5	6	7
		0,685				
		35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
619	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,509 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,51
620	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,127 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,13
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			702,027 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,03
622	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,642 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
623	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,108 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
624	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 795,487 341,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	124,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	228,10
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	976,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	201,37
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	49,09
		35.1.2. Consolidarea acostamentelor				
625	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,023 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02
626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
627	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
628	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
		35.2. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,88				
		35.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
630	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
631	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,019 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
634	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,112 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
635	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
637	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,1530	300,32	45,95

1	2	3	4	5	6	7
		valhuri R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
638	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
639	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		35.2.2. Consolidarea acostamentelor				
640	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
641	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
642	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		36. com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparatia stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0				
		36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
643	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
644	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate	100 m3			585,019 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
646	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
647	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
650	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 440 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
652	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
653	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			993,197 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			73,445

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
655	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		37. com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763				
		37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 402,846
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	388,60	1 402,85
657	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			1 299,785
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	403,66	1 299,79
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,020
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	585,02
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			151,111
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,40	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	403,66	133,21
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,197
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,445
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 335 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			475,602
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,60	5,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,00	375,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,95

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	405,34	9,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	388,60	18,65
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 471,891 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,40	5 715,36
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	318,30	477,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	318,30	318,30
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	275,00	275,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,60	67,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	16,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	403,66	104,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,09
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	405,34	167,81
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	385,95	40,91
665	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 905,120 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,40	1 905,12
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			993,189 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			73,444 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,44
668	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00
		38. com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
669	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 296,315 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	388,60	1 296,32
670	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 718,185 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	403,66	1 718,18
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			702,087 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,01	702,09
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,642 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
673	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			123,108 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	388,60	123,11
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			598,006 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	318,30	64,61
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,40	368,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,60	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	388,60	19,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	405,34	7,30
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,436 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,895 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 248,00	175,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	407,50	3,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,07
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 312,436 0,000
	2320322600040 0492	Bitum	t	1,0300	8 890,00	9 156,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	432,60	155,74
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,482 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 370,00	128,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	407,50	2,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,74
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
679	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,023 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,01	675,02

1	2	3	4	5	6	7
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,643 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,10	12,64
681	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			993,203 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	403,66	641,82
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			73,449 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	388,60	73,45
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,896 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,40	38,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,60	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	388,60	1,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	405,34	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	407,50	0,18
684	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 560,755 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,01	912,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	388,60	124,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	403,66	32,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	330,10	3 301,00

APROBAT:

Intocmit

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparație peridica a
drumurilor locale, comunale si strazi
din raionul; Falesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 51 890 044,36 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,66	230,640
2.	7129020012800	Pavator	h-om	7 084,7090	57,66	408 504,321
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 129,7828	57,66	295 783,275
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,1953	57,66	4 624,063
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	13 749,5958	57,66	792 801,697
		Total manopera				1 501 944,08

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4 100,3400	1 248,00	5 117 224,320
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3 836,3400	1 370,00	5 255 785,800
3.	11122201661	Piatra sparta 20-70	m3	70,5600	302,40	21 337,344
4.	11202062010361	Savura	m3	894,4500	275,00	245 973,750
5.	112020620103611	Savura	m3	313,4000	275,00	86 185,000
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	894,4500	318,30	284 703,435
7.	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	313,4000	318,30	99 755,220
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 035,5436	318,30	329 613,529
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 074,2760	302,40	324 861,062
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	22 469,5800	302,40	6 794 800,992
11.	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5 923,2600	302,40	1 791 193,824
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6 218,3628	302,40	1 880 432,908
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5036	302,40	152,291
14.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 341,6750	318,30	427 055,152
15.	141112220175211	Piatra sparta 10-20	m3	470,1000	318,30	149 632,830
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10 329,5500	341,00	3 522 376,550
17.	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1 021,9382	1 370,00	1 400 055,334
18.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	155,9700	1 370,00	213 678,900
19.	23203226000400492	Bitum	t	26,8396	8 890,00	238 604,044
20.	23203226000401	Bitum	t	1,3493	8 890,00	11 995,277
21.	23203226001101	Bitum	t	0,5508	8 890,00	4 896,612
22.	2640112300739	Caramizi	buc	224,4000	4,25	953,700
23.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1530	950,00	145,350
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	117,4500	10,50	1 233,225
25.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	6 669,3160	22,60	150 726,543

		drumuri-terasam.				
		Total materiale de construcții				28 353 373,03

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	577,3200	180,00	103 917,600
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	55,0800	141,22	7 778,397
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	66,0960	645,00	42 631,920
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	11,5872	645,00	7 473,744
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,7743	432,60	4 228,363
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2 278,8425	388,60	885 558,191
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	527,9073	407,50	215 122,225
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 513,0335	300,32	1 055 034,215
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 604,6228	300,32	1 082 540,321
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 569,6256	169,72	266 396,859
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	204,2375	294,78	60 205,131
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	66,0960	25,47	1 683,465
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	563,4729	745,33	419 973,255
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	507,8989	300,01	152 374,750
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	633,5473	300,01	190 070,522
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	613,5931	403,66	247 682,988
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	856,1757	403,66	345 603,882
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	82,7943	403,66	33 420,748
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	8,8128	25,10	221,201
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	134,6761	385,95	51 978,241
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	8,8128	302,00	2 661,465
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,5872	330,10	3 824,935
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2915	330,10	96,225
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 116,4621	330,10	698 644,136
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	857,9901	405,34	347 777,703
26.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	3,1620	405,34	1 281,686
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 670,7200	330,10	551 504,672
		Total utilaje de construcții				6 779 686,89

Total	Lei	36 635 004,00
Asigurari sociale	22,5 %	337 937,42
Total		36 972 941,42
Cheltuieli de regie	13 %	4 806 482,38
Total		41 779 423,80
Beneficiu de Deviz	3,5 %	1 462 279,83
Total		43 241 703,63
TVA	20 %	8 648 340,73

Total deviz:

51 890 044,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)