

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия
улица Свердлова 1160x4,5 м (от ул. Октябрьская до
ул. Докучаева)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 2 863 696,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. улица Свердлова 1160x4,5м (от ул. Октябрьская до ул. Докучаева)				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	52,200	71,65 23,65	3 740,13 1 234,53
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	52,200	113,40 0,00	5 919,48 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-толщ.10 см	m3	522,000	1 101,04 56,76	574 742,88 29 628,72

1	2	3	4	5	6	7
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)- для сцепления и гидроизоляции	t	3,393	12 012,95 0,00	40 759,94 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D.02.25-2021 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6 см	m2	5 220,000	270,94 7,09	1 414 306,80 37 009,80
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	11,600	426,32 278,12	4 945,31 3 226,19
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	1 160,000	88,81 3,00	103 019,60 3 480,00
Total улица Свердлова 1160x4,5м (от ул. Октябрьская до ул. Докучаева) Inklusiv salariu						<u>2 147 434,14</u> 74 579,24

	Total	lei	2 147 434,14
	Asigurarea sociala de stat	24 %	17 899,02
	Cheltuieli directe		2 165 333,16
	Cheltuieli de regie	7 %	151 573,32
	Total		2 316 906,48
	Beneficiu de deviz	3 %	69 507,19
	Total		2 386 413,67
	TVA	20 %	477 282,73
	Total deviz:		<u>2 863 696,40</u>
	Inklusiv salariu		74 579,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия
улица Свердлова 1160x4,5 м (от ул. Октябрьская до
ул. Докучаева)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 2 863 696,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	326,264	94,60	30 864,57
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	391,224	94,60	37 009,80
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,876	94,60	6 704,87
		Total manopera				74 579,24

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	736,020	1 710,06	1 258 638,36
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	105,966	633,02	67 078,60
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	146,160	614,42	89 803,63
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	636,318	614,42	390 966,51
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	23,490	1 710,06	40 169,31
6.	23203226000401	Bitum	t	3,495	11 488,30	40 151,61
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	86,130	30,00	2 583,90
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	86,420	25,00	2 160,50
		Total materiale de constructii				1 891 552,42

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,018	600,00	610,80
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,685	600,00	25 011,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,021	580,00	24 372,18
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	176,090	500,00	88 045,20
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,760	480,00	6 124,80
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	41,499	750,00	31 124,25
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,777	600,00	466,20
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,441	600,00	264,60
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,955	590,00	5 283,45
		Total utilaje de constructii				181 302,48

Total	lei	2 147 434,14
Asigurarea sociala de stat	24 %	17 899,02
Cheltuieli directe		2 165 333,16
Cheltuieli de regie	7 %	151 573,32
Total		2 316 906,48
Beneficiu de deviz	3 %	69 507,19
Total		2 386 413,67
TVA	20 %	477 282,73

Total deviz:

2 863 696,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Благоустройство улиц села Конгаз
АТО Гагаузия улица Свердлова 1160x4,5 м
(от ул. Октябрьская до ул. Докучаева)

Investitor Примария села Конгаз

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. улица Свердлова 1160x4,5м (от ул. Октябрьская до ул. Докучаева)						
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			71,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,250	94,60	23,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,080	600,00	48,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	600,00	113,40
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)-толщ.10 см	m3			1 101,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	633,02	128,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	614,42	748,98
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,258	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	590,00	8,85
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,65 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)-для сцепления и гидроизоляции	t			12 012,95
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 488,30	11 832,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	600,00	180,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D.02.25-2021 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6 см	m2			270,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,094	1 710,06	241,12

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 710,06	7,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	30,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	3,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	580,00	4,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,96
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			426,32 ----- 278,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	600,00	22,80
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	40,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	600,00	85,20
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			88,81 ----- 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	614,42	77,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	590,00	0,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	480,00	5,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	580,00	0,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.